



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	janeiro/26
REGIME TRIBUTÁRIO:	ONERADO
PERÍODO (MESES):	3 MESES
BDI DIFERENCIADO	10,89%
BDI SERVIÇOS	20,50%
REVISÃO:	R00

**RESUMO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ORÇADO	%
1	SERVIÇOS	R\$ 112.995,39	100,00%
<b>TOTAL C/ BDI:</b>		<b>R\$ 112.995,39</b>	<b>100,00%</b>



## PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

## SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE

LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	janeiro-26
REGIME TRIBUTÁRIO:	ONERADO
PERÍODO (MESES):	3 MESES
BDI DIFERENCIADO	10,89%
BDI SERVIÇOS	20,50%
REVISÃO:	R00

## SERVIÇOS

ITEM	FORTE	CADUMS/CADUS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/)	R\$ TOTAL
1.1	SINAPI	147	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	UND	1,00	R\$ 1.662,33	20,50%	R\$ 2.003,11	R\$ 2.003,11
1.2	SINAPI	147	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	2,00	R\$ 7,45	20,50%	R\$ 8,98	R\$ 17,96
1.3	SINAPI	147	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	1,00	R\$ 25,16	20,50%	R\$ 30,32	R\$ 30,32
1.4	SINAPI	147	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	95,32	R\$ 58,16	20,50%	R\$ 70,08	R\$ 6.680,03
1.5	SINAPI	147	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UND	1,00	R\$ 271,45	20,50%	R\$ 327,10	R\$ 327,10
1.6	SINAPI	147	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UND	1,00	R\$ 801,83	20,50%	R\$ 966,21	R\$ 966,21
1.7	SINAPI	147	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 145,36	20,50%	R\$ 175,16	R\$ 175,16
1.8	SINAPI	147	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	20,85	R\$ 20,90	20,50%	R\$ 25,18	R\$ 525,00
1.9	SINAPI	147	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	R\$ 359,29	20,50%	R\$ 432,94	R\$ 432,94
1.10	SINAPI	147	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	R\$ 64,02	20,50%	R\$ 77,14	R\$ 77,14
1.11	SINAPI	147	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UND	2,00	R\$ 394,52	20,50%	R\$ 475,40	R\$ 950,80
1.12	SINAPI	147	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UND	2,00	R\$ 363,74	20,50%	R\$ 438,31	R\$ 876,62
1.13	SINAPI	147	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UND	2,00	R\$ 372,01	20,50%	R\$ 448,27	R\$ 896,54
1.14	SINAPI	147	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UND	6,00	R\$ 136,88	20,50%	R\$ 164,94	R\$ 989,64
1.15	SINAPI	147	91945	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	1,00	R\$ 14,05	20,50%	R\$ 16,93	R\$ 16,93
1.16	SINAPI	147	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	178,00	R\$ 56,81	20,50%	R\$ 68,46	R\$ 12.185,88
1.17	SINAPI	147	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	6,10	R\$ 63,43	20,50%	R\$ 76,43	R\$ 466,22
1.18	SINAPI	147	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF. 05/2018	M	84,00	R\$ 189,26	20,50%	R\$ 228,06	R\$ 19.157,04
1.19	SINAPI	147	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	34,00	R\$ 50,78	20,50%	R\$ 61,19	R\$ 2.080,46
1.20	COMPOSIÇÃO	147	CPU-001	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO DO POSTE)	UND	1,00	R\$ 1.339,50	20,50%	R\$ 1.614,10	R\$ 1.614,10
1.21	SINAPI	147	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025 PS	UND	6,00	R\$ 249,98	20,50%	R\$ 301,23	R\$ 1.807,38
1.22	SINAPI	147	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	100,00	R\$ 13,43	20,50%	R\$ 16,18	R\$ 1.618,00
1.23	SINAPI	147	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	21,00	R\$ 18,85	20,50%	R\$ 22,71	R\$ 476,91
1.24	SINAPI	147	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	21,00	R\$ 93,45	20,50%	R\$ 112,61	R\$ 2.364,81
1.25	SINAPI	147	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	36,00	R\$ 4,71	20,50%	R\$ 5,68	R\$ 204,48
1.26	SINAPI	147	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF. 08/2022	M2	36,00	R\$ 57,08	20,50%	R\$ 68,78	R\$ 2.476,08
1.27	SINAPI	147	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	284,00	R\$ 7,19	20,50%	R\$ 8,66	R\$ 2.459,44
1.28	COMPOSIÇÃO	147	CPU-002	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	16,00	R\$ 179,21	20,50%	R\$ 215,95	R\$ 3.455,20
1.29	COMPOSIÇÃO	147	CPU-003	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	16,00	R\$ 280,08	20,50%	R\$ 337,50	R\$ 5.400,00
1.30	SINAPI	147	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	6,00	R\$ 16,69	20,50%	R\$ 20,11	R\$ 120,66
1.31	SINAPI	147	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	2,00	R\$ 109,07	20,50%	R\$ 131,43	R\$ 262,86
1.32	SINAPI	147	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UND	4,00	R\$ 101,03	20,50%	R\$ 121,74	R\$ 486,96



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE

LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	janeiro-26
REGIME TRIBUTÁRIO:	ONERADO
PERÍODO (MESES):	3 MESES
BDI DIFERENCIADO	10,89%
BDI SERVIÇOS	20,50%
REVISÃO:	R00

SERVIÇOS

ITEM	FORTE	CADUMS/CADUS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/)	R\$ TOTAL
1.33	SINAPI	147	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	17,00	R\$ 34,30	20,50%	R\$ 41,33	R\$ 702,61
1.34	SINAPI	147	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	160,00	R\$ 17,87	20,50%	R\$ 21,53	R\$ 3.444,80
1.35	SINAPI	147	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1,00	R\$ 136,73	20,50%	R\$ 164,76	R\$ 164,76
1.36	SINAPI	147	101452	SERVEENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70	R\$ 4.294,45	20,50%	R\$ 5.174,81	R\$ 3.622,37
1.37	SINAPI	147	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70	R\$ 5.272,69	20,50%	R\$ 6.353,59	R\$ 4.447,51
1.38	COMPOSIÇÃO	147	CPU-004	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E	KG	400,00	R\$ 13,17	20,50%	R\$ 15,87	R\$ 6.348,00
1.39	SINAPI	147	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,00	R\$ 27,47	20,50%	R\$ 33,10	R\$ 430,30
1.40	SINAPI	147	100670	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ÂNGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,30	R\$ 877,10	20,50%	R\$ 1.056,91	R\$ 3.487,80
1.41	COMPOSIÇÃO	147	CPU-005	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ÂNGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,90	R\$ 715,23	20,50%	R\$ 861,85	R\$ 8.532,32
1.42	COMPOSIÇÃO	147	CPU-006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 8.475,47	20,50%	R\$ 10.212,94	R\$ 10.212,94

TOTAL C/ BDI:

R\$

112.995,39



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA BASE:</b>	janeiro-26

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	R\$ 2.003,11	100,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 2.003,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	R\$ 17,96	100,00%		
			R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	R\$ 30,32	100,00%		
			R\$ 30,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 6.680,03		50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 3.340,02	R\$ 3.340,02
1.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	R\$ 327,10	100,00%		
			R\$ 327,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	R\$ 966,21	100,00%		
			R\$ 966,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 175,16	100,00%		
			R\$ 175,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 525,00		50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 262,50	R\$ 262,50
1.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 432,94			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,94
1.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 77,14			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,14



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA BASE:</b>	janeiro-26

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.11	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	R\$ 950,80	100,00%		
			R\$ 950,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	R\$ 876,62		100,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 876,62	R\$ 0,00
1.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	R\$ 896,54			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,54
1.14	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	R\$ 989,64	33,00%	33,00%	34,00%
			R\$ 326,58	R\$ 326,58	R\$ 336,48
1.15	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 16,93	100,00%		
			R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 12.185,88	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 4.265,06	R\$ 4.265,06	R\$ 3.655,76
1.17	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 466,22	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 163,18	R\$ 163,18	R\$ 139,87
1.18	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	R\$ 19.157,04	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 6.704,96	R\$ 6.704,96	R\$ 5.747,11
1.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	R\$ 2.080,46	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 728,16	R\$ 728,16	R\$ 624,14
1.20	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO DO POSTE	R\$ 1.614,10	100,00%		
			R\$ 1.614,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA BASE:</b>	janeiro-26

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	R\$ 1.807,38	33,00%	33,00%	34,00%
			R\$ 596,44	R\$ 596,44	R\$ 614,51
1.22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 1.618,00	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 566,30	R\$ 566,30	R\$ 485,40
1.23	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 476,91	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 166,92	R\$ 166,92	R\$ 143,07
1.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 2.364,81	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 827,68	R\$ 827,68	R\$ 709,44
1.25	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 204,48	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 71,57	R\$ 71,57	R\$ 61,34
1.26	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	R\$ 2.476,08	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 866,63	R\$ 866,63	R\$ 742,82
1.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 2.459,44	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 860,80	R\$ 860,80	R\$ 737,83
1.28	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	R\$ 3.455,20	25,00%	25,00%	50,00%
			R\$ 863,80	R\$ 863,80	R\$ 1.727,60
1.29	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	R\$ 5.400,00	25,00%	25,00%	50,00%
			R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA BASE:</b>	janeiro-26

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 120,66	100,00%		
			R\$ 120,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.31	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	R\$ 262,86	100,00%		
			R\$ 262,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.32	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 486,96	100,00%		
			R\$ 486,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 702,61	100,00%		
			R\$ 702,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.34	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	R\$ 3.444,80	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 1.205,68	R\$ 1.205,68	R\$ 1.033,44
1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 164,76	100,00%		
			R\$ 164,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.36	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.622,37		100,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 3.622,37	R\$ 0,00
1.37	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.447,51		100,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 4.447,51	R\$ 0,00
1.38	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 6.348,00		50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 3.174,00	R\$ 3.174,00
1.39	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 430,30	100,00%		
			R\$ 430,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA BASE:</b>	janeiro-26

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.40	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 3.487,80	100,00%		
			R\$ 3.487,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.41	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 8.532,32		100,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 8.532,32	R\$ 0,00
1.42	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.212,94	30,47%	42,63%	26,90%
			R\$ 3.111,88	R\$ 4.353,78	R\$ 2.747,28

<b>TOTAL (R\$)</b>	R\$ 112.995,39	R\$ 34.433,28	R\$ 48.172,87	R\$ 30.389,24
<b>% ETAPA</b>		30,47%	42,63%	26,89%
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		R\$ 34.433,28	R\$ 82.606,15	R\$ 112.995,39
<b>% ACUMULADO</b>		30,47%	73,11%	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE

LOCAL: RECIFE-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES					TOTAL
			COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QTDE	TAXA	
1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND						1,00
	Entrada de energia					1,00		1,00
1.2	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND						2,00
	Isolador					2,00		2,00
1.3	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND						1,00
	Grampo paralelo					1,00		1,00
1.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2						95,32
	Piso cimentado					95,32		95,32
1.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND						1,00
	Extintor - Água pressurizada					1,00		1,00
1.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND						1,00
	Extintor - CO2					1,00		1,00
1.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						1,00
	Quadro de medição					1,00		1,00
1.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2						20,85
	Pintura verniz					20,85		20,85
1.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND						1,00
	Lavatório					1,00		1,00
1.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND						1,00
	Torneira					1,00		1,00
1.11	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND						2,00
	Porta 80x210cm					2,00		2,00
1.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND						2,00
	Porta 60x210cm					2,00		2,00
1.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND						2,00
	Porta 70x210cm					2,00		2,00
1.14	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND						6,00
	Fechadura					6,00		6,00
1.15	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						1,00
	Suporte parafusado					1,00		1,00
1.16	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2						178,00
	Telhamento					178,00		178,00
1.17	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3						6,10
	Demolição de alvenaria					6,10		6,10
1.18	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M						84,00
	Alambrado					84,00		84,00
1.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2						34,00
	Impermeabilização					34,00		34,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE							
LOCAL:	RECIFE-PE							
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>								
1.20	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO DO POSTE	UND						1,00
	Assentamento de poste de concreto							1,00
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND						6,00
	Luminário LED						6,00	6,00
1.22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2						100,00
	Pintura com tinta alquídica						100,00	100,00
1.23	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2						21,00
	Pintura esmalte sintético						21,00	21,00
1.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2						21,00
	Alvenaria						21,00	21,00
1.25	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2						36,00
	Chapisco						36,00	36,00
1.26	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2						36,00
	Emboço						36,00	36,00
1.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						284,00
	Cabo 4mm <sup>2</sup>						284,00	284,00
1.28	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND						16,00
	Ponto de iluminação						16,00	16,00
1.29	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND						16,00
	Ponto de tomada						16,00	16,00
1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						6,00
	Disjuntor						6,00	6,00
1.31	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND						2,00
	Haste de aterramento						2,00	2,00
1.32	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND						4,00
	Sentor de presença						4,00	4,00
1.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND						17,00
	Luminário plafon						17,00	17,00
1.34	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2						160,00
	Pintura látex						160,00	160,00
1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND						1,00
	Quadro de distribuição						1,00	1,00
1.36	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES						0,70
	Servente						0,70	0,70
1.37	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES						0,70
	Serralheiro						0,70	0,70
1.38	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG						400,00
	Perfil "U"						400,00	400,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE

LOCAL: RECIFE-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.39	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2							13,00	13,00
	Remoção de janela								13,00	13,00
1.40	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2								3,30
	Janela 6 folhas								3,30	3,30
1.41	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2								9,90
	Janela 4 folhas								9,90	9,90
1.42	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND								1,00
	Administração local								1,00	1,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA-BASE:	#REF!

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CPU-001		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO DO POSTE)	UND			R\$ 1.339,50
100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UND	1,000000	629,21	629,21
41199	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1,000000	710,29	710,29

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL: PRÓPRIA

CPU-002		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND			R\$ 179,21
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,400000	3,22	27,05
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,375000	18,23	6,84
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,000000	20,14	20,14
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,200000	16,34	35,95
91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,000000	6,89	13,78
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,200000	9,54	20,99
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,000000	29,33	29,33
90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UND	1,000000	5,81	5,81
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,200000	8,78	19,32

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL: 93128- SINAPI (DESCONTINUADO)

CPU-003		PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND			R\$ 280,08
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,000000	7,19	129,42
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,375000	18,23	6,84
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,000000	20,14	20,14
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,200000	16,34	35,95
91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,000000	6,89	27,56
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,200000	9,54	20,99
90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UND	1,000000	5,81	5,81
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,200000	8,78	19,32
91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,000000	14,05	14,05

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL: 93144- SINAPI (DESCONTINUADO)

CPU-004		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG			R\$ 13,17
40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,000000	8,66	8,66
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,042800	24,08	1,03
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,042800	29,63	1,27
98753	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=3/4". AF_06/2018	M	0,010000	221,10	2,21

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL: 13699 - ORSE

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE****SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**

<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE</b>
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA:</b>	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA-BASE:</b>	#REF!

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>R\$ UNITÁRIO</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
<b>CPU-005</b>		<b>JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.</b>	<b>M2</b>			<b>R\$ 715,23</b>
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,733000	28,40	49,22
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,866500	24,08	20,87
4430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,725800	14,55	25,11
3421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	1,000000	587,58	587,58
5067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,042868	18,93	0,81
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,835100	37,89	31,64

**COMPOSIÇÃO REFERENCIAL: 93243 - SINAPI (DESCONTINUADO)**

<b>CPU-006</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UND</b>			<b>R\$ 8.475,47</b>
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000	8.475,47	8.475,47



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
1.18	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	84,00	R\$ 189,26	20,50%	R\$ 228,06	R\$ 19.157,04	16,95%	16,95%
1.16	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	178,00	R\$ 56,81	20,50%	R\$ 68,46	R\$ 12.185,88	10,78%	27,74%
1.42	COMPOSIÇÃO	CPU-006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 8.475,47	20,50%	R\$ 10.212,94	R\$ 10.212,94	9,04%	36,78%
1.41	COMPOSIÇÃO	CPU-005	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,90	R\$ 715,23	20,50%	R\$ 861,85	R\$ 8.532,32	7,55%	44,33%
1.4	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	95,32	R\$ 58,16	20,50%	R\$ 70,08	R\$ 6.680,03	5,91%	50,24%
1.38	COMPOSIÇÃO	CPU-004	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,	KG	400,00	R\$ 13,17	20,50%	R\$ 15,87	R\$ 6.348,00	5,62%	55,86%
1.29	COMPOSIÇÃO	CPU-003	RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	16,00	R\$ 280,08	20,50%	R\$ 337,50	R\$ 5.400,00	4,78%	60,64%
1.37	SINAPI	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70	R\$ 5.272,69	20,50%	R\$ 6.353,59	R\$ 4.447,51	3,94%	64,57%
1.36	SINAPI	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70	R\$ 4.294,45	20,50%	R\$ 5.174,81	R\$ 3.622,37	3,21%	67,78%
1.40	SINAPI	100670	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,30	R\$ 877,10	20,50%	R\$ 1.056,91	R\$ 3.487,80	3,09%	70,86%
1.28	COMPOSIÇÃO	CPU-002	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	16,00	R\$ 179,21	20,50%	R\$ 215,95	R\$ 3.455,20	3,06%	73,92%
1.34	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	160,00	R\$ 17,87	20,50%	R\$ 21,53	R\$ 3.444,80	3,05%	76,97%
1.26	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	36,00	R\$ 57,08	20,50%	R\$ 68,78	R\$ 2.476,08	2,19%	79,16%
1.27	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	284,00	R\$ 7,19	20,50%	R\$ 8,66	R\$ 2.459,44	2,18%	81,34%
1.24	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	21,00	R\$ 93,45	20,50%	R\$ 112,61	R\$ 2.364,81	2,09%	83,43%
1.19	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	34,00	R\$ 50,78	20,50%	R\$ 61,19	R\$ 2.080,46	1,84%	85,27%
1.1	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND	1,00	R\$ 1.662,33	20,50%	R\$ 2.003,11	R\$ 2.003,11	1,77%	87,05%
1.21	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 WATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND	6,00	R\$ 249,98	20,50%	R\$ 301,23	R\$ 1.807,38	1,60%	88,65%
1.22	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	100,00	R\$ 13,43	20,50%	R\$ 16,18	R\$ 1.618,00	1,43%	90,08%
1.20	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO DO POSTE	UND	1,00	R\$ 1.339,50	20,50%	R\$ 1.614,10	R\$ 1.614,10	1,43%	91,51%
1.14	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	6,00	R\$ 136,88	20,50%	R\$ 164,94	R\$ 989,64	0,88%	92,38%
1.6	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND	1,00	R\$ 801,83	20,50%	R\$ 966,21	R\$ 966,21	0,86%	93,24%
1.11	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	2,00	R\$ 394,52	20,50%	R\$ 475,40	R\$ 950,80	0,84%	94,08%
1.13	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	2,00	R\$ 372,01	20,50%	R\$ 448,27	R\$ 896,54	0,79%	94,87%
1.12	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	2,00	R\$ 363,74	20,50%	R\$ 438,31	R\$ 876,62	0,78%	95,65%
1.33	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	17,00	R\$ 34,30	20,50%	R\$ 41,33	R\$ 702,61	0,62%	96,27%
1.8	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,85	R\$ 20,90	20,50%	R\$ 25,18	R\$ 525,00	0,46%	96,73%
1.32	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	4,00	R\$ 101,03	20,50%	R\$ 121,74	R\$ 486,96	0,43%	97,16%
1.23	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,00	R\$ 18,85	20,50%	R\$ 22,71	R\$ 476,91	0,42%	97,59%
1.17	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,10	R\$ 63,43	20,50%	R\$ 76,43	R\$ 466,22	0,41%	98,00%
1.9	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 359,29	20,50%	R\$ 432,94	R\$ 432,94	0,38%	98,38%
1.39	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,00	R\$ 27,47	20,50%	R\$ 33,10	R\$ 430,30	0,38%	98,76%
1.5	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND	1,00	R\$ 271,45	20,50%	R\$ 327,10	R\$ 327,10	0,29%	99,05%
1.31	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	2,00	R\$ 109,07	20,50%	R\$ 131,43	R\$ 262,86	0,23%	99,29%
1.25	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,00	R\$ 4,71	20,50%	R\$ 5,68	R\$ 204,48	0,18%	99,47%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
LOCAL:	RECIFE-PE
TABELAS:	SINAPI/PE (NOVEMBRO-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO (S/ BDI)	BDI	R\$ UNITÁRIO (C/ BDI)	R\$ TOTAL	%	% ACUM.
1.7	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 145,36	20,50%	R\$ 175,16	R\$ 175,16	0,16%	99,62%
1.35	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	1,00	R\$ 136,73	20,50%	R\$ 164,76	R\$ 164,76	0,15%	99,77%
1.30	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UND	6,00	R\$ 16,69	20,50%	R\$ 20,11	R\$ 120,66	0,11%	99,87%
1.10	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	R\$ 64,02	20,50%	R\$ 77,14	R\$ 77,14	0,07%	99,94%
1.3	SINAPI	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	1,00	R\$ 25,16	20,50%	R\$ 30,32	R\$ 30,32	0,03%	99,97%
1.2	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	2,00	R\$ 7,45	20,50%	R\$ 8,98	R\$ 17,96	0,02%	99,99%
1.15	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UND	1,00	R\$ 14,05	20,50%	R\$ 16,93	R\$ 16,93	0,01%	100,00%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE

**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REDUÇÃO DE ISS**

GRUPO A	
Administração Central	3,00%
Seguro + Garantia	0,80%
Riscos	0,97%
<b>TOTAL GRUPO A =</b>	<b>4,77%</b>

GRUPO B	
Despesas Financeiras	0,59%
<b>TOTAL GRUPO B =</b>	<b>0,59%</b>

GRUPO C	
Lucro	6,16%
<b>TOTAL GRUPO C =</b>	<b>6,16%</b>

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	3,50%
CPRB	0,00%
<b>TOTAL GRUPO D =</b>	<b>7,15%</b>

**BDI CALCULADO: 20,50%**

**FÓRMULA**

$$\text{BDI} = \{(1 + \text{GRUPO A}) \times (1 + \text{GRUPO B}) \times (1 + \text{GRUPO C}) / (1 - \text{GRUPO D}) - 1\} \times 100$$



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>LOCAL:</b>	RECIFE-PE

**FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS**

<b>GRUPO A</b>	
Administração Central	1,50%
Seguro + Garantia	0,30%
Riscos	0,56%
<b>TOTAL GRUPO A =</b>	<b>2,36%</b>

<b>GRUPO B</b>	
Despesas Financeiras	0,85%
<b>TOTAL GRUPO B =</b>	<b>0,85%</b>

<b>GRUPO C</b>	
Lucro	3,50%
<b>TOTAL GRUPO C =</b>	<b>3,50%</b>

<b>GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)</b>	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	0,00%
CPRB	0,00%
<b>TOTAL GRUPO D =</b>	<b>3,65%</b>

**BDI CALCULADO 10,89%**

**FÓRMULA**

$$\text{BDI} = \{(1 + \text{GRUPO A}) \times (1 + \text{GRUPO B}) \times (1 + \text{GRUPO C}) / (1 - \text{GRUPO D}) - 1\} \times 100$$



**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**

<b>Empresa:</b>	
<b>Licitação:</b>	
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÍTIO NATAN VALLE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE
<b>Data:</b>	

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não Incide
B2	Feridos	4,32%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,96%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,95%	7,56%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,25%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,98%	3,03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,06%	2,33%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>12,32%</b>	<b>9,39%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>17,72%</b>	<b>6,67%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>113,84%</b>	<b>70,11%</b>

**OBS: Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo SINAPI (Composição de Encargos Sociais - Vigência a partir de 01/2025)**