



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO	
PRAZO EXECUTADO		PERÍODO	
VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO	
VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº					
LOCAL		Bairros do Recife/PE																
PRODUTO																		
CONTRATO																		
ITEM	FUNÇÃO DE PESQUISA		DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITARIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	SERVIÇO MATERIAL	DESONERADO	ONERADO	FORNTE DE REF:	SINAPIPE	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS																
1.0	RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO, Nº 7 - COHAB		ORÇAMENTO DESONERADO											R\$	-			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		ORÇAMENTO ONERADO											R\$	-			
1.1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS													R\$	-			
1.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.1.2	COT073	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNDXMÉS	16,00		19,75%	R\$ -	R\$ -			15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.1.1.3	COM033	COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	281,18		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M. PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	281,18		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.1.5	B8952	SICRO PE CONSULTORIA ABR/2025	CUSTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% DO CMCC - SINAPI)	M2 X MÉS	460,80		19,75%	R\$ -	R\$ -			15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$	-			
1.1.2.1	COM690	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO.	M2	88,65		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.2	COM691	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO TUBULAR, COM DOIS MONTANTES TUBULARES NA HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 40 MM E ALTURA DE 1,10 M, INCLUINDO LIXAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA EPOXIDICA DE FUNDO E 2 DEMÃOS DE TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO, APLICADAS COM ROLO OU PINCEL.	M	58,54		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.3	98524	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5.748,36		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.4	COM023	COMPOSIÇÃO	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RAIZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO.	UN	10,00		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.5	97647	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	165,89		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.6	97650	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	165,89		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.7	97622	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	97,06		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.8	COM179	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO, ESTRUTURADO POR TUBOS METÁLICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, FIXADO EM MURETA DE CONCRETO.	M2	8,66		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.9	COM026	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE MANUAL	M3	8,81		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.10	COM180	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE PEDRA	M3	1,54		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.11	COM028	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN	2,00		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.12	COM004	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	2.176,90		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.13	100982	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.176,90		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.14	95875	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.415,20		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.15	COT001	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)	T	2.224,42		19,75%	R\$ -	R\$ -			15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.16	COT002	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MADEIRA)	T	26,54		19,75%	R\$ -	R\$ -			15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.1.2.17	COT003	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	160,75		19,75%	R\$ -	R\$ -			15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.2	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO													R\$	-			
1.2.1	COM507	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DOS BARBACAS POR JATEAMENTO DE ÁGUA	M	186,32		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.2	COM508	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE COM ESCOVA DE AÇO	M2	248,43		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.3	COM509	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SIKAFLEX OU SIMILAR	M	30,40		27,58%	R\$ -	R\$ -			22,64%	R\$ -	R\$ -				

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE													EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO		
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS													PRAZO EXECUTADO		PERÍODO		
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO													VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR		
OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26													BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº				
LOCAL: Bairros do Recife/PE																	
PRODUTO:																	
CONTRATO:																	
ITEM	FUNÇÃO DE PESQUISA		DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS															
1.2.4	COM003	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	M3	1.883,81		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.5	93382	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	45,86		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	2.378,27		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.7	100974	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2.378,27		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.8	95875	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	19.527,68		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.9	93590	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	247,26		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.10	COT004	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO)	T	3.432,41		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.2.11	COM001	COMPOSIÇÃO	FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHÃO, ESPALHAMENTO MANUAL, COM COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	14,78		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.12	102715	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26). INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	M2	85,87		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.13	102715	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26). INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	M2	37,94		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.14	96620	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 01/2024	M3	1,64		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.15	COM011	COMPOSIÇÃO	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4	M3	73,69		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.16	98557	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	59,91		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.17	102718	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 07/2021	M3	6,79		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.18	COM021	COMPOSIÇÃO	DRENO BARBACÁ, DN 75MM, COM MATERIAL DRENANTE (GEOTÊXTIL 10KN/M) - EXCLUSIVO O TUBO DE DRENAGEM	UN	606,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.19	COM020	COMPOSIÇÃO	TUBO DE PVC PARA DRENO BARBACÁ, D=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	329,65		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.20	COM012	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE SELO DE ARGILA PARA MURO DE ARRIMO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, CARGA, MANOBRA EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0,80		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.21	COM447	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE E PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM.	M	128,06		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.22	COM520	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 12,5 MM E PINTURA EPOXIDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO.	M	536,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.23	COM521	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 12,5 MM E PINTURA EPOXIDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO.	M	27,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.24	COM523	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 12,5 MM E PINTURA EPOXIDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO.	M	4.044,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.25	COM013	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE	M2	1.893,80		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE											EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO				
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS											PRAZO EXECUTADO		PERÍODO				
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR				
OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº						
LOCAL: Bairros do Recife/PE																	
PRODUTO:																	
CONTRATO:																	
ITEM	FUNÇÃO DE PESQUISA		DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS															
1.2.26	100273	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF. 07/2019	KGXKM	474,39		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.27	COM510	COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 10 A 12M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	4.602,99		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.28	COM158	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXIDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO.	M	42,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.2.29	COT018	COTAÇÃO	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	7,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.3	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL / PROFUNDA							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.3.1	COM003	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	M3	157,23		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.2	COM004	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	196,54		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.3	100974	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	196,54		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.4	95875	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.572,32		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.5	COT004	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO)	T	294,81		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.3.6	96620	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 01/2024	M3	12,50		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.7	87878	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	408,38		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.8	96536	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	379,92		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.9	92916	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4.097,08		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.10	COM064	COMPOSIÇÃO	CONCRETAGEM DE CANALETAS, DESCIDAS D'ÁGUA E ESCADARIAS COM USO DE JERICA, CONCRETO FCK 30 MPA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	66,64		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.11	COM132	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, ESPESSURA DE 1 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M	58,08		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.12	100206	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2019	M3XKM	5,94		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.13	100274	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF. 07/2019	M2XKM	25,83		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.14	100261	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF. 07/2019	KGXKM	278,60		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.15	COM511	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO.	UN	15,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.16	COM512	COMPOSIÇÃO	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3	M	4,30		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.17	COM099	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS.	M2	101,09		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE												EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO			
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS												PRAZO EXECUTADO		PERÍODO			
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO												VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR			
OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº					
LOCAL: Bairros do Recife/PE																	
PRODUTO:																	
CONTRATO:																	
ITEM	FONTE DE PESQUISA		DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)
	CODIGO	BASE DE DADOS															
1.3.18	COM519	COMPOSIÇÃO	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,33		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.3.19	101579	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF: 08/2020	M2	10,68		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4	URBANISMO							R\$ -				R\$ -					
1.4.1	COM655	COMPOSIÇÃO	MURETA COM BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, ATÉ 1,00 M DE ALTURA.	M2	17,55		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.2	COM603	COMPOSIÇÃO	MURO COM BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, ALTURA MÉDIA DE 2,20M (MAIOR QUE 1,00M E MENOR OU IGUAL A 3,40M) INCLUSIVE SAPATAS, CINTAS, PILARES E VIGAS	M2	88,27		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.3	87878	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 10/2022	M2	211,64		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.4	87794	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF: 09/2022	M2	211,64		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.5	104641	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	M2	211,64		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.6	COM003	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	M3	131,94		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.7	COM004	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	164,93		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.8	100974	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	1.139,73		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.9	95875	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	2.294,24		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.10	COT004	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO)	T	1.979,16		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.4.11	COM178	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE SAPATA CORRIDA PARA CONTENÇÃO DA ESCADA PROJETADA, INCLUINDO CONCRETO FCK 30 MPA, AÇO E FORMAS	M	25,06		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.12	COM068	COMPOSIÇÃO	ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, INCLUSIVE ARGILA PARA ATERRO.	M3	73,57		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.13	97083	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF: 09/2021	M2	525,75		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.14	96622	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF: 01/2024	M3	26,29		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.15	COM906	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=30MPa, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92.	M2	525,75		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.16	102491	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF: 05/2021	M2	525,75		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.17	104658	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 03/2024	M2	2,53		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.18	COM064	COMPOSIÇÃO	CONCRETAGEM DE CANALETAS, DESCIDAS D'ÁGUA E ESCADARIAS COM USO DE JERICA, CONCRETO FCK 30 MPA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	5,98		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.19	95943	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	13,60		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.20	95946	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	67,72		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.21	COM131	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	18,51		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.4.22	102042	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 11/2020	M2	20,14		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE													EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO							
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS													PRAZO EXECUTADO		PERÍODO							
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO													VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR							
OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26													BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº									
LOCAL: Bairros do Recife/PE																						
PRÓDUTO																						
CONTRATO																						
OBJETO			BDI										DESONERADO				ONERADO		FUNTE DE REF:		SINAPI/PE	
LOCAL			SERVIÇO										27,58%		22,64%		DATA BASE:		jul/25			
PRÓDUTO			MATERIAL										19,75%		15,28%							
CONTRATO			CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)										CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)		BDI (%)		PREÇO UNITARIO C/ BDI (R\$)		PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITARIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITARIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)					
1.4.39	COM063	COMPOSIÇÃO	BANCO SEM ENCOSTO DE CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RÚSTICO TRATADO COM VERNIZ INCOLOR OU HIDORREPELENTE. BASE COM SISTEMA DE NIVELAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO EM LISTÃO DE MADEIRA MACIÇA TRATADA FIXADO POR ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES (C=1,80M, L=0,60M, H=0,50M). REF. DEMETRA E-1800 DA METALÇO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.40	COT067	COTAÇÃO	VASO RETANGULAR DE CONCRETO COM ACABAMENTO GRANULÍTICO NA COR NATURAL, DIMENSÕES: 0,96 x 0,37 x 0,54 M	UN	11,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -									
1.4.41	COM460	COMPOSIÇÃO	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	M3	0,57		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.42	102712	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KNM (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	M2	3,07		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.43	COM456	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDIM (INCLUSIVE ADUBO)	M3	0,72		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.44	COM439	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL TIPO HERBÁCEA/FORRAÇÃO (VERBENA/VINCA-DE-MADAGASCAR)	UN	22,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.45	103314	SINAPI SERVIÇOS JULHO 2025	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	M2	21,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.46	COM059	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CONCRETO DE 25MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXIDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXIDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,08		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.4.47	COM058	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CONCRETO DE 25MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXIDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXIDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,66		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5	ENSAIOS								R\$ -				R\$ -									
1.5.1	COLETA DE AMOSTRA								R\$ -				R\$ -									
1.5.1.1	COM070	COMPOSIÇÃO	SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M POR FURO, INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE FURROS.	M	12,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.2	CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDA / CORTES / SUBLEITO								R\$ -				R\$ -									
1.5.2.1	COM071	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA	UN	12,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.2.2	COM072	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO	UN	12,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.2.3	COM073	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	12,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS								R\$ -				R\$ -									
1.5.3.1	COM074	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY	UN	84,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.3.2	COM075	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UN	84,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO								R\$ -				R\$ -									
1.5.4.1	COM076	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	112,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.5.4.2	COM077	COMPOSIÇÃO	SLUMP TEST	UN	38,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.6	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL								R\$ -				R\$ -									
1.6.1	COM217	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024 (AROEIRA - PIMENTA ROSA)	UN	4,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.6.2	COM192	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024 (JACARANDÁ)	UN	4,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									
1.6.3	COM195	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024 (ANGELIM)	UN	4,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -									



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA		Nº DO CONTRATO	
PRAZO EXECUTADO		PERÍODO	
VALOR DO CONTRATO		VALOR DA MEDIÇÃO	
VALOR MEDIDO ACUM		SALDO A MEDIR	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO														BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº			
LOCAL																	
PRODUTO																	
CONTRATO																	
ITEM	FUNÇÃO DE PESQUISA		DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	PESO (%)	SALDO (%)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS															
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Contenção de Encostas e Urbanização em Áreas de Riscos, Visando a Redução de Deslizamentos na Cidade do Recife/PE - RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO - NOVO LOTE 26																	
Bairros do Recife/PE																	
BDI																	
SERVIÇO MATERIAL																	
DESONERADO																	
ONERADO																	
FUNTE DE REF:																	
DATA BASE:																	
jul/25																	
SINAPIPE																	
RESUMO																	
DESCRIÇÃO																	
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO																	
OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL / PROFUNDA																	
URBANISMO																	
ENSAIOS																	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL																	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
AS BUILT																	
TOTAL																	
ORÇAMENTO DESONERADO																	
ORÇAMENTO ONERADO																	
TOTAL																	
RESUMO																	
DESCRIÇÃO																	
RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO, Nº 7 - COHAB																	
PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA																	
TOTAL																	
1.6.4	COM194	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 (CASSIA-GRANDE)	UN	4,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.6.5	COM190	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 (SUCUPIRA)	UN	4,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.7.1	ENSAIOS E SONDAJENS COMPLEMENTARES							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.7.1.1	COT085	COTAÇÃO	COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS E INDEFORMADAS	UN	3,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.7.1.2	COT086	COTAÇÃO	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NA CONDIÇÃO NATURAL COM 4 CORPOS DE PROVA (50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa)	UN	3,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.7.1.3	COT087	COTAÇÃO	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NA CONDIÇÃO SATURADA COM 4 CORPOS DE PROVA (50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa)	UN	3,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.7.1.4	COT088	COTAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAJEM, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ENTRE FURROS	UN	4,00		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.7.1.5	COT089	COTAÇÃO	SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO	M	61,80		19,75%	R\$ -	R\$ -		15,28%	R\$ -	R\$ -				
1.7.2	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.7.2.1	COM921	COMPOSIÇÃO	ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL, INCLUSIVE ENTREGA DE RELATÓRIO MENSAL	UN	8,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.7.3	CQP E REVISÃO DE PROJETO							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.7.3.1	COM908	COMPOSIÇÃO	CQP E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO ESPECIALIZADO ANÁLISE DE ESTABILIDADE (SOB DEMANDA)	UN	1,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.7.3.2	COM909	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO (SOB DEMANDA)	UN	1,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
1.8	AS BUILT							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
1.8.1	COM910	COMPOSIÇÃO	ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO FEITO)	UN	1,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
2.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				
2.1	ADM001	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00		27,58%	R\$ -	R\$ -		22,64%	R\$ -	R\$ -				
2.0	TOTAL							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -				