PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.	REGIME TRIB.:	NÃO DESONERADO
		CUSTO TOTAL:	R$ 385.435,67
LOCAL:	RECIFE/PE	BDI SERVIÇOS:	24,20%
		BDI INSUMOS:	15,28%
TAB. REF.:	SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028	ENCARGOS SOCIAS:	114,63%
			70,67%
PERÍODO:	75 DIAS	DATA:	OUT/2026
		REVISÃO:	R00

RESUMO – LOTE 2

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	50.108,00	13,00 %
2	CANTEIRO DE OBRA	1	78.298,45	20,31 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	60,30	0,02 %
4	DEMOLIÇÕES	1	4.592,06	1,19 %
5	PISOS	1	3.208,07	0,83 %
6	TETOS	1	23.929,18	6,21 %
7	ESQUADRIAS	1	54.796,94	14,22 %
8	PINTURAS	1	19.999,54	5,19 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	86.664,60	22,48 %
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	1	14.924,16	3,87 %
11	COBERTURAS	1	23.362,49	6,06 %
12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM	1	25.491,88	6,61 %

Total sem BDI	312.525,54
Total do BDI	72.910,13
Total Geral	385.435,67

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**			**50.108,00**	**50.108,00**	**13,00 %**
1.1	COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,5	16.137,85	24,20%	20.043,20	50.108,00	13,00 %
2			**CANTEIRO DE OBRA**		**1**			**78.298,45**	**78.298,45**	**20,31 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	504,03	24,20%	626,00	5.008,00	1,30 %
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	110	101,42	24,20%	125,96	13.855,60	3,59 %
2.3	CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,5	679,14	15,28%	782,91 (BDI 15,28%)	1.957,27	0,51 %
2.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,5	1.090,62	15,28%	1.257,26 (BDI 15,28%)	3.143,15	0,82 %
2.5	COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	2,5	950,00	15,28%	1.095,16 (BDI 15,28%)	2.737,90	0,71 %
2.6	COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	4	903,43	24,20%	1.122,06	4.488,24	1,16 %
2.7	COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	2	1.262,63	24,20%	1.568,18	3.136,36	0,81 %
2.8	CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	150	17,44	24,20%	21,66	3.249,00	0,84 %
2.9	COMP-0692	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES	5	5.534,31	24,20%	6.873,61	34.368,05	8,92 %
2.10	CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1	4.569,40	24,20%	5.675,19	5.675,19	1,47 %
2.11	CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1	547,26	24,20%	679,69	679,69	0,18 %
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**			**60,30**	**60,30**	**0,02 %**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1	4915758	SICRO3	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida	m	10	4,86	24,20%	6,03	60,30	0,02 %
4			**DEMOLIÇÕES**		**1**			**4.592,06**	**4.592,06**	**1,19 %**
4.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	60	2,14	24,20%	2,65	159,00	0,04 %
4.2	COMP-0592	Próprio	REMOÇÃO DE JANELA, EM FACHADAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97646 04/2026	m²	15,3	136,26	24,20%	169,23	2.589,21	0,67 %
4.3	CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	5,64	94,92	24,20%	117,89	664,89	0,17 %
4.4	CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	5,64	35,17	24,20%	43,68	246,35	0,06 %
4.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	106,93	3,47	24,20%	4,30	459,79	0,12 %
4.6	CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	8,46	45,00	24,20%	55,89	472,82	0,12 %
5			**PISOS**		**1**			**3.208,07**	**3.208,07**	**0,83 %**
5.1	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	49,9	51,77	24,20%	64,29	3.208,07	0,83 %
6			**TETOS**		**1**			**23.929,18**	**23.929,18**	**6,21 %**
6.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	176	103,21	24,20%	128,18	22.559,68	5,85 %
6.2	00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	50	23,76	15,28%	27,39 (BDI 15,28%)	1.369,50	0,36 %
7			**ESQUADRIAS**		**1**			**54.796,94**	**54.796,94**	**14,22 %**
7.1	COMP-0593	Próprio	JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	14,81	2.965,64	24,20%	3.683,32	54.549,96	14,15 %
7.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,56	355,12	24,20%	441,05	246,98	0,06 %
8			**PINTURAS**		**1**			**19.999,54**	**19.999,54**	**5,19 %**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	244	4,90	24,20%	6,08	1.483,52	0,38 %
8.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244	11,87	24,20%	14,74	3.596,56	0,93 %
8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	244	10,24	24,20%	12,71	3.101,24	0,80 %
8.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	176	5,96	24,20%	7,40	1.302,40	0,34 %
8.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	176	22,45	24,20%	27,88	4.906,88	1,27 %
8.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	176	12,85	24,20%	15,95	2.807,20	0,73 %
8.7	COMP-0674	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102195 06/2026	m²	44,43	14,81	24,20%	18,39	817,06	0,21 %
8.8	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	44,43	35,97	24,20%	44,67	1.984,68	0,51 %
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**			**86.664,60**	**86.664,60**	**22,48 %**
9.1	COMP-0714	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95727	M	60	22,05	24,20%	27,38	1.642,80	0,43 %
9.2	COMP-0715	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95728	M	820	30,44	24,20%	37,80	30.996,00	8,04 %
9.3	COMP-0716	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104446	UN	20	4,89	24,20%	6,07	121,40	0,03 %
9.4	COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	10	8,39	24,20%	10,42	104,20	0,03 %
9.5	COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	5	13,06	24,20%	16,22	81,10	0,02 %
9.6	COMP-0720	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95740	UN	6	8,58	24,20%	10,65	63,90	0,02 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.7	COMP-0721	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95808	UN	15	28,15	24,20%	34,96	524,40	0,14 %
9.8	COMP-0722	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	2	33,55	24,20%	41,66	83,32	0,02 %
9.9	COMP-0723	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	15	40,70	24,20%	50,54	758,10	0,20 %
9.10	COMP-0724	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104402	UN	10	43,44	24,20%	53,95	539,50	0,14 %
9.11	COMP-0725	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO CUNHA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	UN	10	15,84	24,20%	19,67	196,70	0,05 %
9.12	COMP-0726	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM CUNHA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	M	30	12,31	24,20%	15,28	458,40	0,12 %
9.13	COMP-0727	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104396	UN	2	44,45	24,20%	55,20	110,40	0,03 %
9.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850	5,45	24,20%	6,76	5.746,00	1,49 %
9.15	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650	8,47	24,20%	10,51	6.831,50	1,77 %
9.16	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	11,86	24,20%	14,73	1.178,40	0,31 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.17	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	30,80	24,20%	38,25	4.207,50	1,09 %
9.18	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	150	14,24	24,20%	17,68	2.652,00	0,69 %
9.19	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	100	32,49	24,20%	40,35	4.035,00	1,05 %
9.20	COMP-0728	Próprio	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	50	76,82	24,20%	95,41	4.770,50	1,24 %
9.21	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	30	90,64	24,20%	112,57	3.377,10	0,88 %
9.22	COMP-0730	Próprio	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1165	M	20	59,31	24,20%	73,66	1.473,20	0,38 %
9.23	97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4	58,66	24,20%	72,85	291,40	0,08 %
9.24	COMP-0801	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-97278	UN	2	58,66	24,20%	72,85	145,70	0,04 %
9.25	COMP-0800	Próprio	SAIDA DE PERFILADO CHAPA DE AÇO 38X38MM PARA ELETROCALHA. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA - C-1165	UN	8	55,39	24,20%	68,79	550,32	0,14 %
9.26	COMP-0802	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	6	15,51	24,20%	19,26	115,56	0,03 %
9.27	COMP-0803	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/2" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	2	21,30	24,20%	26,45	52,90	0,01 %
9.28	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2	82,45	24,20%	102,40	204,80	0,05 %
9.29	COMP-0806	Próprio	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01. BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE-9524	un	20	6,94	24,20%	8,61	172,20	0,04 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.30	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	430,59	24,20%	534,79	534,79	0,14 %
9.31	COMP-0807	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1	162,08	24,20%	201,30	201,30	0,05 %
9.32	COMP-0808	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1	134,03	24,20%	166,46	166,46	0,04 %
9.33	COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE NEUTRO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1	147,54	24,20%	183,24	183,24	0,05 %
9.34	COMP-0810	Próprio	TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106264	UN	1	45,10	24,20%	56,01	56,01	0,01 %
9.35	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	115,71	24,20%	143,71	143,71	0,04 %
9.36	COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	1	54,22	24,20%	67,34	67,34	0,02 %
9.37	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	12,50	24,20%	15,52	108,64	0,03 %
9.38	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	12,50	24,20%	15,52	15,52	0,00 %
9.39	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	115,71	24,20%	143,71	143,71	0,04 %
9.40	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	93,30	24,20%	115,87	115,87	0,03 %
9.41	COMP-0740	Próprio	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106029 06/2026	UN	4	206,80	24,20%	256,84	1.027,36	0,27 %
9.42	COMP-0741	Próprio	REGUA DE BORNE COM 20 BORNES UNIVERSAL P/ CABOS ATÉ 16,00mm², INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TRILHO PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106271 06/2026	UN	2	693,42	24,20%	861,22	1.722,44	0,45 %
9.43	COMP-0715	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95728	M	14	30,44	24,20%	37,80	529,20	0,14 %
9.44	COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	4	13,06	24,20%	16,22	64,88	0,02 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.45	COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	10	8,39	24,20%	10,42	104,20	0,03 %
9.46	COMP-0781	Próprio	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C0482	PAR	5	4,74	24,20%	5,88	29,40	0,01 %
9.47	COMP-0812	Próprio	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2". - BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE-346	un	5	4,70	24,20%	5,83	29,15	0,01 %
9.48	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	446,88	24,20%	555,02	555,02	0,14 %
9.49	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	23,07	24,20%	28,65	28,65	0,01 %
9.50	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13	14,49	24,20%	17,99	233,87	0,06 %
9.51	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,50	24,20%	15,52	31,04	0,01 %
9.52	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	446,88	24,20%	555,02	1.110,04	0,29 %
9.53	COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	2	54,22	24,20%	67,34	134,68	0,03 %
9.54	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	85,88	24,20%	106,66	106,66	0,03 %
9.55	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	81,10	24,20%	100,72	100,72	0,03 %
9.56	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,50	24,20%	15,52	31,04	0,01 %
9.57	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	72	85,05	24,20%	105,63	7.605,36	1,97 %
10			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		**1**			**14.924,16**	**14.924,16**	**3,87 %**
10.1	COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	57,6	84,49	24,20%	104,93	6.043,96	1,57 %
10.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	49,9	143,29	24,20%	177,96	8.880,20	2,30 %
11			**COBERTURAS**		**1**			**23.362,49**	**23.362,49**	**6,06 %**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	6	43,43	24,20%	53,94	323,64	0,08 %
11.2	COMP-0695	Próprio	ALINHAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO COM REAPROVEITAMENTO DE CALHA EXISTENTE, INCLUSO METERIAIS PARA REFIXAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94228 06/2026	M	27,81	38,45	24,20%	47,75	1.327,92	0,34 %
11.3	COMP-0696	Próprio	REINSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100327 06/2026+	M	70,5	53,24	24,20%	66,12	4.661,46	1,21 %
11.4	COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	70,5	51,78	24,20%	64,31	4.533,85	1,18 %
11.5	COMP-0698	Próprio	LIMPEZA DE CALHA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4865 04/2026	m	103,5	24,98	24,20%	31,02	3.210,57	0,83 %
11.6	COMP-0702	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO C/PROTEÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2768	M	4,65	886,59	24,20%	1.101,14	5.120,30	1,33 %
11.7	COMP-0743	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS TERMOACÚSTICAS. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 107146 06/2026	M	25	134,78	24,20%	167,39	4.184,75	1,09 %
12			**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM**		**1**			**25.491,88**	**25.491,88**	**6,61 %**
12.1	COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	0,75	27.172,67	15,28%	31.324,65 (BDI 15,28%)	23.493,48	6,10 %
12.2	CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	32	54,18	15,28%	62,45 (BDI 15,28%)	1.998,40	0,52 %

Total sem BDI	**312.525,54**
Total do BDI	**72.910,13**
Total Geral	**385.435,67**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**50.108,00**	**50.108,00**	**13,00 %**
1.1	COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,5	16.137,85	20.043,20	50.108,00	13,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	2,5				**2,5000000**	
2			**CANTEIRO DE OBRA**		**1**		**78.298,45**	**78.298,45**	**20,31 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	504,03	626,00	5.008,00	1,30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 UNIDADE DE 2x4M	2*4				**8,0000000**	
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	110	101,42	125,96	13.855,60	3,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CANTEIRO (10X15)	(10+15)*2*2,2				**110,0000000**	
2.3	CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO	MÊS	2,5	679,14	782,91	1.957,27	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PRAZO DE EXECUÇÃO	i.1.1				**2,5000000**	
2.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,5	1.090,62	1.257,26 (BDI 15,28%)	3.143,15	0,82 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PRAZO DE EXECUÇÃO	i.1.1				**2,5000000**	
2.5	COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	2,5	950,00	1.095,16 (BDI 15,28%)	2.737,90	0,71 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PRAZO DE EXECUÇÃO	i.1.1				**2,5000000**	
2.6	COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	4	903,43	1.122,06	4.488,24	1,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2 CONTAINER 1 EM CADA FRENTE DE SERVIÇO	2*2				**4,0000000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.7	COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	2	1.262,63	1.568,18	3.136,36	0,81 %
Local			Descrição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	Fórmula 2				Quantidade **2,0000000**	
2.8	CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	150	17,44	21,66	3.249,00	0,84 %
Local			Descrição ISOLAMENTOS INTERNOS	Fórmula 150				Quantidade **150,0000000**	
2.9	COMP-0692	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES	5	5.534,31	6.873,61	34.368,05	8,92 %
Local			Descrição 2 VIGILÂNTES NO REGIME DE 12X36	Fórmula i.1.1 *2				Quantidade **5,0000000**	
2.10	CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1	4.569,40	5.675,19	5.675,19	1,47 %
Local			Descrição FRENTE DE SERVIÇO	Fórmula 1				Quantidade **1,0000000**	
2.11	CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1	547,26	679,69	679,69	0,18 %
Local			Descrição FRENTE DE SERVIÇO	Fórmula 1				Quantidade **1,0000000**	
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**60,30**	**60,30**	**0,02 %**
3.1	4915758	SICRO3	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida	m	10	4,86	6,03	60,30	0,02 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 8	10				**10,0000000**	
4			**DEMOLIÇÕES**		**1**		**4.592,06**	**4.592,06**	**1,19 %**
4.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	60	2,14	2,65	159,00	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 3	10				**10,0000000**	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A - 22-07-2026	50				**50,0000000**	
4.2	COMP-0592	Próprio	REMOÇÃO DE JANELA, EM FACHADAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97646 04/2026	m²	15,3	136,26	169,23	2.589,21	0,67 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO SEPE-CBA-ARQ-ESQ_R00.dwg	4,32*3,43				**14,8176000**	
			ARRED	-,0076				**-0,0076000**	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 14	,7*,7				**0,4900000**	
4.3	CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	5,64	94,92	117,89	664,89	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REMOÇÃO DO FORRO + DESEMPOLAMENTO	i.4.1 *,03 * 1,5				**2,7000000**	
			APICOAMENTO + DESEMPOLAMENTO	* ,05 *1,5				**0,0000000**	
			ARRED	-,00504				**-0,0050400**	
			TRATAMENTO DE FISSURAS EM REVESTIMENTO + DESEMPOLAMENTO	*,15*,03*1,5				**0,0000000**	
4.4	CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	5,64	35,17	43,68	246,35	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DEMOLIDO + DESEMPOLAMENTO	i.4.3				**5,6400000**	
4.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	106,93	3,47	4,30	459,79	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DEMOLIDO * DMT	i.4.4 * 18,96				**106,9344000**	
			ARRED	-,0044				**-0,0044000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	8,46	45,00	55,89	472,82	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DEMOLIDO * PESO ESPECÍFICO	i.4.3 * 1,5				**8,4600000**	
5			**PISOS**		**1**		**3.208,07**	**3.208,07**	**0,83 %**
5.1	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	49,9	51,77	64,29	3.208,07	0,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área de coberta do 2ª pav.	49,9				**49,9000000**	
6			**TETOS**		**1**		**23.929,18**	**23.929,18**	**6,21 %**
6.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	176	103,21	128,18	22.559,68	5,85 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IDEM A ÁREA DE DEMOLIÇÃO	i.4.1				**60,0000000**	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 3	10				**10,0000000**	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A - 22-07-2026	50				**50,0000000**	
			2ª etapa	56				**56,0000000**	
6.2	00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	50	23,76	27,39 (BDI 15,28%)	1.369,50	0,36 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			FORNECIMENTO DE PLACAS PARA REPOSIÇÃO, EXCLUSO A INSTALAÇÃO	50				**50,0000000**	
7			**ESQUADRIAS**		**1**		**54.796,94**	**54.796,94**	**14,22 %**
7.1	COMP-0593	Próprio	JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	14,81	2.965,64	3.683,32	54.549,96	14,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO SEPE-CBA-ARQ-ESQ_R00.dwg	4,32*3,43				**14,8176000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			ARRED	-,0076				**-0,0076000**	
7.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO	m²	0,56	355,12	441,05	246,98	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 14	,75*,75				**0,5625000**	
			ARRED	-,0025				**-0,0025000**	
8			**PINTURAS**		**1**		**19.999,54**	**19.999,54**	**5,19 %**
8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	244	4,90	6,08	1.483,52	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 9	6				**6,0000000**	
			2ª etapa	238				**238,0000000**	
8.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244	11,87	14,74	3.596,56	0,93 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 9	6				**6,0000000**	
			2ª etapa	238				**238,0000000**	
8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	244	10,24	12,71	3.101,24	0,80 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 9	6				**6,0000000**	
			2ª etapa	238				**238,0000000**	
8.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	176	5,96	7,40	1.302,40	0,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE FORRO RECONSTRUIDO	i.6.1				**176,0000000**	
8.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	176	22,45	27,88	4.906,88	1,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE FORRO RECONSTRUIDO	i.6.1				**176,0000000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	176	12,85	15,95	2.807,20	0,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE FORRO RECONSTRUIDO	i.6.1				**176,0000000**	
8.7	COMP-0674	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102195 06/2026	m²	44,43	14,81	18,39	817,06	0,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELA DE MADEIRA DE LEI	i.7.1 *3				**44,4300000**	
8.8	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	44,43	35,97	44,67	1.984,68	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELA DE MADEIRA DE LEI	i.7.1 *3				**44,4300000**	
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**86.664,60**	**86.664,60**	**22,48 %**
9.1	COMP-	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	M	60	22,05	27,38	1.642,80	0,43 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A - FACHADA	60				**60,0000000**	
9.2	COMP-	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE -	M	820	30,44	37,80	30.996,00	8,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	820				**820,0000000**	
9.3	COMP-	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	UN	20	4,89	6,07	121,40	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	20				**20,0000000**	
9.4	COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	10	8,39	10,42	104,20	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	10				**10,0000000**	
9.5	COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	5	13,06	16,22	81,10	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	5				**5,0000000**	
9.6	COMP-0720	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95740	UN	6	8,58	10,65	63,90	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	6				**6,0000000**	
9.7	COMP-	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL	UN	15	28,15	34,96	524,40	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	15				**15,0000000**	
9.8	COMP-0722	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	2	33,55	41,66	83,32	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.9	COMP-0723	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	15	40,70	50,54	758,10	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	15				**15,0000000**	
9.10	COMP-0724	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104402	UN	10	43,44	53,95	539,50	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	10				**10,0000000**	
9.11	COMP-0725	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO CUNHA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	UN	10	15,84	19,67	196,70	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	10				**10,0000000**	
9.12	COMP-0726	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM CUNHA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	M	30	12,31	15,28	458,40	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	30				**30,0000000**	
9.13	COMP-0727	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104396	UN	2	44,45	55,20	110,40	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850	5,45	6,76	5.746,00	1,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	850				**850,0000000**	
9.15	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650	8,47	10,51	6.831,50	1,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	650				**650,0000000**	
9.16	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	11,86	14,73	1.178,40	0,31 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	80				**80,0000000**	
9.17	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	30,80	38,25	4.207,50	1,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	110				**110,0000000**	
9.18	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	150	14,24	17,68	2.652,00	0,69 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	150				**150,0000000**	
9.19	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	100	32,49	40,35	4.035,00	1,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	100				**100,0000000**	
9.20	COMP-0728	Próprio	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	50	76,82	95,41	4.770,50	1,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	50				**50,0000000**	
9.21	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	30	90,64	112,57	3.377,10	0,88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	30				**30,0000000**	
9.22	COMP-0730	Próprio	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1165	M	20	59,31	73,66	1.473,20	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	20				**20,0000000**	
9.23	97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4	58,66	72,85	291,40	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	4				**4,0000000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.24	COMP-0801	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-97278	UN	2	58,66	72,85	145,70	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.25	COMP-0800	Próprio	SAIDA DE PERFILADO CHAPA DE AÇO 38X38MM PARA ELETROCALHA. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA - C-1165	UN	8	55,39	68,79	550,32	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	8				**8,0000000**	
9.26	COMP-0802	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	6	15,51	19,26	115,56	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	6				**6,0000000**	
9.27	COMP-0803	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/2" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	2	21,30	26,45	52,90	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.28	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2	82,45	102,40	204,80	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.29	COMP-0806	Próprio	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01. BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE-9524	un	20	6,94	8,61	172,20	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	20				**20,0000000**	
9.30	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18	UN	1	430,59	534,79	534,79	0,14 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.31	COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE	UN	1	162,08	201,30	201,30	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.32	COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO DE	UN	1	134,03	166,46	166,46	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.33	COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE NEUTRO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1	147,54	183,24	183,24	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.34	COMP-0810	Próprio	TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106264	UN	1	45,10	56,01	56,01	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.35	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	115,71	143,71	143,71	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.36	COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	1	54,22	67,34	67,34	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.37	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	12,50	15,52	108,64	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	7				**7,0000000**	
9.38	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	12,50	15,52	15,52	0,00 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.39	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	115,71	143,71	143,71	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.40	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	93,30	115,87	115,87	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.41	COMP-0740	Próprio	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106029 06/2026	UN	4	206,80	256,84	1.027,36	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	4				**4,0000000**	
9.42	COMP-0741	Próprio	REGUA DE BORNE COM 20 BORNES UNIVERSAL P/ CABOS ATÉ 16,00mm², INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TRILHO PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106271 06/2026	UN	2	693,42	861,22	1.722,44	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.43	COMP-0715	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95728	M	14	30,44	37,80	529,20	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	14				**14,0000000**	
9.44	COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	4	13,06	16,22	64,88	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	4				**4,0000000**	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.45	COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	10	8,39	10,42	104,20	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	10				**10,0000000**	
9.46	COMP-0781	Próprio	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C0482	PAR	5	4,74	5,88	29,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	5				**5,0000000**	
9.47	COMP-0812	Próprio	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2". - BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE-346	un	5	4,70	5,83	29,15	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	5				**5,0000000**	
9.48	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	446,88	555,02	555,02	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.49	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	1	23,07	28,65	28,65	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.50	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13	14,49	17,99	233,87	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	13				**13,0000000**	
9.51	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,50	15,52	31,04	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.52	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	446,88	555,02	1.110,04	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.53	COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	2	54,22	67,34	134,68	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.54	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	85,88	106,66	106,66	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.55	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	81,10	100,72	100,72	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	1				**1,0000000**	
9.56	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,50	15,52	31,04	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME SEPE-CPDMMA-ELE-LM-INS-P001-R1A	2				**2,0000000**	
9.57	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	72	85,05	105,63	7.605,36	1,97 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 10	72				**72,0000000**	
10			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		**1**		**14.924,16**	**14.924,16**	**3,87 %**
10.1	COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	57,6	84,49	104,93	6.043,96	1,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME DES-EDF-PE-IMP-001 ITEM 1 SM	25,6				**25,6000000**	
			2ª etapa	32				**32,0000000**	
10.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	49,9	143,29	177,96	8.880,20	2,30 %

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área de coberta do 2ª pav.	49,9				**49,9000000**	
11			**COBERTURAS**		**1**		**23.362,49**	**23.362,49**	**6,06 %**
11.1	COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	6	43,43	53,94	323,64	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 3 E DES-EDF-PE-IMP-001 ITEM 3	6				**6,0000000**	
11.2	COMP-0695	Próprio	ALINHAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO COM REAPROVEITAMENTO DE CALHA EXISTENTE, INCLUSO METERIAIS PARA REFIXAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94228 06/2026	M	27,81	38,45	47,75	1.327,92	0,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 4 EDES-EDF-PE-IMP-001	11,81+13				**24,8100000**	
			2º etapa	3				**3,0000000**	
11.3	COMP-0696	Próprio	REINSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100327 06/2026+	M	70,5	53,24	66,12	4.661,46	1,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 7 E DES-EDF-PE-IMP-001 E DES-EDF-PE-IMP-001	63,5				**63,5000000**	
			2ª etapa	7				**7,0000000**	
11.4	COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	70,5	51,78	64,31	4.533,85	1,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 7 E DES-EDF-PE-IMP-001 ITENS 4 E 7	i.11.3				**70,5000000**	
11.5	COMP-0698	Próprio	LIMPEZA DE CALHA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4865 04/2026	m	103,5	24,98	31,02	3.210,57	0,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 8	40				**40,0000000**	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 16	63,5				**63,5000000**	
11.6	COMP-0702	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO C/PROTEÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2768	M	4,65	886,59	1.101,14	5.120,30	1,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME RFO-004-2026-IMP SM_assinado - ITEM 13	4,65				**4,6500000**	
11.7	COMP-0743	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS TERMOACÚSTICAS. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 107146 06/2026	M	25	134,78	167,39	4.184,75	1,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME DES-EDF-PE-IMP-001 - ITEM 9	25				**25,0000000**	
12			**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM**		**1**		**25.491,88**	**25.491,88**	**6,61 %**
12.1	COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	0,75	27.172,67	31.324,65 (BDI 15,28%)	23.493,48	6,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PARA USO NA FACHADA, TEMPO ESTIMADO PARA TODOS OS SERVIÇOS DA FACHADA	,75				**0,7500000**	
12.2	CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	32	54,18	62,45 (BDI 15,28%)	1.998,40	0,52 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PARA USO INTERNO (4 TORRE DE 4M POR 2 MESES)	4*4*2				**32,0000000**	
					Total sem BDI				**312.525,54**
					Total do BDI				**72.910,13**
					Total Geral				**385.435,67**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,0000000	16.137,85	16.137,85
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500000	6.753,50	1.688,37
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000000	8.055,10	8.055,10
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500000	25.577,53	6.394,38
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8.571,04
						Valor com BDI =>	20.043,20

2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	679,14	679,14
Insumo	00010667	SINAPI	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,0350000	19.404,00	679,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	782,91

2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	1,0000000	950,00	950,00
Insumo	I9846	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO	MÊS	1,0000000	950,00	950,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1.095,16

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,0000000	903,43	903,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000	24,98	122,40
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,4500000	318,79	781,03
				LS =>	0,00	MO com LS =>	77,68
						Valor com BDI =>	1.122,06

2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	1,0000000	1.262,63	1.262,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000	24,98	122,40
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	H	2,4500000	465,40	1.140,23
				LS =>	0,00	MO com LS =>	41,11
						Valor com BDI =>	1.568,18

2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	1,0000000	17,44	17,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000	30,95	0,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	24,98	9,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2800000	11,61	3,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,1340000	0,91	1,03
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0040000	141,83	0,56
Insumo	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,2400000	2,40	0,57
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2770000	6,77	1,87
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	17,01	0,17
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0050000	108,92	0,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,17
						Valor com BDI =>	21,66

2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	COMP-0692	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES	1,0000000	5.534,31	5.534,31
Composição Auxiliar	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	12,18	12,18
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	206,69	206,69
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,3715000	3.181,34	4.363,20
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	83,79	83,79
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	82,88	82,88
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	18,28	18,28
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	510,04	510,04
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	257,25	257,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2.563,64
						Valor com BDI =>	6.873,61

2.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1,0000000	4.569,40	4.569,40

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	100604	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,0000000	885,37	885,37
Composição Auxiliar	101511	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0000000	2.611,93	2.611,93
Insumo	00005057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000000	1.072,10	1.072,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	284,36
						Valor com BDI =>	5.675,19

2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1,0000000	547,26	547,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,98	24,98
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,3260000	59,91	79,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,43	30,43
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,3470000	98,81	133,09
Insumo	00004888	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	1,0000000	4,40	4,40
Insumo	00000055	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	2,0000000	4,86	9,72
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0000000	9,36	9,36

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	113,68	113,68
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	6,0000000	5,49	32,94
Insumo	00001414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,0000000	11,11	11,11
Insumo	00007603	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	52,24	52,24
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,0000000	25,45	25,45
Insumo	00009892	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	7,95	15,90
				LS =>	0,00	MO com LS =>	90,87
						Valor com BDI =>	679,69

4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0592	Próprio	REMOÇÃO DE JANELA, EM FACHADAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97646 04/2026	m²	1,0000000	136,26	136,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1408000	29,29	4,12
Composição Auxiliar	105984	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	0,1296000	365,21	47,33

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3982000	24,98	9,94
Composição Auxiliar	105985	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025	CHI	0,7185000	104,21	74,87
				LS =>	0,00	MO com LS =>	17,46
						Valor com BDI =>	169,23

4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	1,0000000	94,92	94,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8000000	24,98	94,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,88
						Valor com BDI =>	117,89

4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	1,0000000	35,17	35,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	24,98	17,48
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	70,76	17,69
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,29

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Valor com BDI => 43,68

4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,0000000	45,00	45,00
Insumo	COTAÇÃO-0003	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,0000000	45,00	45,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	55,89

7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0593	Próprio	JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	1,0000000	2.965,64	2.965,64
Composição Auxiliar	105984	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	1,8444506	365,21	673,61
Composição Auxiliar	CPU-0590	Próprio	INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	1,0000000	158,37	158,37
Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	1,2200000	69,18	84,39

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	1,2200000	69,18	84,39
Insumo	00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	0,8200000	19,43	15,93
Insumo	COTAÇÃO-0006	Próprio	JANELA TIPO VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, CONFORME PROJETO SEPE-CBA-ARQ-ESQ_R00.dwg	M²	1,0000000	1.948,95	1.948,95
				LS =>	0,00	MO com LS =>	96,63
						Valor com BDI =>	3.683,32

8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0674	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102195 06/2026	m²	1,0000000	14,81	14,81
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	32,46	9,10
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0451000	37,65	1,69
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	0,84	0,33
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,1503000	24,59	3,69
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,10
						Valor com BDI =>	18,39

9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0714	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95727	M	1,0000000	22,05	22,05

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1003797	31,40	3,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0501898	26,47	1,32
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0556000	5,71	6,02
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34
						Valor com BDI =>	27,38

9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0715	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95728	M	1,0000000	30,44	30,44
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570792	26,47	1,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1141585	31,40	3,58
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,0556000	13,07	13,79
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,56
						Valor com BDI =>	37,80

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0716	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104446	UN	1,0000000	4,89	4,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0752848	31,40	2,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0376424	26,47	0,99
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,54	1,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,18
						Valor com BDI =>	6,07

9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	1,0000000	8,39	8,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0856189	31,40	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0428094	26,47	1,13
Insumo	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	4,58	4,58
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
						Valor com BDI =>	10,42

9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	1,0000000	13,06	13,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0642142	26,47	1,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284283	31,40	4,03
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	7,34	7,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,02
						Valor com BDI =>	16,22

9.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0720	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95740	UN	1,0000000	8,58	8,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0564636	26,47	1,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1129271	31,40	3,54
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	3,55	3,55
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,77
						Valor com BDI =>	10,65

9.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	COMP-0721	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95808	UN	1,0000000	28,15	28,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1498342	26,47	3,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2996685	31,40	9,40
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00012020	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	14,17	14,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
						Valor com BDI =>	34,96

9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0722	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	1,0000000	33,55	33,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1147754	26,47	3,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2295508	31,40	7,20
Insumo	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	11,29	11,29
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,31	0,62

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,0000000	4,26	4,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,62
						Valor com BDI =>	41,66

9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0723	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	1,0000000	40,70	40,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1147754	26,47	3,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2295508	31,40	7,20
Insumo	00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	11,29	11,29
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	7,15	14,30
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,31	0,62
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,62
						Valor com BDI =>	50,54

9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0724	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104402	UN	1,0000000	43,44	43,44

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1310131	26,47	3,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620261	31,40	8,22
Insumo	00039331	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	12,58	12,58
Insumo	00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	7,15	14,30
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,14
						Valor com BDI =>	53,95

9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0725	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO CUNHA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	UN	1,0000000	15,84	15,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946000	31,40	6,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442000	26,47	1,16
Insumo	00039131	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1,2500000	5,95	7,43
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3125000	0,87	1,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Valor com BDI => 19,67

9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0726	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM CUNHA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	M	1,0000000	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946000	31,40	6,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442000	26,47	1,16
Insumo	00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1,2500000	3,12	3,90
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3125000	0,87	1,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
						Valor com BDI =>	15,28

9.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0727	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104396	UN	1,0000000	44,45	44,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1121919	26,47	2,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2243837	31,40	7,04

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	9,14	18,28
Insumo	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	11,29	11,29
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,55
						Valor com BDI =>	55,20

9.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0728	Próprio	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1,0000000	76,82	76,82
Composição Auxiliar	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	74,68	74,68
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,61
						Valor com BDI =>	95,41

9.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0730	Próprio	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1165	M	1,0000000	59,31	59,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	24,98	22,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	31,40	28,26
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,0000000	8,57	8,57

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LS =>	0,00	MO com LS =>	17,74
		Valor com BDI =>	73,66

9.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0801	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-97278	UN	1,0000000	58,66	58,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3835000	26,47	10,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3835000	31,40	12,04
Insumo	00043920	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	1,0000000	15,88	15,88
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	16,8000000	0,63	10,58
Insumo	00045693	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	UN	16,8000000	0,12	2,01
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	4,0000000	1,16	4,64
Insumo	00004330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	16,8000000	0,20	3,36
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,80
						Valor com BDI =>	72,85

9.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	COMP-0800	Próprio	SAIDA DE PERFILADO CHAPA DE AÇO 38X38MM PARA ELETROCALHA. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA - C-1165	UN	1,0000000	55,39	55,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	31,40	28,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	26,47	23,82
Insumo	COTAÇÃO-0182	Próprio	SAÍDA DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETROCALHA	UN	1,0000000	3,31	3,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,32
						Valor com BDI =>	68,79

9.26	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0802	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,47	2,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,40	3,14
Insumo	COTAÇÃO-0183	Próprio	SAÍDA P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 3/4"	UN	1,0000000	9,73	9,73
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,03
						Valor com BDI =>	19,26

9.27	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0803	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/2" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	1,0000000	21,30	21,30

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,40	3,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,47	2,64
Insumo	COTAÇÃO-0184	Próprio	SAÍDA P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 1.1/2"	UN	1,0000000	15,52	15,52
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,03
						Valor com BDI =>	26,45

9.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0806	Próprio	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01. BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE-9524	un	1,0000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,40	3,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,47	2,64
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	1,0000000	1,16	1,16
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,03
						Valor com BDI =>	8,61

9.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0807	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0000000	162,08	162,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	26,47	34,41

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	31,40	40,82
Insumo	I0192	SEINFRA	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	1,7500000	49,63	86,85
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,47
						Valor com BDI =>	201,30

9.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0808	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0000000	134,03	134,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	31,40	40,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	26,47	34,41
Insumo	I0195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,7500000	33,60	58,80
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,47
						Valor com BDI =>	166,46

9.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE NEUTRO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0000000	147,54	147,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	31,40	40,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	26,47	34,41
Insumo	I0193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,7500000	41,32	72,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,47
						Valor com BDI =>	183,24

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.34	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0810	Próprio	TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106264	UN	1,0000000	45,10	45,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8005730	31,40	25,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2001432	26,47	5,29
Insumo	I7410	SEINFRA	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	1,0000000	11,56	11,56
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	12,5000000	0,25	3,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,86
						Valor com BDI =>	56,01

9.36	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	1,0000000	54,22	54,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	31,40	16,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	26,47	14,02
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,21	6,63
Insumo	00034688	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	1,0000000	16,94	16,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,78
						Valor com BDI =>	67,34

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.41	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0740	Próprio	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106029 06/2026	UN	1,0000000	206,80	206,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3036620	31,40	9,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3036620	26,47	8,03
Insumo	00039472	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	187,03	187,03
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	2,21	2,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,17
						Valor com BDI =>	256,84

9.42	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0741	Próprio	REGUA DE BORNE COM 20 BORNES UNIVERSAL P/ CABOS ATÉ 16,00mm², INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TRILHO PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106271 06/2026	UN	1,0000000	693,42	693,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1093760	31,40	286,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2773440	26,47	60,28
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	3,5000000	0,25	0,87
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	12,0000000	2,21	26,52

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	I9941	SEINFRA	PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V	UN	1,0000000	124,94	124,94
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	10,0250000	19,43	194,78
				LS =>	0,00	MO com LS =>	123,78
						Valor com BDI =>	861,22

9.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0781	Próprio	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C0482	PAR	1,0000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	24,98	0,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	31,40	1,25
Insumo	I0285	SEINFRA	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	I0126	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,0000000	1,15	1,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,78
						Valor com BDI =>	5,88

9.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0812	Próprio	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2". - BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE-346	un	1,0000000	4,70	4,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	26,47	1,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	31,40	1,25
Insumo	00039178	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,40	2,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,80

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Valor com BDI => 5,83

10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	1,0000000	84,49	84,49
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	32,46	11,36
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	24,79	8,67
Insumo	I8982	SEINFRA	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1,1000000	6,10	6,71
Insumo	00011609	SINAPI	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	3,5000000	16,50	57,75
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,95
						Valor com BDI =>	104,93

11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	1,0000000	43,43	43,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162000	25,59	10,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162000	30,43	12,66
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000000	20,12	20,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
						Valor com BDI =>	53,94

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0695	Próprio	ALINHAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO COM REAPROVEITAMENTO DE CALHA EXISTENTE, INCLUSO METERIAIS PARA REFIXAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94228 06/2026	M	1,0000000	38,45	38,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4308921	24,98	10,76
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0295556	24,08	0,71
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132137	25,23	0,33
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3025843	30,04	9,08
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0126263	17,01	0,21
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024390	78,45	0,19
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0806452	46,85	3,77
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	148,96	13,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,25
						Valor com BDI =>	47,75

11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0696	Próprio	REINSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100327 06/2026+	M	1,0000000	53,24	53,24
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0295556	24,08	0,71

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1919744	30,04	5,76
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132137	25,23	0,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3202822	24,98	8,00
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0594000	148,96	8,84
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016098	78,45	0,12
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0083333	17,01	0,14
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0532258	46,85	2,49
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,0500000	25,58	26,85
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,11
						Valor com BDI =>	66,12

11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	1,0000000	51,78	51,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1953000	24,98	4,87
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	m³	0,0304000	945,24	28,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3906000	30,95	12,08

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	I8982	SEINFRA	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1,0000000	6,10	6,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
						Valor com BDI =>	64,31

11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0698	Próprio	LIMPEZA DE CALHA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4865 04/2026	m	1,0000000	24,98	24,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,98	24,98
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,39
						Valor com BDI =>	31,02

11.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0702	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO C/PROTEÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2768	M	1,0000000	886,59	886,59
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	30,73	307,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,95	9,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	24,98	199,84
Insumo	00044179	SINAPI	CHUMBADOR TIPO BOLT FWA, PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC, EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4"	UN	4,0000000	2,22	8,88
Insumo	00000565	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	20,4100000	7,76	158,38
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,2300000	28,24	34,73
Insumo	00000559	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	6,1200000	21,08	129,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00040626	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	1,2500000	31,35	39,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	180,96
						Valor com BDI =>	1.101,14

11.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0743	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS TERMOACÚSTICAS. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 107146 06/2026	M	1,0000000	134,78	134,78
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0439300	30,04	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0439300	24,98	1,09
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8149677	46,85	38,18
Insumo	I0929	SEINFRA	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	UN	1,0000000	87,93	87,93
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0800000	78,45	6,27
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
						Valor com BDI =>	167,39

12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	1,0000000	27.172,67	27.172,67

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9056	SICRO3	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t	0,64	164,4600	140,1500	27.172,6700

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Custo horário total de equipamentos	**27172,6668**
Custo horário total de execução	**27172,6668**
Produção de equipe	**1**
Custo unitário de execução	**27172,6668**
Custo do FIC	**0**
Custo do FIT	**0**

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Distância Média de Transporte (DMT) RP	P	FE	Custo Horário
						Custo total de transporte	**0**
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	31.324,65

12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	1,0000000	54,18	54,18
Composição Auxiliar	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,0000000	26,18	26,18
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000000	28,00	28,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,99
						Valor com BDI =>	62,45

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%** / **70,67%**
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-0590	Próprio	INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	1,0000000	158,37	158,37
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8444506	29,29	54,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9222253	24,98	23,03
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258000	16,25	28,04
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,2200000	30,00	6,60
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,8014000	30,96	24,81
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,4400000	6,36	21,87
				LS =>	0,00	MO com LS =>	27,20
						Valor com BDI =>	196,69
				Total sem BDI			**312.525,54**
				Total do BDI			**72.910,13**
				Total Geral			**385.435,67**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0593	Próprio	JANELA DE MADEIRA DE LEI, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, TIPO VENEZIANAS, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO E JANELA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100667 04/2026	m²	14,81	2.965,64	43.921,12	14,05	14,05	A
COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,5	16.137,85	40.344,62	12,91	26,96	A
COMP-0692	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSO ADICIONAL DE NOTURNO CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART.73 DO DECRETO LEI Nº 5.452/43 - BASEADA NA COMPOSIÇÃO da SINAPI 101460 ABRIL/24	MES	5,0	5.534,31	27.671,55	8,85	35,82	A
COMP-0715	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1,1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95728	M	834,0	30,44	25.386,96	8,12	43,94	A
COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	0,75	27.172,67	20.379,50	6,52	50,46	A
104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	176,0	103,21	18.164,96	5,81	56,27	A
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	110,0	101,42	11.156,20	3,57	59,84	A
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	49,9	143,29	7.150,17	2,29	62,13	A
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	72,0	85,05	6.123,60	1,96	64,09	A
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,0	8,47	5.505,50	1,76	65,85	A
COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	57,6	84,49	4.866,62	1,56	67,41	A
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,0	5,45	4.632,50	1,48	68,89	A

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1,0	4.569,40	4.569,40	1,46	70,35	A
COMP-0702	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO C/PROTEÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2768	M	4,65	886,59	4.122,64	1,32	71,67	A
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,0	504,03	4.032,24	1,29	72,96	A
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	176,0	22,45	3.951,20	1,26	74,23	A
COMP-0728	Próprio	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	50,0	76,82	3.841,00	1,23	75,46	A
COMP-0696	Próprio	REINSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100327 06/2026+	M	70,5	53,24	3.753,42	1,20	76,66	A
COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	70,5	51,78	3.650,49	1,17	77,83	A
COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	4,0	903,43	3.613,72	1,16	78,98	A
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,0	30,80	3.388,00	1,08	80,07	A
COMP-0743	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS TERMOACÚSTICAS. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 107146 06/2026	M	25,0	134,78	3.369,50	1,08	81,14	B
101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	100,0	32,49	3.249,00	1,04	82,18	B
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244,0	11,87	2.896,28	0,93	83,11	B
00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,5	1.090,62	2.726,55	0,87	83,98	B

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	30,0	90,64	2.719,20	0,87	84,85	B
CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	150,0	17,44	2.616,00	0,84	85,69	B
COMP-0698	Próprio	LIMPEZA DE CALHA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4865 04/2026	m	103,5	24,98	2.585,43	0,83	86,52	B
101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	49,9	51,77	2.583,32	0,83	87,34	B
COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	2,0	1.262,63	2.525,26	0,81	88,15	B
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	244,0	10,24	2.498,56	0,80	88,95	B
COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	2,5	950,00	2.375,00	0,76	89,71	B
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	176,0	12,85	2.261,60	0,72	90,43	B
101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	150,0	14,24	2.136,00	0,68	91,12	B
COMP-0592	Próprio	REMOÇÃO DE JANELA, EM FACHADAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97646 04/2026	m²	15,3	136,26	2.084,77	0,67	91,79	B

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	32,0	54,18	1.733,76	0,55	92,34	B
CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,5	679,14	1.697,85	0,54	92,88	B
102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	44,43	35,97	1.598,14	0,51	93,39	B
COMP-0741	Próprio	REGUA DE BORNE COM 20 BORNES UNIVERSAL P/ CABOS ATÉ 16,00mm², INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TRILHO PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106271 06/2026	UN	2,0	693,42	1.386,84	0,44	93,84	B
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0	446,88	1.340,64	0,43	94,27	B
COMP-0714	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95727	M	60,0	22,05	1.323,00	0,42	94,69	B
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	244,0	4,90	1.195,60	0,38	95,07	B
00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	50,0	23,76	1.188,00	0,38	95,45	B
COMP-0730	Próprio	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1165	M	20,0	59,31	1.186,20	0,38	95,83	B
COMP-0695	Próprio	ALINHAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO COM REAPROVEITAMENTO DE CALHA EXISTENTE, INCLUSO METERIAIS PARA REFIXAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94228 06/2026	M	27,81	38,45	1.069,29	0,34	96,17	C
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	176,0	5,96	1.048,96	0,34	96,51	C
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,0	11,86	948,80	0,30	96,81	C

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0740	Próprio	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106029 06/2026	UN	4,0	206,80	827,20	0,26	97,08	C
COMP-0674	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102195 06/2026	m²	44,43	14,81	658,00	0,21	97,29	C
COMP-0723	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	15,0	40,70	610,50	0,20	97,48	C
CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1,0	547,26	547,26	0,18	97,66	C
CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	5,64	94,92	535,34	0,17	97,83	C
COMP-0800	Próprio	SAIDA DE PERFILADO CHAPA DE AÇO 38X38MM PARA ELETROCALHA. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA - C-1165	UN	8,0	55,39	443,12	0,14	97,97	C
COMP-0724	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104402	UN	10,0	43,44	434,40	0,14	98,11	C
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	430,59	430,59	0,14	98,25	C
COMP-0721	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95808	UN	15,0	28,15	422,25	0,14	98,38	C
CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	8,46	45,00	380,70	0,12	98,51	C
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	106,93	3,47	371,04	0,12	98,63	C
COMP-0726	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM CUNHA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	M	30,0	12,31	369,30	0,12	98,74	C

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	6,0	43,43	260,58	0,08	98,83	C
97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4,0	58,66	234,64	0,08	98,90	C
106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	115,71	231,42	0,07	98,98	C
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,56	355,12	198,86	0,06	99,04	C
CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	5,64	35,17	198,35	0,06	99,10	C
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,0	14,49	188,37	0,06	99,16	C
COMP-0717	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104447	UN	20,0	8,39	167,80	0,05	99,22	C
97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,0	82,45	164,90	0,05	99,27	C
COMP-0805	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106020	UN	3,0	54,22	162,66	0,05	99,32	C
COMP-0807	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0	162,08	162,08	0,05	99,37	C

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0725	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO CUNHA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104785	UN	10,0	15,84	158,40	0,05	99,42	C
COMP-0809	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE NEUTRO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0	147,54	147,54	0,05	99,47	C
COMP-0806	Próprio	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01. BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE-9524	un	20,0	6,94	138,80	0,04	99,52	C
COMP-0808	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO DE COBRE P/QUADROS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C-1406	UN	1,0	134,03	134,03	0,04	99,56	C
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	60,0	2,14	128,40	0,04	99,60	C
COMP-0718	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1.1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95741	UN	9,0	13,06	117,54	0,04	99,64	C
COMP-0801	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-97278	UN	2,0	58,66	117,32	0,04	99,68	C
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,0	12,50	112,50	0,04	99,71	C
COMP-0716	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104446	UN	20,0	4,89	97,80	0,03	99,74	C
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	93,30	93,30	0,03	99,77	C
COMP-0802	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	6,0	15,51	93,06	0,03	99,80	C

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0727	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA E 2 TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104396	UN	2,0	44,45	88,90	0,03	99,83	C
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	85,88	85,88	0,03	99,86	C
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	81,10	81,10	0,03	99,88	C
COMP-0722	Próprio	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 3/4", APARENTE, COM TAMPA E 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-104397	UN	2,0	33,55	67,10	0,02	99,91	C
COMP-0720	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-95740	UN	6,0	8,58	51,48	0,02	99,92	C
4915758	SICRO3	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida	m	10,0	4,86	48,60	0,02	99,94	C
COMP-0810	Próprio	TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-106264	UN	1,0	45,10	45,10	0,01	99,95	C
COMP-0803	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/2" GE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SIURB-9084057	UN	2,0	21,30	42,60	0,01	99,97	C
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0	12,50	37,50	0,01	99,98	C
COMP-0781	Próprio	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C0482	PAR	5,0	4,74	23,70	0,01	99,99	C
COMP-0812	Próprio	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2". - BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE-346	un	5,0	4,70	23,50	0,01	99,99	C

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	**NÃO DESONERADO**
		CUSTO TOTAL:	**R$ 385.435,67**
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	**24,20%**
		BDI INSUMOS:	**15,28%**
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	**114,63%**
			70,67%
PERÍODO:	**75 DIAS**	**DATA:**	**OUT/2026**
		REVISÃO:	**R00**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	23,07	23,07	0,01	100,00	C

Total sem BDI	**312.525,54**
Total do BDI	**72.910,13**
Total Geral	**385.435,67**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.	REGIME TRIB.:	NÃO DESONERADO
		CUSTO TOTAL:	R$ 385.435,67
LOCAL:	RECIFE/PE	BDI SERVIÇOS:	24,20%
		BDI INSUMOS:	15,28%
TAB. REF.:	SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028	ENCARGOS SOCIAS:	114,63%
			70,67%
PERÍODO:	75 DIAS	DATA:	OUT/2026
		REVISÃO:	R00

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	25 DIAS	50 DIAS	75 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%**	23,00%	46,00%	31,00%
		50.108,00	11.524,84	23.049,68	15.533,48
2	CANTEIRO DE OBRA	**100,00%**	55,00%	25,00%	20,00%
		78.334,61	43.064,15	19.574,61	15.659,69
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	100,00%		
		59,80	60,30		
4	DEMOLIÇÕES	**100,00%**	100,00%		
		4.592,06	4.592,06		
5	PISOS	**100,00%**	100,00%		
		3.208,07	3.208,07		
6	TETOS	**100,00%**		50,00%	50,00%
		23.929,18		11.964,59	11.964,59
7	ESQUADRIAS	**100,00%**		100,00%	
		54.796,94		54.796,94	
8	PINTURAS	**100,00%**			100,00%
		19.999,54			19.999,54
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%**		50,00%	50,00%
		86.664,60		43.332,30	43.332,30
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	**100,00%**	50,00%	25,00%	25,00%
		14.924,16	7.462,08	3.731,04	3.731,04
11	COBERTURAS	**100,00%**	50,00%	50,00%	
		23.362,49	11.681,25	11.681,25	
12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM	**100,00%**	33,00%	34,00%	33,00%
		24.856,69	8.412,32	8.667,24	8.412,32
Porcentagem			**23,35%**	**45,87%**	**30,78%**
Custo			**90.005,06**	**176.797,64**	**118.632,96**
Porcentagem Acumulado			**23,35%**	**69,22%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**90.005,06**	**266.802,70**	**385.435,67**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS


OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	RECIFE/PE

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMTs)


DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CLASSE A

EMPRESA / FONTE DE COTAÇÃO	DMT (KM)	LOCALIDADE
RCC AMBIENTAL	20,30	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
INNOVA 3R	21,38	MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CICLO AMBIENTAL	15,20	BAIRRO DOS ESTADOS - CAMARAGIBE/PE
MÉDIA	**18,96**	


DMT - RCC AMBIENTAL



DMT - INNOVA 3R



DMT - CICLO AMBIENTAL



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não Incide
B2	Feriados	4,29%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**47,01%**	**17,25%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
C	**Total**	**13,05%**	**9,91%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	**Total**	**17,77%**	**6,71%**
	TOTAL (A + B + C + D)	**114,63%**	**70,67%**

OBS: Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo SINAPI (Composição de Encargos Sociais - Vigência a partir de 01/2026)

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE **SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

BDI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

GRUPO A	
Administração Central	4,00%
Seguro + Garantia	0,80%
Riscos	1,27%
TOTAL GRUPO A =	***6,07%***

GRUPO B	
Despesas Financeiras	1,23%
TOTAL GRUPO B =	***1,23%***

GRUPO C	
Lucro	7,40%
TOTAL GRUPO C =	***7,40%***

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	3,50%
CPRB	0,00%
TOTAL GRUPO D =	***7,15%***

BDI CALCULADO:	**24,20%**

FÓRMULA
BDI = {(1 + GRUPO A) x (1 + GRUPO B) x (1 + GRUPO C)/(1 - GRUPO D)-1} x 100

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE **SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS

GRUPO A	
Administração Central	3,45%
Seguro + Garantia	0,48%
Riscos	0,85%
TOTAL GRUPO A =	***4,78%***

GRUPO B	
Despesas Financeiras	0,85%
TOTAL GRUPO B =	***0,85%***

GRUPO C	
Lucro	5,11%
TOTAL GRUPO C =	***5,11%***

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	0,00%
CPRB	0,00%
TOTAL GRUPO D =	***3,65%***

BDI CALCULADO	**15,28%**

FÓRMULA
BDI = {(1 + GRUPO A) x (1 + GRUPO B) x (1 + GRUPO C)/(1 - GRUPO D)-1} x 100

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FRANCISCO PIO DOS SANTOS NETO
CPF: ***.833.104-17 DATA: 07/10/2026 12:46
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c9d6e559-d779-4118-ac4c-223d130dded4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

FRANCISCO PIO DOS SANTOS NETO
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
GERENTE GERAL DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CREA RNP: 1810086620