PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.	REGIME TRIB.:	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	RECIFE/PE	BDI SERVIÇOS:	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028	ENCARGOS SOCIAS:	
PERÍODO:	4 MESES	DATA:	
		REVISÃO:	

RESUMO – LOTE 1

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1		
2	CANTEIRO DE OBRA	1		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1		
4	DEMOLIÇÕES	1		
5	TRABALHOS EM TERRA	1		
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	1		
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES	1		
8	PISOS	1		
9	TETOS	1		
10	ESQUADRIAS	1		
11	PINTURAS	1		
12	AR CONDICIONADOS	1		
13	IMPERMEABILIZAÇÕES	1		
14	COBERTURAS	1		
15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM	1		
	Total Geral			

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**					
1.1	COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4					
2			**CANTEIRO DE OBRA**		**1**					
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8					
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	110					
2.3	CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	4					
2.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4					
2.5	COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	4					
2.6	COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	4					
2.7	COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	2					
2.8	CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	150					
2.9	CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1					
2.10	CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1					
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**					
3.1	99813	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	2107,65					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	2869,09					
4			**DEMOLIÇÕES**		**1**					
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	40,08					
4.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	229,89					
4.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36					
4.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	48,77					
4.5	3806415	SICRO3	Demolição controlada de concreto com martelete	m³	4,36					
4.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	338,48					
4.7	COMP-0679	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104790 06/2026	m³	31					
4.8	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	209,8					
4.9	COMP-0691	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO EM CERÂMICA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13960 04/2026	m²	614,96					
4.10	COMP-0749	Próprio	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97631 06/2026	m²	94,55					
4.11	COMP-0752	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2198	m²	306,6					
4.12	CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	172,03					
4.13	CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	172,03					
4.14	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3261,68					
4.15	CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	258,05					
5			**TRABALHOS EM TERRA**		**1**					
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	137,93					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	137,93					
5.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	229,89					
5.4	106673	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	229,89					
5.5	CPU 0353	Próprio	MELHORAMENTO DO SOLO COM PÓ DE BRITA, COMPACTADO EM CAMADAS DE 10 CM UTILIZANDO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 73817/001 E 74005/001 - 01/2020	m³	45,97					
6			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS**		**1**					
6.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	80,44					
6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	80,44					
6.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	11,93					
6.4	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	73,51					
6.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	12,68					
6.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,68					
6.7	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	857					
6.8	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93					
6.9	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44					
6.10	3806413	SICRO3	Apicoamento mecanizado de concreto	m²	8,86					
6.11	1608021	SICRO3	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm	m	437,76					
6.12	4915645	SICRO3	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada	kg	149,55					
7			**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES**		**1**					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	183,4					
7.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	386,8					
7.3	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	386,8					
7.4	COMP-0678	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS EM REVESTIMENTO TIPO REBOCO/EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, FAIXA COM ATÉ 15CM DE LARGURA, INCLUINDO RETIRADA DE REVESTIMENTO E EXECUÇÃO DE NOVO, EXCLUSO PINTURA.	M	350,08					
7.5	104616	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	36					
7.6	104615	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	155,38					
7.7	COMP-0685	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104611 06/2026	m²	69,2					
7.8	COMP-0680	Próprio	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 18.06.430 06/2026	m²	658,7					
7.9	COMP-0697	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98575 06/2026	M	119,08					
7.10	COMP-0755	Próprio	CAPEAÇO EM JANELAS EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 06/2026	M	141,08					
8			**PISOS**		**1**					
8.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	328,49					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	645,82					
8.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	492,42					
8.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	31					
8.5	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	37,5					
8.6	COMP-0680	Próprio	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 18.06.430 06/2026	m²	101,3					
9			**TETOS**		**1**					
9.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	283,78					
9.2	00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	40					
10			**ESQUADRIAS**		**1**					
10.1	COMP-0668	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 160X210X5CM COM BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106141 06/2026	UN	1					
11			**PINTURAS**		**1**					
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1693,32					
11.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1394,2					
11.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1394,2					
11.4	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	299,12					
11.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	283,78					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.6	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	283,78					
11.7	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	283,78					
11.8	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	20,08					
11.9	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	20,08					
11.10	CPU 0487	Próprio	CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. (BASEADO CÓDIGO EMLURB 16.02.010)	m²	519,12					
12			**AR CONDICIONADOS**		**1**					
12.1	COMP-0754	Próprio	REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO NO LOCAL DE AR CONDICIONADO SPLIT. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	65					
12.2	COMP-0753	Próprio	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO OS MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, EXCLUSO O EQUIPAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	65					
12.3	COMP-0751	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X90X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	19					
12.4	COMP-0750	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X50X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	18					
12.5	COMP-0585	Próprio	EXECUÇÃO DE TUBO DE PASSAGEM EM LAJE COM RETORNO DE 180º, DESTINADA AO SISTEMA HVAC DN ATÉ 150MM	UN	37					
13			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		**1**					
13.1	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	115,25					
13.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	373,93					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Aplicdo	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3	COMP-0748	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 06/2026	m²	36,55					
13.4	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	130,55					
13.5	COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	923,07					
13.6	COMP-0588	Próprio	PINTURA DE TETO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 102805 E 88488 06/2026	m²	33,4					
14			**COBERTURAS**		**1**					
14.1	COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	10					
14.2	COMP-0782	Próprio	RALO LINEAR COM GRELHA PVC, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	M	4,6					
14.3	COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	174,88					
14.4	COMP-0747	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS/MURETAS/PLATIBANDAS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	73,1					
15			**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM**		**1**					
15.1	COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	2					
15.2	CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	64					
								Total Geral		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,0000000		
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000000		
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500000		
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500000		

2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000		
Insumo	00010667	SINAPI	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,0350000		

2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	1,0000000		
Insumo	I9846	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO	MÊS	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000		
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,4500000		

2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000		
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	H	2,4500000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2800000		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,1340000		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0040000		
Insumo	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,2400000		
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2770000		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0050000		

2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1,0000000		
Composição Auxiliar	100604	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	101511	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0000000		
Insumo	00005057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000000		

2.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,3260000		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,3470000		
Insumo	00004888	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00000055	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	2,0000000		
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000		
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0000000		
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000		
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	6,0000000		
Insumo	00001414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,0000000		
Insumo	00007603	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000		
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,0000000		
Insumo	00009892	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000		

4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0679	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104790 06/2026	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722000		
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695000		
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,1370000		
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,1370000		
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695000		

4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0691	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO EM CERÂMICA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13960 04/2026	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000		

4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0749	Próprio	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97631 06/2026	m²	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872000		

4.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0752	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2198	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000		

4.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8000000		

4.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000		
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000		

4.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,0000000		
Insumo	COTAÇÃO-0003	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	1,0000000		

5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU 0353	Próprio	MELHORAMENTO DO SOLO COM PÓ DE BRITA, COMPACTADO EM CAMADAS DE 10 CM UTILIZANDO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 73817/001 E 74005/001 - 01/2020	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1250000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500000		
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,1500000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0678	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS EM REVESTIMENTO TIPO REBOCO/EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, FAIXA COM ATÉ 15CM DE LARGURA, INCLUINDO RETIRADA DE REVESTIMENTO E EXECUÇÃO DE NOVO, EXCLUSO PINTURA.	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	0,1600000		
Composição Auxiliar	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,1600000		
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,1600000		
Insumo	00036887	SINAPI	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	m²	0,1600000		

7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0685	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104611 06/2026	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407000		
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500000		
Insumo	00045191	SINAPI	PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	m²	1,0864000		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000		

7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0680	Próprio	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 18.06.430 06/2026	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,0000000		

7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0697	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98575 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3276000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2687000		
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6452000		
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,0060000		
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,0000000		

7.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0755	Próprio	CAPEAÇO EM JANELAS EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000		
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3980000		
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0060000		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0210000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00004829	SINAPI	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	1,0400000		

10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0668	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 160X210X5CM COM BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106141 06/2026	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	m³	0,0486332		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2531690		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9727518		
Insumo	00039621	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,0000000		
Insumo	00011154	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	2,0000000		

11.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0487	Próprio	CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. (BASEADO CÓDIGO EMLURB 16.02.010)	m²	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000		
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,6000000		
Insumo	I2295	SEINFRA	ÓLEO DE LINHACA	L	0,0225000		

12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0754	Próprio	REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO NO LOCAL DE AR CONDICIONADO SPLIT. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5324000		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5324000		

12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0753	Próprio	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO OS MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, EXCLUSO O EQUIPAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5324000		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5324000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000		
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000		
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000000		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000		

12.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-0751	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X90X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000		
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0243000		
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0240000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0420000		

12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0750	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X50X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0135000		
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0240000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000		

12.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0585	Próprio	EXECUÇÃO DE TUBO DE PASSAGEM EM LAJE COM RETORNO DE 180º, DESTINADA AO SISTEMA HVAC DN ATÉ 150MM	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2601000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2601000		
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000		
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	0,5000000		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1750000		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	8,0000000		

13.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0748	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 06/2026	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4204000		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8648000		
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,5872000		
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600000		
Insumo	00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	m²	1,1319000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000		
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000		
Insumo	I8982	SEINFRA	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1,1000000		
Insumo	00011609	SINAPI	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	3,5000000		

13.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0588	Próprio	PINTURA DE TETO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 102805 E 88488 06/2026	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0930000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000		
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,0710000		
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016000		
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,3540000		

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000		

14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162000		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162000		
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000000		

14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0782	Próprio	RALO LINEAR COM GRELHA PVC, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	104778	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0514000		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4286000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000		
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	4,2913000		
Insumo	M2624	SICRO3	Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 13 cm	un	2,0000000		
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,4347000		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1750000		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000		
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,8695000		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0434000		

14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1953000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	m³	0,0304000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3906000		
Insumo	I8982	SEINFRA	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1,0000000		

14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0747	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS/MURETAS/PLATIBANDAS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	1,0000000		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3730000		
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0060000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000		
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0120000		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0200000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	1,0000000		

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9056	SICRO3	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t	0,64			

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução
Produção de equipe
Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				RP	P	FE	

Custo total de transporte

15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	1,0000000		
Composição Auxiliar	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,0000000		
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000000		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0746	Próprio	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 3 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE - BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 11.02.040	m²	923,07					
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	492,42					
COMP-0776	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,0					
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	373,93					
COMP-0772	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM ALCANCE DE 24 METROS. LOCAÇÃO MENSAL (BASEADO Manual de Custos de Supervisão de Obras do DNIT - 1ª Edição/2024)	MÊS	2,0					
104615	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	155,38					
101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	645,82					
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	130,55					
4915645	SICRO3	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada	kg	149,55					
104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	283,78					
1608021	SICRO3	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm	m	437,76					
92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	73,51					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	183,4					
104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	386,8					
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	408,93					
COMP-0585	Próprio	EXECUÇÃO DE TUBO DE PASSAGEM EM LAJE COM RETORNO DE 180º, DESTINADA AO SISTEMA HVAC DN ATÉ 150MM	UN	37,0					
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.394,2					
CPU 0352	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M. (BASEADO NO CODIGO DA EMLURB 04.02.160)	m³	172,03					
COMP-0680	Próprio	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 18.06.430 06/2026	m²	760,0					
COMP-0755	Próprio	CAPEAÇO EM JANELAS EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 06/2026	M	141,08					
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.394,2					
COMP-0753	Próprio	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO OS MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, EXCLUSO O EQUIPAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	65,0					
104616	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	36,0					
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	137,93					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0685	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104611 06/2026	m²	69,2					
CPU 0351	Próprio	DESCARTE DE ENTULHO/METRALHA/RCC EM ATERRO CONVENIADO	T	258,05					
92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	857,0					
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.261,68					
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	110,0					
COMP-0697	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98575 06/2026	M	119,08					
98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	115,25					
COMP-0754	Próprio	REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO NO LOCAL DE AR CONDICIONADO SPLIT. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103247 06/2026	UN	65,0					
COMP-0742	Próprio	EXECUÇÃO DE MEIA CANA EM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER APLICADA MANUALMENTE. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104952 06/2026	M	174,88					
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.693,32					
99813	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	2.107,65					
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	12,68					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
CPU 0353	Próprio	MELHORAMENTO DO SOLO COM PÓ DE BRITA, COMPACTADO EM CAMADAS DE 10 CM UTILIZANDO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 73817/001 E 74005/001 - 01/2020	m³	45,97					
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	299,12					
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	283,78					
CPU 0365	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (BASEADO NO CÓDIGO 72897 SINAPI - 08/2020)	m³	172,03					
COMP-0748	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 06/2026	m²	36,55					
COMP-0747	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS/MURETAS/PLATIBANDAS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	73,1					
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	48,77					
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	2.869,09					
CPU 0487	Próprio	CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. (BASEADO CÓDIGO EMLURB 16.02.010)	m²	519,12					
COMP-0668	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 160X210X5CM COM BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106141 06/2026	UN	1,0					
CPU 0860	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO, DISJUNTOR E POSTE DE CONCRETO	UNID.	1,0					
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	338,48					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,0					
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,68					
COMP-0678	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS EM REVESTIMENTO TIPO REBOCO/EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, FAIXA COM ATÉ 15CM DE LARGURA, INCLUINDO RETIRADA DE REVESTIMENTO E EXECUÇÃO DE NOVO, EXCLUSO PINTURA.	M	350,08					
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,0					
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	137,93					
COMP-0778	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	4,0					
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	31,0					
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	283,78					
COMP-0586	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	4,0					
CPU 0363	Próprio	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	M/MÊS	64,0					
COMP-0679	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104790 06/2026	m³	31,0					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
3806415	SICRO3	Demolição controlada de concreto com martelete	m³	4,36					
COMP-0782	Próprio	RALO LINEAR COM GRELHA PVC, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	M	4,6					
CPU 0268	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	4,0					
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	40,08					
CPU 0389	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1, 2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO (BASEADO CÓDIGO EMLURB 03.03.045)	M	150,0					
COMP-0587	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA RETA , EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO	UNID.	2,0					
COMP-0588	Próprio	PINTURA DE TETO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. - BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 102805 E 88488 06/2026	m²	33,4					
COMP-0752	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2198	m²	306,6					
98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	37,5					
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	11,93					
COMP-0751	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X90X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	19,0					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
COMP-0750	Próprio	BASE PARA CONDENSADORES EM PEÇA CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM. 90X50X5, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101972 06/2026	M	18,0					
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	386,8					
COMP-0691	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO EM CERÂMICA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13960 04/2026	m²	614,96					
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	283,78					
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	209,8					
106673	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	229,89					
COMP-0749	Próprio	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA, SEM REAPROVEITAMENTO. - BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97631 06/2026	m²	94,55					
100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	20,08					
92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,0					
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	229,89					
00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	40,0					
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	20,08					

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**	**REGIME TRIB.:**	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	**RECIFE/PE**	**BDI SERVIÇOS:**	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	**SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028**	**ENCARGOS SOCIAS:**	
PERÍODO:	**4 MESES**	**DATA:**	
		REVISÃO:	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Curva
CPU 0254	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 6082 ORSE 09/2023)	un	1,0					
92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,0					
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	229,89					
COMP-0693	Próprio	RALO ABACAXI HEMISFÉRICO FLEXÍVEL REDONDO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104330 06/2026	UN	10,0					
3806413	SICRO3	Apicoamento mecanizado de concreto	m²	8,86					
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	80,44					
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36					
						Total Geral			

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.	REGIME TRIB.:	
		CUSTO TOTAL:	
LOCAL:	RECIFE/PE	BDI SERVIÇOS:	
		BDI INSUMOS:	
TAB. REF.:	SINAPI AGO/26, SICRO JUL/26 E SEINFRA 028	ENCARGOS SOCIAS:	
PERÍODO:	4 MESES	DATA:	
		REVISÃO:	

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2	CANTEIRO DE OBRA					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES					
4	DEMOLIÇÕES					
5	TRABALHOS EM TERRA					
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS					
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES					
8	PISOS					
9	TETOS					
10	ESQUADRIAS					
11	PINTURAS					
12	AR CONDICIONADOS					
13	IMPERMEABILIZAÇÕES					
14	COBERTURAS					
15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUM					
Porcentagem						
Custo						
Porcentagem Acumulado						
Custo Acumulado						

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE **SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	Salário Educação		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		
A8	FGTS		
A9	SECONCI		
A	**Total**	**0,00%**	**0,00%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados		
B3	Auxílio - Enfermidade		
B4	13º Salário		
B5	Licença Paternidade		
B6	Faltas Justificadas		
B7	Dias de Chuvas		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		
B9	Férias Gozadas		
B10	Salário Maternidade		
B	**Total**	**0,00%**	**0,00%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado		
C3	Férias Indenizadas		
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		
C5	Indenização Adicional		
C	**Total**	**0,00%**	**0,00%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
D	**Total**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A + B + C + D)	**0,00%**	**0,00%**

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE **SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

BDI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

GRUPO A	
Administração Central	
Seguro + Garantia	
Riscos	
TOTAL GRUPO A =	***0,00%***

GRUPO B	
Despesas Financeiras	
TOTAL GRUPO B =	***0,00%***

GRUPO C	
Lucro	
TOTAL GRUPO C =	***0,00%***

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	
COFINS	
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	
CPRB	
TOTAL GRUPO D =	***0,00%***

BDI CALCULADO:	**0,00%**

FÓRMULA
BDI = {(1 + GRUPO A) x (1 + GRUPO B) x (1 + GRUPO C)/(1 - GRUPO D)-1} x 100

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE **SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À PREFEITURA DO RECIFE - LOTE 1: COMPAZ LEDA ALVES, LOTE 2: CENTRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MARTA ALMEIDA.**
LOCAL:	**RECIFE/PE**

BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS

GRUPO A	
Administração Central	
Seguro + Garantia	
Riscos	
TOTAL GRUPO A =	***0,00%***

GRUPO B	
Despesas Financeiras	
TOTAL GRUPO B =	***0,00%***

GRUPO C	
Lucro	
TOTAL GRUPO C =	***0,00%***

GRUPO D (TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS)	
PIS	
COFINS	
ISS (Redução de acordo com lei tributária municipal)	
CPRB	
TOTAL GRUPO D =	***0,00%***

BDI CALCULADO	**0,00%**

FÓRMULA
BDI = {(1 + GRUPO A) x (1 + GRUPO B) x (1 + GRUPO C)/(1 - GRUPO D)-1} x 100