

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
1			ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL						R\$ 15,775.05
1.1	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75.00	8.84	20.50%	10.65	R\$ 798.75
1.2	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75.00	10.70	20.50%	12.89	R\$ 966.75
1.3	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75.00	14.89	20.50%	17.94	R\$ 1,345.50
1.4	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75.00	9.54	20.50%	11.49	R\$ 861.75
1.5	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75.00	10.32	20.50%	12.43	R\$ 932.25
1.6	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	67.50	13.20	20.50%	15.90	R\$ 1,073.25
1.7	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	45.00	23.53	20.50%	28.35	R\$ 1,275.75
1.8	COMPOS.	CP-001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18.00	61.04	20.50%	73.55	R\$ 1,323.90

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
1.9	COMPOS.	CP-002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	75.00	34.67	20.50%	41.77	R\$ 3,132.75
1.10	COMPOS.	CP-003	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	45.00	35.82	20.50%	43.16	R\$ 1,942.20
1.11	COMPOS.	CP-004	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	45.00	39.14	20.50%	47.16	R\$ 2,122.20
2			CURVAS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL						R\$ 512.58
2.1	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6.00	20.25	20.50%	24.40	R\$ 146.40
2.2	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6.00	24.04	20.50%	28.96	R\$ 173.76
2.3	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6.00	26.62	20.50%	32.07	R\$ 192.42
3			CAIXAS DE PASSAGEM						R\$ 549.36
3.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00	20.14	20.50%	24.26	R\$ 169.82
3.2	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00	24.16	20.50%	29.11	R\$ 203.77

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
3.3	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00	20.84	20.50%	25.11	R\$ 175.77
4			TOMADAS						R\$ 898.27
4.1	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00	36.65	20.50%	44.16	R\$ 309.12
4.2	COMPOS.	CP-005	CONJUNTO ARSTOP OU SIMILAR DE EMBUTIR, EM CAIXA 4 X 4 POL., COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR PARA PINO CHATO E DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 25A, 250V, INCLUSIVE INSTALACAO	UND	5.00	97.79	20.50%	117.83	R\$ 589.15
5			INTERRUPTORES						R\$ 3,533.78
5.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15.00	29.33	20.50%	35.34	R\$ 530.10
5.2	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15.00	57.35	20.50%	69.10	R\$ 1,036.50
5.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15.00	59.57	20.50%	71.78	R\$ 1,076.70
5.4	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7.00	49.91	20.50%	60.14	R\$ 420.98
5.5	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5.00	77.93	20.50%	93.90	R\$ 469.50
6			CONDUTORES						R\$ 115,793.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026



OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
6.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	3.22	20.50%	3.88	R\$ 3,492.00
6.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	4.67	20.50%	5.62	R\$ 5,058.00
6.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	7.19	20.50%	8.66	R\$ 7,794.00
6.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500.00	10.03	20.50%	12.08	R\$ 6,040.00
6.5	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	17.92	20.50%	21.59	R\$ 19,431.00
6.6	COMPOS.	CP-006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900.00	34.49	20.50%	41.56	R\$ 37,404.00
6.7	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	3.88	20.50%	4.67	R\$ 4,203.00
6.8	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900.00	5.23	20.50%	6.30	R\$ 5,670.00
6.9	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800.00	7.67	20.50%	9.24	R\$ 7,392.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
6.10	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,000.00	10.84	20.50%	13.06	R\$ 13,060.00
6.11	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300.00	17.29	20.50%	20.83	R\$ 6,249.00
7			DISJUNTORES						R\$ 11,286.92
7.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6.00	13.14	20.50%	15.83	R\$ 94.98
7.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6.00	13.14	20.50%	15.83	R\$ 94.98
7.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6.00	14.11	20.50%	17.00	R\$ 102.00
7.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6.00	15.07	20.50%	18.15	R\$ 108.90
7.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6.00	16.69	20.50%	20.11	R\$ 120.66
7.6	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10.00	16.69	20.50%	20.11	R\$ 201.10
7.7	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10.00	23.87	20.50%	28.76	R\$ 287.60
7.8	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10.00	26.98	20.50%	32.51	R\$ 325.10
7.9	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30.00	102.39	20.50%	123.37	R\$ 3,701.10
7.10	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30.00	172.91	20.50%	208.35	R\$ 6,250.50
8			QUADROS DE DISTRIBUICAO						R\$ 7,605.52

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
8.1	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15.00	97.19	20.50%	117.11	R\$ 1,756.65
8.2	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15.00	136.73	20.50%	164.75	R\$ 2,471.25
8.3	COMPOS.	CP-007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5.00	248.65	20.50%	299.62	R\$ 1,498.10
8.4	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4.00	389.95	20.50%	469.88	R\$ 1,879.52
9			PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 83,446.96
9.1	COMPOS.	CP-008	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4", TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	75.00	204.04	20.50%	245.86	R\$ 18,439.50
9.2	COMPOS.	CP-009	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4X2", PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	PT	75.00	170.34	20.50%	205.25	R\$ 15,393.75
9.3	COMPOS.	CP-010	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECÇÃO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4X2", PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	PT	75.00	249.66	20.50%	300.84	R\$ 22,563.00
9.4	COMPOS.	CP-011	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2", PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	75.00	284.58	20.50%	342.91	R\$ 25,718.25

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
9.6	COMPOS.	CP-012	PONTO DE TOMADA P/ AR CONDICIONADO C/ CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, CAIXA 4X4", C/ PLACA, TOMADA TRIP. P/ PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 20A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	2.00	552.89	20.50%	666.23	R\$ 1,332.46
10			CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRANEAS						R\$ 770.13
10.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3.00	213.04	20.50%	256.71	R\$ 770.13
11			LUMINÁRIAS						R\$ 13,137.89
11.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	37.00	34.30	20.50%	41.33	R\$ 1,529.21
11.2	COMPOS.	CP-013	LUMINÁRIA REFLETOR LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37.00	58.15	20.50%	70.07	R\$ 2,592.59
11.3	COMPOS.	CP-014	LUMINÁRIA REFLETOR LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37.00	77.01	20.50%	92.79	R\$ 3,433.23
11.4	COMPOS.	CP-015	LUMINÁRIA REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37.00	81.43	20.50%	98.12	R\$ 3,630.44
11.5	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	37.00	16.95	20.50%	20.42	R\$ 755.54
11.6	SINAPI	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	37.00	16.04	20.50%	19.32	R\$ 714.84
11.7	COMPOS.	CP-016	LUMINÁRIA REFLETOR LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3.00	133.35	20.50%	160.68	R\$ 482.04
12			ASSENTAMENTOS DIVERSOS E COMPLEMENTOS						R\$ 3,498.18
12.1	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5.00	162.53	20.50%	195.84	R\$ 979.20
12.2	COMPOS.	CP-017	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4	UND	2.00	98.21	20.50%	118.34	R\$ 236.68

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
12.3	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	5.00	134.15	20.50%	161.65	R\$ 808.25
12.4	COMPOS.	CP-018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA GUARDA-MOTOR ATÉ 7,5CV	UND	3.00	407.76	20.50%	491.35	R\$ 1,474.05
13			MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA						R\$ 118,802.31
13.1	COMPOS.	CP-026	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	1.00	123.67	20.50%	149.02	R\$ 149.02
13.2	COMPOS.	CP-022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO/SEALTUBO 2"	M	8.00	44.61	20.50%	53.75	R\$ 430.00
13.3	COMPOS.	CP-023	CURVA DE AÇO GALVANIZADO 2", INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	3.00	26.20	20.50%	31.57	R\$ 94.71
13.4	COMPOS.	CP-024	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2", INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	2.00	7.24	20.50%	8.72	R\$ 17.44
13.5	COMPOS.	CP-025	JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE 2 POL. INCLUSIVE FIXAÇÃO	CJ	8.00	9.35	20.50%	11.26	R\$ 90.08
13.6	COMPOS.	CP-020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM VISOR	UND	20.00	474.88	20.50%	572.23	R\$ 11,444.60
13.7	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2.00	635.07	20.50%	765.25	R\$ 1,530.50
13.8	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20.00	389.95	20.50%	469.88	R\$ 9,397.60
13.9	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30.00	471.12	20.50%	567.69	R\$ 17,030.70

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
13.10	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90.00	23.53	20.50%	28.35	R\$ 2,551.50
13.11	COMPOS.	CP-019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40.00	376.98	20.50%	454.26	R\$ 18,170.40
13.12	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90.00	49.80	20.50%	60.00	R\$ 5,400.00
13.13	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400.00	25.89	20.50%	31.19	R\$ 12,476.00
13.14	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400.00	27.11	20.50%	32.66	R\$ 13,064.00
13.15	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200.00	29.63	20.50%	35.70	R\$ 7,140.00
13.16	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	400.00	40.94	20.50%	49.33	R\$ 19,732.00
13.17	COMPOS.	CP-021	JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE 1 POL. INCLUSIVE FIXAÇÃO	CJ	24.00	2.90	20.50%	3.49	R\$ 83.76

14			PONTOS DE ESGOTO						R\$ 8,579.40
14.1	COMPOS.	CP-037	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA	PT	15.00	126.13	20.50%	151.98	R\$ 2,279.70
14.2	COMPOS.	CP-038	PONTO DE ESGOTO PARA PIA/LAVANDARIA	PT	15.00	136.08	20.50%	163.97	R\$ 2,459.55

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
14.3	COMPOS.	CP-039	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO/MICTÓRIO	PT	15.00	132.76	20.50%	159.97	R\$ 2,399.55
14.4	COMPOS.	CP-040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO	PT	10.00	119.56	20.50%	144.06	R\$ 1,440.60
15			PONTOS DE ÁGUA						R\$ 3,720.30
15.1	COMPOS.	CP-041	PONTO DE ÁGUA, INCL. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	10.00	202.47	20.50%	243.97	R\$ 2,439.70
15.2	COMPOS.	CP-042	PONTO DE ÁGUA, INCL. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	10.00	106.28	20.50%	128.06	R\$ 1,280.60
16			TUBOS PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS						R\$ 12,740.40
16.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90.00	21.41	20.50%	25.79	R\$ 2,321.10
16.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90.00	26.45	20.50%	31.87	R\$ 2,868.30
16.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90.00	32.78	20.50%	39.49	R\$ 3,554.10
16.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90.00	36.86	20.50%	44.41	R\$ 3,996.90
17			TUBOS PARA COLETORES E SUB-COLET. DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS						R\$ 9,328.50
17.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	90.00	28.14	20.50%	33.90	R\$ 3,051.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
17.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	90.00	57.89	20.50%	69.75	R\$ 6,277.50
18			TUBOS PARA COLUNAS DE AGUA						R\$ 66,521.88
18.1	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120.00	11.02	20.50%	13.27	R\$ 1,592.40
18.2	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120.00	12.66	20.50%	15.25	R\$ 1,830.00
18.3	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120.00	19.04	20.50%	22.94	R\$ 2,752.80
18.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120.00	25.93	20.50%	31.24	R\$ 3,748.80
18.5	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36.00	29.61	20.50%	35.68	R\$ 1,284.48
18.6	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12.00	33.17	20.50%	39.96	R\$ 479.52
18.7	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12.00	53.48	20.50%	64.44	R\$ 773.28
18.8	COMPOS.	CP-043	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 1/2" - PARA ÁGUA	M	120.00	46.38	20.50%	55.88	R\$ 6,705.60
18.9	COMPOS.	CP-044	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 3/4" - PARA ÁGUA	M	120.00	62.12	20.50%	74.85	R\$ 8,982.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
18.10	COMPOS.	CP-045	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 1" - PARA ÁGUA	M	60.00	91.15	20.50%	109.83	R\$ 6,589.80
18.11	COMPOS.	CP-046	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 1.1/4" - PARA ÁGUA	M	60.00	105.59	20.50%	127.23	R\$ 7,633.80
18.12	COMPOS.	CP-047	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 1.1/2" - PARA ÁGUA	M	60.00	121.73	20.50%	146.68	R\$ 8,800.80
18.13	COMPOS.	CP-048	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 2" - PARA ÁGUA	M	36.00	149.13	20.50%	179.70	R\$ 6,469.20
18.14	COMPOS.	CP-049	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ROSCÁVEL DE PVC RÍGIDO 2.1/2" - PARA ÁGUA	M	24.00	186.66	20.50%	224.92	R\$ 5,398.08
18.15	COMPOS.	CP-050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 3" - PARA ÁGUA	M	12.00	115.52	20.50%	139.20	R\$ 1,670.40
18.16	COMPOS.	CP-051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 4" - PARA ÁGUA	M	12.00	125.24	20.50%	150.91	R\$ 1,810.92
19			CAIXAS P/ COLETORES DE ESGOTOS OU AGUAS PLUVIAIS						R\$ 47,406.60
19.1	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15.00	282.97	20.50%	340.97	R\$ 5,114.55
19.2	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	15.00	369.02	20.50%	444.66	R\$ 6,669.90
19.3	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	15.00	514.33	20.50%	619.76	R\$ 9,296.40
19.4	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	15.00	552.43	20.50%	665.67	R\$ 9,985.05

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
19.5	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	15.00	904.05	20.50%	1,089.38	R\$ 16,340.70
20			APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS						R\$ 99,720.65
20.1	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30.00	318.12	20.50%	383.33	R\$ 11,499.90
20.2	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23.00	506.66	20.50%	610.52	R\$ 14,041.96
20.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30.00	280.99	20.50%	338.59	R\$ 10,157.70
20.4	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15.00	771.79	20.50%	930.00	R\$ 13,950.00
20.5	COMPOS.	CP-052	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR PLASTICA, INCL. FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	37.50	328.01	20.50%	395.25	R\$ 14,821.87
20.6	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15.00	149.65	20.50%	180.32	R\$ 2,704.80
20.7	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15.00	167.59	20.50%	201.94	R\$ 3,029.10
20.8	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15.00	114.94	20.50%	138.50	R\$ 2,077.50
20.9	COMPOS.	CP-053	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, 3/4", INCL. FIXAÇÃO	UND	8.00	85.11	20.50%	102.55	R\$ 820.40

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
20.10	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	100.25	20.50%	120.80	R\$ 966.40
20.11	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	105.38	20.50%	126.98	R\$ 1,015.84
20.12	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	97.68	20.50%	117.70	R\$ 941.60
20.13	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	111.01	20.50%	133.76	R\$ 1,070.08
20.14	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	42.44	20.50%	51.14	R\$ 409.12
20.15	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	46.64	20.50%	56.20	R\$ 449.60
20.16	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5.00	72.19	20.50%	86.98	R\$ 434.90
20.17	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	5.00	822.29	20.50%	990.85	R\$ 4,954.25
20.18	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	5.00	1,246.30	20.50%	1,501.79	R\$ 7,508.95
20.19	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9.00	192.79	20.50%	232.31	R\$ 2,090.79
20.20	SINAPI	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9.00	103.29	20.50%	124.46	R\$ 1,120.14

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
20.21	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5.00	811.25	20.50%	977.55	R\$ 4,887.75
20.22	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15.00	42.49	20.50%	51.20	R\$ 768.00
21			ESGOTO CONDOMINIAL						R\$ 887,481.60
21.1	SINAPI	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,040.00	361.03	20.50%	435.04	R\$ 887,481.60
22			LIMPEZAS E REMOÇÕES DE EFLUENTES						R\$ 308,248.82
22.1	COMPOS.	CP-054	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M	M3	420.00	52.97	20.50%	63.82	R\$ 26,804.40
22.2	COMPOS.	CP-055	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO CARROCERIA, DMT 28 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGAS MANUAIS	M3	420.00	144.93	20.50%	174.64	R\$ 73,348.80
22.3	COMPOS.	CP-056	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30 X 0,90 X 1,00M	UND	1,100.00	21.67	20.50%	26.11	R\$ 28,721.00
22.4	COMPOS.	CP-057	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30 X 0,90 X 1,00M (SERVIÇO NOTURNO)	UND	15.00	26.00	20.50%	31.33	R\$ 469.95
22.5	COMPOS.	CP-058	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,20M, 0,30M E 0,40M DE DIÂMETRO	M	150.00	45.51	20.50%	54.83	R\$ 8,224.50

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
22.6	COMPOS.	CP-059	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,20M, 0,30M E 0,40M DE DIÂMETRO (SERVIÇO NOTURNO)	M	150.00	54.61	20.50%	65.80	R\$ 9,870.00
22.7	COMPOS.	CP-060	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50M, 0,60M E 0,70M DE DIÂMETRO	M	150.00	54.18	20.50%	65.28	R\$ 9,792.00
22.8	COMPOS.	CP-061	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50M, 0,60M E 0,70M DE DIÂMETRO (SERVIÇO NOTURNO)	M	150.00	65.01	20.50%	78.33	R\$ 11,749.50
22.9	COMPOS.	CP-062	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM	M	4,607.50	22.15	20.50%	26.69	R\$ 122,974.17
22.10	COMPOS.	CP-063	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S	M	1,050.00	6.70	20.50%	8.07	R\$ 8,473.50
22.11	SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	25.00	259.62	20.50%	312.84	R\$ 7,821.00
23			MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CISTERNAS E RESERVATÓRIOS ELEVADOS						R\$ 69,871.20
23.1	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	300.00	31.12	20.50%	37.49	R\$ 11,247.00
23.4	SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	130.00	259.62	20.50%	312.84	R\$ 40,669.20
23.6	COMPOS.	CP-066	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	450.00	33.12	20.50%	39.90	R\$ 17,955.00
24			MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE RECALQUE						R\$ 167,098.32
24.1	COMPOS.	CP-068	MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA DE POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRANEAS E DOS SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES ELETRICOS, ELETROMECANICOS , ELETRONICOS E COMPONENTES	MÊS	6.00	19,789.20	20.50%	23,845.98	R\$ 143,075.88

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
24.2	COMPOS.	CP-069	MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ELETRO-BOMBA, INCLUINDO SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MECÂNICOS, PARA BOMBAS A PARTIR DE 0,5CV	UND	18.00	1,107.54	20.50%	1,334.58	R\$ 24,022.44
25			PINTURA						R\$ 1,817,845.28
25.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	21,131.25	4.47	20.50%	5.38	R\$ 113,686.12
25.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,131.25	15.00	20.50%	18.07	R\$ 381,841.68
25.3	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	25,593.75	4.27	20.50%	5.14	R\$ 131,551.87
25.4	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	25,593.75	12.23	20.50%	14.73	R\$ 376,995.93
25.5	COMPOS.	CP-027	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMÃO	M2	8,531.25	32.54	20.50%	39.21	R\$ 334,510.31
25.6	COMPOS.	CP-028	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO	M2	6,562.50	60.61	20.50%	73.03	R\$ 479,259.37
26			COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 1,143,725.75
26.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	375.00	147.90	20.50%	178.21	R\$ 66,828.75
26.2	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	135.00	52.72	20.50%	63.52	R\$ 8,575.20

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
26.3	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	270.00	61.45	20.50%	74.04	R\$ 19,990.80
26.4	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	450.00	33.96	20.50%	40.92	R\$ 18,414.00
26.5	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	3,000.00	92.73	20.50%	111.73	R\$ 335,190.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
26.7	SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	1,000.00	129.25	20.50%	155.74	R\$ 155,740.00
26.8	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,500.00	56.81	20.50%	68.45	R\$ 102,675.00
26.9	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,400.00	187.68	20.50%	226.15	R\$ 316,610.00
26.10	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	600.00	57.78	20.50%	69.62	R\$ 41,772.00
26.11	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,000.00	64.68	20.50%	77.93	R\$ 77,930.00
27			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS						R\$ 145,590.00
27.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	750.00	57.91	20.50%	69.78	R\$ 52,335.00
27.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,500.00	5.30	20.50%	6.38	R\$ 9,570.00
27.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,500.00	46.30	20.50%	55.79	R\$ 83,685.00
28			MANUTENÇÃO DE CANTEIRO/ESTACIONAMENTO/JARDINEIRA						R\$ 64,376.73

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
28.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	500.00	5.13	20.50%	6.18	R\$ 3,090.00
28.2	COMPOS.	CP-029	FORNECIMENTO DE BARRO DE JARDIM (DMT MÉDIO 20KM)	M3	15.00	192.02	20.50%	231.38	R\$ 3,470.70
28.3	COMPOS.	CP-030	FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO/ADUBO (DMT MÉDIO 10KM - (DENSIDADE FERTILIZANTE 400KG/M3)	M3	15.00	477.30	20.50%	575.14	R\$ 8,627.10
28.4	COMPOS.	CP-031	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRAÇO 4:1 (DENSIDADE FERTILIZANTE 400KG/M3)	M2	65.00	29.97	20.50%	36.11	R\$ 2,347.15
28.5	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	100.00	27.02	20.50%	32.55	R\$ 3,255.00
28.6	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	100.00	137.11	20.50%	165.21	R\$ 16,521.00
28.7	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	25.00	137.11	20.50%	165.21	R\$ 4,130.25
28.8	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15.00	137.11	20.50%	165.21	R\$ 2,478.15
28.9	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	10.00	421.54	20.50%	507.95	R\$ 5,079.50
28.10	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	15.00	132.37	20.50%	159.50	R\$ 2,392.50
28.11	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	364.50	25.11	20.50%	30.25	R\$ 11,026.12
28.12	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	326.00	4.99	20.50%	6.01	R\$ 1,959.26
29			ESQUADRIAS E TAPUMES						R\$ 807,518.05
29.1	COMPOS.	CP-032	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE	M2	315.00	666.95	20.50%	803.67	R\$ 253,156.05
29.2	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	200.00	727.52	20.50%	876.66	R\$ 175,332.00
29.3	COMPOS.	CP-034	PORTA DE ENROLAR DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	500.00	531.03	20.50%	639.89	R\$ 319,945.00

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
29.4	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	500.00	98.07	20.50%	118.17	R\$ 59,085.00
30			PASSEIOS E PAVIMENTOS						R\$ 265,213.50
30.1	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	600.00	73.46	20.50%	88.51	R\$ 53,106.00
30.2	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1,200.00	42.51	20.50%	51.22	R\$ 61,464.00
30.4	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1,125.00	36.97	20.50%	44.54	R\$ 50,107.50
30.5	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	600.00	104.55	20.50%	125.98	R\$ 75,588.00
30.6	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	300.00	69.02	20.50%	83.16	R\$ 24,948.00
31			FORROS E DIVISÓRIAS						R\$ 359,370.75
31.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	250.00	75.52	20.50%	91.00	R\$ 22,750.00
31.2	COMPOS.	CP-035	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM PERFIS DE ALUMINIO 35mm x 1,20m x 2,10m	M2	75.00	571.90	20.50%	689.13	R\$ 51,684.75

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL

GERÊNCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS

ORÇAMENTO MAN 001 01 25 DATA: 09/01/2026

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS GESTORIADOS PELA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS, INCLUSIVE A SEDE DA AUTARQUIA. VIDE RELAÇÃO DE ENDEREÇOS.



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT. S/ BDI	BDI	R\$ UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL
31.3	COMPOS.	CP-036	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISES HORIZONTAL COM PAINES , ESPESSURA DE REFERÊNCIA ENTRE 0,43MM A 0,60MM, COM ANGULACAO DE 60° E PORTA PAINEIS FIXOS , AMBOS EM ALUMINIO , COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	800.00	295.58	20.50%	356.17	R\$ 284,936.00

TOTAL COM BDI	R\$	6,659,967.68
TOTAL POR EXTENSO COM BDI	SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	
