



Planta de geometria das fôrmas
do Têrreo (+0,62 vigas)
escala 1:50

Vigas				Platas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	14x50	0	62	P1	14x35	0	62
VB2	14x50	0	62	P2	14x49	0	62
VB3	14x50	0	62	P3	14x35	0	62
VB4	14x50	0	62	P4	14x35	0	62
VB5	14x40	0	62	P5	14x35	0	62
VB6	14x40	0	62	P6	14x35	0	62
VB7	14x40	0	62	P7	14x35	0	62
VB8	14x50	0	62	P8	14x35	0	62
VB9	14x50	0	62	P9	14x35	0	62
VB10	14x50	0	62	P10	14x35	0	62
VB11	14x50	0	62	P11	14x35	0	62
VB12	14x50	0	62	P12	14x35	0	62
VB13	14x50	0	62	P13	14x35	0	62
VB14	14x50	0	62	P14	14x38	0	62
VB15	14x50	0	62	P15	14x35	0	62
VB16	14x50	0	62	P16	14x40	0	62
VB17	14x50	0	62	P17	14x35	0	62
VB18	14x50	0	62	P18	14x35	0	62
VB19	14x50	0	62	P19	14x35	0	62
VB20	14x50	0	62	P20	14x35	0	62
VB21	14x40	0	62	P21	14x40	0	62
VB22	14x40	0	62	P22	14x35	0	62
VB23	14x40	0	62	P23	14x35	0	62
VB24	28x50	0	62	P24	14x35	0	62
VB25	14x50	0	62	P25	14x35	0	62
VB26	14x50	0	62	P26	14x35	0	62
VB27	14x50	0	62	P27	14x35	0	62
VB28	14x50	0	62	P28	14x35	0	62
VB29	14x50	0	62	P29	14x64	0	62
VB30	14x50	0	62	P30	14x37	0	62
VB31	14x40	0	62	P31	14x35	0	62
VB32	14x50	0	62	P32	14x90	0	62
VB33	14x40	0	62	P33	28x45	0	62
VB34	14x40	0	62	P34	28x60	0	62
VB35	14x40	0	62	P35	14x30	0	62
VB36	14x50	0	62	P36	14x35	0	62

Área de pisos			
Tipo	Espessura (cm)	Armadura	Área (m²)
Piso armado	8	Teia solidada O 196	366,44

Características dos materiais			
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm³)	fct (kgf/cm²)	Apatimento (cm)
300	322061	29	14,00

Dimensão máxima do agregado = 15 mm

Legenda dos pilares			
	Pilar que morre		Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção		Pilar/seção que nasce

Definição do traço e trabalhabilidade do concreto estrutural a critério da execução; em atendimento ao Fck do projeto aos 28 dias de idade e taxa de concentração de armadura.

Executar a instalação de chumbadores e espigas de ancoragem antes da execução; início do carregamento da estrutura para 28 dias da concretagem.

Executar a instalação de chumbadores e espigas de ancoragem antes da execução; início do carregamento da estrutura para 28 dias da concretagem.

Executar passagens de instalações: hidráulicas, sanitárias, elétricas e telefônicas antes da concretagem dos elementos; - manter os cobrimentos das armaduras; - aberturas em zona de tração; - a distância da abertura até a face de um apoio seja maior que a altura da viga; - face da abertura distante ao menos 10 cm das faces superior e inferior da viga.

Executar o preenchimento de nível dos pisos por aterro compactado e lastro de brita conforme orçamento e memorial.

Executar impermeabilização e drenagem conforme projeto e memorial descritivo específico.

EDIFICAÇÃO TIPO

IGUATEMI

CONDOMÍNIO E SERVIÇO DE IMOBILIZACÃO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO II

Rua Olívia Siqueira Zapp nº 123 - Bairro Cruzeiro do Sul - Jopelia - SC

Projeto

Eng.º Dávidson R. Guimarães - CRECA/SC 96.004/5

Desenho

08/2023

Edição

08/2023

Revisão

08/2023

Assinatura

Única

Rua Santos Siqueira, 1061 - Capinzal - Florianópolis - SC - Fone: (48) 3242-2833 - Fone: (48) 3241-7269

Site: www.iguatemi.com.br