



REDES PONTO COM

IFC	ORÇ. 120/2023
JORGE LUIZ ALVES	29/11/2023

INSTALAÇÃO REDE LÓGICA E ELÉTRICA LABORATÓRIO INFORMÁTICA **CONFORME MINUTA DE ESTUDO TÉCNICO:**

- Passagem de cabos UTP categoria 6;
- Conectorização de cabos UTP;
- Conectorização de Patch Panel categoria 6;
- Instalação de rack de parede;
- Identificação do cabeamento;
- Certificação dos cabos UTP categoria 6;
- Passagem de cabos elétricos;
- Montagem de tomadas elétricas;
- Instalação de eletrocalhas para acomodação dos cabos;
- Instalação de eletrodutos de PVC;
- **R\$ 25.780,00.**

MATERIAIS INCLUSOS:

- Cabo UTP categoria 6.
- Patch panel 24 portas categoria 6.
- Módulo de tomada RJ 45 categoria 6.
- Patch cord 1,5 M categoria 6.
- Rack de parede 12 U.
- Organizador de cabos HD.
- Frente falsa.
- Régua de tomadas padrão rack.
- Eletrocalha perfurada 100x50.

- Emenda eletrocalha 100x50.
- Divisor de eletrocalha 50.
- Mão francesa 150.
- Parafuso lentilha, porca sextava, arruela lisa.
- Eletroduto PVC $\frac{3}{4}$ ".
- Abraçadeira $\frac{3}{4}$ ".
- Condulete com espelho para RJ 45.
- Condulete com espelho para tomada elétrica.
- Tomada elétrica 2P+T.
- Cabo auto flexível 2,5 mm (azul, preto, verde).
- Disjuntores para separação de circuitos elétricos.

Atenciosamente.

Clóvis Casas.

RPC Tecnologia em Redes.

47-9 9985-2253.

RPC Tecnologia em Redes Ltda

CNPJ: 37.194.853/0001-11

I.E.: 262.350.203

Rua Paraguai, 419 – Navegantes – SC

clovis.casas@terra.com.br

Dados bancários:

Banco 085 Credifoz

Agência 0109

Conta 66653-1.