

Obra
Adaptação do Bloco Pedagógico I

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
SBC - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2025 -
Goiás

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		1		725,02	725,02	1,27 %
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	29,1	9,65	12,35	359,38	0,63 %
1.2	030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	1	95,50	122,24	122,24	0,21 %
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1	56,43	72,23	72,23	0,13 %
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,86	9,65	12,35	171,17	0,30 %
2			REPAROS ALVENARIA/PISO		1		739,22	739,22	1,29 %
2.1	103	Próprio	REQUADRO DE VÃOS	m²	5,5	76,89	98,41	541,25	0,94 %
2.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1	55,44	70,96	70,96	0,12 %
2.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1	99,23	127,01	127,01	0,22 %
3			PINTURA INTERNA EM PAREDES		1		6.560,90	6.560,90	11,45 %
3.1	20254	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA	m²	30	5,82	7,44	223,20	0,39 %
3.2	0010 pintura semi	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	249,33	17,25	22,08	5.505,20	9,61 %
3.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	4,43	5,67	170,10	0,30 %
3.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	17,25	22,08	662,40	1,16 %
4			PINTURA INTERNA EM TETO		1		28,03	28,03	0,05 %
4.1	20254	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA	m²	1	5,82	7,44	7,44	0,01 %
4.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1	16,09	20,59	20,59	0,04 %
5			FECHAMENTO DE VÃO - SALA ADMINISTRATIVA		1		816,07	816,07	1,42 %

5.1	96363	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	5,04	126,50	161,92	816,07	1,42 %
6			DML - COPA		1		2.664,97	2.664,97	4,65 %
6.1	96363	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	6	126,50	161,92	971,52	1,70 %
6.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	952,42	1.219,09	1.219,09	2,13 %
6.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	12	17,25	22,08	264,96	0,46 %
6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12	13,64	17,45	209,40	0,37 %
7			ESQUADRIAS INTERNAS		1		3.345,42	3.345,42	5,84 %
7.1	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.127,96	1.443,78	1.443,78	2,52 %
7.2	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.127,96	1.443,78	1.443,78	2,52 %
7.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1	17,84	22,83	22,83	0,04 %
7.4	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1	22,03	28,19	28,19	0,05 %
7.5	068570	SBC	KIT PORTEIRO ELETRONICO	UN	1	317,85	406,84	406,84	0,71 %
8			ESQUADRIAS EXTERNAS		1		35.125,43	35.125,43	61,29 %
8.1	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	11,64	362,64	464,17	5.402,93	9,43 %
8.2	Porta Vidro Temperado	Próprio	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	m²	17,46	1.329,94	1.702,32	29.722,50	51,86 %
9			REPARO EM PORTA EXTERNA		1		416,96	416,96	0,73 %

9.1	recuperação	Próprio	REPARO EM PORTA DE AÇO COM VIDRO INCLUSO PINTURA	uni	1	325,75	416,96	416,96	0,73 %
10			EQUIPAMENTOS		1		1.300,60	1.300,60	2,27 %
10.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	20	23,31	29,83	596,60	1,04 %
10.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	20	27,50	35,20	704,00	1,23 %
11			LIMPEZA		1		910,49	910,49	1,59 %
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	188,9	3,77	4,82	910,49	1,59 %
12			ADMINISTRAÇÃO		1		4.676,64	4.676,64	8,16 %
12.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	114,06	145,99	2.335,84	4,08 %
12.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	45,72	58,52	2.340,80	4,08 %

Total sem BDI **44.774,92**
Total do BDI **12.534,83**
Total Geral **57.309,75**

Edilson Souza Silva de Oliveira
Técnico em Edificações

Documento Digitalizado Público

Planilha Orçamentária Serviço

Assunto: Planilha Orçamentária Serviço
Assinado por: Elvys Fernandes
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Elvys Fernandes da Silva**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 02/03/2026 14:48:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/03/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 851748

Código de Autenticação: 5a7ba34e03

