

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/SC

CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

RUA JOÃO GOETTEN SOBRINHO, 555, CENTRO

COMPOSIÇÃO 001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ARGAMASSA ACIII	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
88256 / SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 31,5400	R\$ 20,8164
88316 / SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 22,8600	R\$ 8,2296
				CUSTO TOTAL:	R\$ 29,05
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
37595 / SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	KG	6,1400	R\$ 1,9900	R\$ 12,2186
34357 / SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2200	R\$ 3,8100	R\$ 0,8382
536 / SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,0800	R\$ 35,9000	R\$ 38,7720
				CUSTO TOTAL:	R\$ 51,83
Custo Unitário Total Simples:					R\$ 80,8748
Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):					R\$ 0,0000
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):					R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:					R\$ 80,87

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 87273

COMPOSIÇÃO 002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, ARGAMASSA ACIII	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
88256 / SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8200	R\$ 31,5400	R\$ 25,8628
88316 / SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100	R\$ 22,8600	R\$ 7,0866
				CUSTO TOTAL:	R\$ 32,95
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
37595 / SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	KG	6,1400	R\$ 1,9900	R\$ 12,2186
1287 / SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,1000	R\$ 24,2100	R\$ 26,6310
34357 / SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900	R\$ 3,8100	R\$ 0,7239
				CUSTO TOTAL:	R\$ 39,57
Custo Unitário Total Simples:					R\$ 72,5229
Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):					R\$ 0,0000
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):					R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:					R\$ 72,52

DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI MÊS DE MAIO DE 2022

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 87249

COMPOSIÇÃO 003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, ARGAMASSA ACIII	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
88256 / SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900	R\$ 31,5400	R\$ 15,4546
88316 / SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100	R\$ 22,8600	R\$ 4,8006
				CUSTO TOTAL:	R\$ 20,26
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
37595 / SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	KG	6,1400	R\$ 1,9900	R\$ 12,2186
1287 / SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,0700	R\$ 24,2100	R\$ 25,9047
34357 / SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900	R\$ 3,8100	R\$ 0,7239
				CUSTO TOTAL:	R\$ 38,85
Custo Unitário Total Simples:					R\$ 59,1024
Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):					R\$ 0,2820
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):					R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:					R\$ 59,38

DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI MÊS DE MAIO DE 2022

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 87250

COMPOSIÇÃO 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, ARGAMASSA ACIII	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
88256 / SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	R\$ 31,5400	R\$ 8,2004
88316 / SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 22,8600	R\$ 3,4290
				CUSTO TOTAL:	R\$ 11,63
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
37595 / SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	KG	6,1400	R\$ 1,9900	R\$ 12,2186
1287 / SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,0600	R\$ 24,2100	R\$ 25,6626
34357 / SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900	R\$ 3,8100	R\$ 0,7239
				CUSTO TOTAL:	R\$ 38,61
Custo Unitário Total Simples:					R\$ 50,2345
Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):					R\$ 0,0000
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):					R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:					R\$ 50,23

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 87251

COMPOSIÇÃO 005	CAIXA CLORADORA 100 L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO	UNIDADE:	UNID.		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
ED-50381 / SETOP-MG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7333	R\$ 27,4500	R\$ 20,1291
ED-50367 / SETOP-MG	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7333	R\$ 19,7600	R\$ 14,4900
				CUSTO TOTAL:	R\$ 34,62
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
COTAÇÃO 001	CAIXA CLORADORA 100 L	Unid.	1,0000	R\$ 1.045,0600	R\$ 1.045,0600
ED-51107 / SETOP-MG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	1,0000	R\$ 67,3900	R\$ 67,3900
ED-49813 / SETOP-MG	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	0,0090	R\$ 173,4600	R\$ 1,5611
ED-51125 / SETOP-MG	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	0,6539	R\$ 67,3900	R\$ 44,0663

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/SC

CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

RUA JOÃO GOETTEN SOBRINHO, 555, CENTRO

DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: SICRO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SINAPI MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
 COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SETOP-MG CÓDIGO Nº ED-49940

CUSTO TOTAL:	R\$ 1.158,08
Custo Unitário Total Simples:	R\$ 1.192,70
Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 1.192,69

COMPOSIÇÃO 006	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 50X32	UNIDADE:	UNID.
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente
ED-31485 / SETOP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNI.	1,0000
		Preço Unitário	R\$ 8,5700
		Custo Total	R\$ 8,5700
		CUSTO TOTAL:	R\$ 8,5700
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente
COTAÇÃO 002	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE 50X32	Unidade	1,0000
		Preço Unitário	R\$ 58,6100
		Custo Total	R\$ 58,6100
		CUSTO TOTAL:	R\$ 58,6100
		Custo Unitário Total Simples:	R\$ 67,1800
		Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
		Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
		Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 67,18

COMPOSIÇÃO 007	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES "TABUA EM PINUS"	UNIDADE:	M²
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente
88262 / SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2890
88239 / SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000
		Preço Unitário	R\$ 31,2400
		Custo Total	R\$ 40,2684
		CUSTO TOTAL:	R\$ 52,52
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente
4491 / SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1660
4517 / SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0930
5073 / SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0490
6212 / SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,9430
40304 / SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0340
91692 / SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO	CHP	0,0320
91693 / SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO	CHP	0,0280
		Preço Unitário	R\$ 8,9000
		Custo Total	R\$ 10,3774
		Preço Unitário	R\$ 3,1100
		Custo Total	R\$ 3,3992
		Preço Unitário	R\$ 17,5200
		Custo Total	R\$ 0,8585
		Preço Unitário	R\$ 14,7600
		Custo Total	R\$ 28,6787
		Preço Unitário	R\$ 21,2200
		Custo Total	R\$ 0,7215
		Preço Unitário	R\$ 32,5400
		Custo Total	R\$ 1,0413
		Preço Unitário	R\$ 31,5000
		Custo Total	R\$ 0,8820
		CUSTO TOTAL:	R\$ 45,96
		Custo Unitário Total Simples:	R\$ 98,48
		Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
		Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
		Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 98,47

COMPOSIÇÃO 008	ESCALADA DE METAL EM CHAPA XADREZ, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI	UNIDADE:	M²
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente
6110 / SINAPI	SERRALHEIRO	H	0,8000
6111 / SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	2,4000
		Preço Unitário	R\$ 26,9900
		Custo Total	R\$ 21,5920
		Preço Unitário	R\$ 18,4300
		Custo Total	R\$ 44,2320
		CUSTO TOTAL:	R\$ 65,82
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente
0581 / ORSE	CHAPA XADREZ 1/4" - 6,60 MM (49,39 KG/M2)	KG	49,3900
10997 / SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,8800
03738 / ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	M²	2,4000
03759 / ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M²	1,4000
		Preço Unitário	R\$ 8,6600
		Custo Total	R\$ 427,7174
		Preço Unitário	R\$ 39,7000
		Custo Total	R\$ 114,3360
		Preço Unitário	R\$ 21,2300
		Custo Total	R\$ 50,9520
		Preço Unitário	R\$ 49,6000
		Custo Total	R\$ 69,4400
		CUSTO TOTAL:	R\$ 662,45
		Custo Unitário Total Simples:	R\$ 728,2694
		Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
		Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
		Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 728,26

COMPOSIÇÃO 009	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA	UNIDADE:	UNID.
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente
ED-31485 / SETOP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNI.	1,0000
		Preço Unitário	R\$ 8,5700
		Custo Total	R\$ 8,5700
		CUSTO TOTAL:	R\$ 8,5700
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente
COTAÇÃO 004	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA	UNID.	1,0000
		Preço Unitário	R\$ 58,5200
		Custo Total	R\$ 58,5200
		CUSTO TOTAL:	R\$ 58,52
		Custo Unitário Total Simples:	R\$ 67,0900
		Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
		Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
		Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 67,09

COMPOSIÇÃO 010	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, PERFIL "U" 75X40MM	UNIDADE:	KG
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente
88278 / SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180
88316 / SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040
		Preço Unitário	R\$ 26,5700
		Custo Total	R\$ 0,4783
		Preço Unitário	R\$ 22,8600
		Custo Total	R\$ 0,0914
		CUSTO TOTAL:	0,57
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente
4777 / SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,2130
10997 / SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0030
40535 / SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	0,7870
92255 / SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	Unidade	0,0130
		Preço Unitário	R\$ 11,6700
		Custo Total	R\$ 2,4857
		Preço Unitário	R\$ 39,7000
		Custo Total	R\$ 0,1191
		Preço Unitário	R\$ 12,5900
		Custo Total	R\$ 9,9083
		Preço Unitário	R\$ 206,9400
		Custo Total	R\$ 2,6902
		CUSTO TOTAL:	R\$ 15,20
		Custo Unitário Total Simples:	R\$ 15,7731

DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: SICRO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SINAPI MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/SC

CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

RUA JOÃO GOETTEN SOBRINHO, 555, CENTRO

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 100377

Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 15,7700

COMPOSIÇÃO 011	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER, ESPESSURA 8 MM	UNIDADE:	M2		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
88325 / SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,8900	R\$ 24,8900
88316 / SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 22,8600	R\$ 22,8600
				CUSTO TOTAL:	47,75
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
02432 / ORSE	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, FUMÉ, COM FERRAGENS	M2	1,0000	R\$ 391,69	R\$ 391,6900
				CUSTO TOTAL:	R\$ 391,69
				Custo Unitário Total Simples:	R\$ 439,4400
				Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
				Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
				Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 439,4400

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA:


COMPOSIÇÃO 012	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 15X30	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
ED-31485 / SETOP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNI.	1,0000	R\$ 8,5700	R\$ 8,5700
				CUSTO TOTAL:	8,57
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
COTAÇÃO 003	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE 16X25	Unidade	1,0000	R\$ 44,0100	R\$ 44,0100
				CUSTO TOTAL:	R\$ 44,01
				Custo Unitário Total Simples:	R\$ 52,5800
				Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
				Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
				Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 52,5800

COMPOSIÇÃO 013	LIMPEZA DE OBRA	UNIDADE:	M²		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
88316 / SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNI.	0,0250	R\$ 22,8600	R\$ 0,5715
				CUSTO TOTAL:	0,57
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
				CUSTO TOTAL:	R\$ 0,00
				Custo Unitário Total Simples:	R\$ 0,5715
				Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
				Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
				Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 0,5700

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 99802

COMPOSIÇÃO 014	ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE, INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO ANTI-UV	UNIDADE:	UNID.		
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
88277 / SINAPI	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$ 24,9100	R\$ 0,6228
				CUSTO TOTAL:	0,62
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS / MATERIAL / ATIVIDADES AUXILIARES / TEMPO FIXO	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
COTAÇÃO 005	ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE, INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO ANTI-UV	Unidade	1,0000	R\$ 199,7000	R\$ 199,7000
				CUSTO TOTAL:	R\$ 199,70
				Custo Unitário Total Simples:	R\$ 200,3228
				Custo Fator de Influência de Chuvas (FIC):	R\$ 0,0000
				Custo Fator de Interferência de Tráfego (FIT):	R\$ 0,0000
				Custo Unitário Total da Composição:	R\$ 200,3200

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA: CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO Nº 99802

SANTA CECÍLIA/SC
16 DE AGOSTO DE 2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUCIANO ROSA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 156118-9
ART Nº 8527422-8