

Obra
Sistema de abastecimento de água de rio - ALMENARA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.

25,92%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											69,897.42	8.17 %
1.1	HMA-120	Próprio	VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONFORME ACORDÃO 2622/2013.	un	1	69,897.42	0.00	0.00	69,897.42	69,897.42	0.00	0.00	69,897.42	69,897.42	8.17 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES											30,275.89	3.54 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	375.26	41.38	0.00	431.14	472.52	124.14	0.00	1,293.42	1,417.56	0.17 %
2.2	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	6	980.00	0.00	0.00	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	7,404.06	7,404.06	0.87 %
2.3	ED-50133	SETOP	CONJUNTO DE BARRACÃO DE OBRA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 18,15M2, QUE COMPORTARÁ REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO.	un	1	11,015.15	5,935.55	6.79	7,927.92	13,870.27	5,935.55	6.79	7,927.93	13,870.27	1.62 %
2.4	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2400	2.51	0.43	0.00	2.73	3.16	1,032.00	0.00	6,552.00	7,584.00	0.89 %
3			1º TRECHO (do rio ao reservatório de 600.000 litros) - CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO											124,638.28	14.57 %
3.1	103017	SINAPI	VÁLVULA PÊ COM CRIVOS E RETENÇÃO, EM BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	1,283.26	19.64	0.00	1,596.24	1,615.88	19.64	0.00	1,596.24	1,615.88	0.19 %
3.2	HM-99	Próprio	NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	104.29	25.02	0.00	106.30	131.32	75.06	0.00	318.90	393.96	0.05 %
3.3	HM-96	Próprio	MANGOTE DE SUCÇÃO 100mm	m	15	168.86	42.72	0.00	169.90	212.62	640.80	0.00	2,548.50	3,189.30	0.37 %
3.4	HM-97	Próprio	CURVA PVC 90° DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	102.89	30.59	0.00	98.96	129.55	305.90	0.00	989.60	1,295.50	0.15 %
3.5	HM-112	Próprio	ABRAÇADEIRA para mangote 4"	un	2	33.51	14.63	0.00	27.56	42.19	29.26	0.00	55.12	84.38	0.01 %
3.6	HM-120	Próprio	Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para estabilização e segurança de equipamentos sobre a superfície das água do rio.	un	1	1,045.18	486.18	0.00	829.91	1,316.09	486.18	0.00	829.91	1,316.09	0.15 %
3.7	HM162	Próprio	Flutuador para mangote sobre as água.	un	5	621.46	0.00	0.00	782.54	782.54	0.00	0.00	3,912.70	3,912.70	0.46 %
3.8	HM-98	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	364.30	55.80	0.00	402.92	458.72	55.80	0.00	402.92	458.72	0.05 %
3.9	HM-304	Próprio	Bomba submersível 7,5 cv 220 v	un	1	22,152.98	254.81	0.00	27,640.22	27,895.03	254.81	0.00	27,640.22	27,895.03	3.26 %
3.10	HM-100	Próprio	CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO	un	1	343.31	38.08	0.00	394.21	432.29	38.08	0.00	394.21	432.29	0.05 %
3.11	HM-102	Próprio	MANÔMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi)	un	1	136.61	0.00	0.00	172.01	172.01	0.00	0.00	172.01	172.01	0.02 %
3.12	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	1,248.68	39.30	0.00	1,533.03	1,572.33	39.30	0.00	1,533.03	1,572.33	0.18 %
3.13	HM-103	Próprio	ADAPTADOR LR 100 x 4"	un	8	28.73	10.87	0.00	25.30	36.17	86.96	0.00	202.40	289.36	0.03 %
3.14	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	954	2.79	1.94	0.00	1.56	3.51	1,854.39	0.00	1,494.15	3,348.54	0.39 %
3.15	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	159	80.46	56.03	0.00	45.27	101.31	8,908.99	0.00	7,199.30	16,108.29	1.88 %

3.16	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m²	185.5	15.26	9.69	1.34	8.17	19.21	1,797.90	249.44	1,516.11	3,563.45	0.42 %
3.17	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	132.5	22.51	8.75	0.00	19.59	28.34	1,159.38	0.00	2,595.68	3,755.05	0.44 %
3.18	HM-107	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL DN100 PN40 ASSENTADO	m	530	57.37	32.54	0.00	39.70	72.24	17,246.20	0.00	21,041.00	38,287.20	4.47 %
3.19	HM-113	Próprio	ABRAÇADEIRA tipo U - 4"	un	6	19.46	14.63	0.00	9.87	24.50	87.78	0.00	59.22	147.00	0.02 %
3.20	HM-106	Próprio	CURVA PVC 45 DN100	un	8	79.71	21.76	0.00	78.61	100.37	174.08	0.00	628.88	802.96	0.09 %
3.21	99626	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	1,651.37	39.30	0.00	2,040.10	2,079.40	117.90	0.00	6,120.30	6,238.20	0.73 %
3.22	HM-101	Próprio	TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 (conexão ventosa)	un	2	94.35	23.38	0.00	95.42	118.80	46.76	0.00	190.84	237.60	0.03 %
3.23	92929	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58.51	26.51	0.00	47.16	73.67	79.53	0.00	141.48	221.01	0.03 %
3.24	HM-88	Próprio	VÁLVULA VENTOSA 1"	un	2	147.45	27.21	0.00	158.45	185.66	54.42	0.00	316.90	371.32	0.04 %
3.25	HM151	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.	un	2	802.22	64.18	0.00	945.97	1,010.15	128.36	0.00	1,891.94	2,020.30	0.24 %
3.26	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	154.83738	24.66	11.00	0.00	20.05	31.05	1,703.21	0.00	3,104.49	4,807.70	0.56 %
3.27	101928	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	514.27	52.35	0.00	595.21	647.56	52.35	0.00	595.21	647.56	0.08 %
3.28	HM-130	Próprio	REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC	un	1	320.30	27.21	0.00	376.11	403.32	27.21	0.00	376.11	403.32	0.05 %
3.29	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	1	834.84	117.28	0.00	933.95	1,051.23	117.28	0.00	933.95	1,051.23	0.12 %
4			2º TRECHO - CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO (do reserv. de 600.000 litros ao reserv. de 300.000 litros).											176,769.51	20.66 %
4.1	103016	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	733.73	15.47	0.00	908.44	923.91	15.47	0.00	908.44	923.91	0.11 %
4.2	94470	SINAPI	NIPLE GALV. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	134.92	23.48	0.00	146.41	169.89	70.44	0.00	439.23	509.67	0.06 %
4.3	HM-87	Próprio	MANGOTE DE SUÇÃO BORRACHA 3"	m	10	196.90	42.72	0.00	205.21	247.93	427.20	0.00	2,052.10	2,479.30	0.29 %
4.4	105210	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	503.25	35.24	0.00	598.45	633.69	35.24	0.00	598.45	633.69	0.07 %
4.5	HM162	Próprio	Flutuador para mangote sobre as água.	un	2	621.46	0.00	0.00	782.54	782.54	0.00	0.00	1,565.08	1,565.08	0.18 %
4.6	HM-78	Próprio	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO	un	4	43.37	14.63	0.00	39.98	54.61	58.52	0.00	159.92	218.44	0.03 %
4.7	101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6	238.12	19.10	0.00	280.74	299.84	114.60	0.00	1,684.44	1,799.04	0.21 %
4.8	HM316	Próprio	Redução excêntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fêmea)	un	1	381.35	33.73	0.00	446.46	480.19	33.73	0.00	446.46	480.19	0.06 %
4.9	HM-80	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 3" (fêmea) x 1.1/2" (macho)	un	1	203.10	33.73	0.00	222.01	255.74	33.73	0.00	222.01	255.74	0.03 %
4.10	HM-108	Próprio	BOMBA 10 CV CENTRÍF. MULTIESTÁGIO INSTALADA	un	1	14,966.50	190.46	0.00	18,655.35	18,845.81	190.46	0.00	18,655.35	18,845.81	2.20 %
4.11	HM-82	Próprio	CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO	un	1	199.50	32.63	0.00	218.58	251.21	32.63	0.00	218.58	251.21	0.03 %
4.12	HM-84	Próprio	MANÔMETRO COM GLICERINA 15 bar	un	1	215.87	0.00	0.00	271.82	271.82	0.00	0.00	271.82	271.82	0.03 %

4.13	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	612.08	30.98	0.00	739.75	770.73	30.98	0.00	739.75	770.73	0.09 %
4.14	HM70	Próprio	Adaptador LR 75mm x 3" instalado	un	7	48.44	12.61	0.00	48.38	60.99	88.27	0.00	338.66	426.93	0.05 %
4.15	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	1484.298	2.79	1.94	0.00	1.56	3.51	2,885.18	0.00	2,324.70	5,209.88	0.61 %
4.16	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	255.9	80.46	56.03	0.00	45.27	101.31	14,338.44	0.00	11,586.78	25,925.22	3.03 %
4.17	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m²	288.6135	15.26	9.69	1.34	8.17	19.21	2,797.30	388.10	2,358.86	5,544.26	0.65 %
4.18	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	206.1525	22.51	8.75	0.00	19.59	28.34	1,803.83	0.00	4,038.53	5,842.36	0.68 %
4.19	HM329	Próprio	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	m	400	124.67	21.76	0.00	135.22	156.98	8,704.00	0.00	54,088.00	62,792.00	7.34 %
4.20	HM-76	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN80 ASSENTADO	m	233	48.82	24.84	0.00	36.63	61.47	5,787.72	0.00	8,534.79	14,322.51	1.67 %
4.21	HM-75	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN60 ASSENTADO	m	220	42.28	24.84	0.00	28.39	53.23	5,464.80	0.00	6,245.80	11,710.60	1.37 %
4.22	HM-101	Próprio	TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12	un	2	94.35	23.38	0.00	95.42	118.80	46.76	0.00	190.84	237.60	0.03 %
4.23	HM-88	Próprio	VÁLVULA VENTOSA 1"	un	2	147.45	27.21	0.00	158.45	185.66	54.42	0.00	316.90	371.32	0.04 %
4.24	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	1,070.67	30.98	0.00	1,317.20	1,348.18	92.94	0.00	3,951.60	4,044.54	0.47 %
4.25	HM151	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.	un	2	802.22	64.18	0.00	945.97	1,010.15	128.36	0.00	1,891.94	2,020.30	0.24 %
4.26	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	317.88	179.85	0.00	220.42	400.27	179.85	0.00	220.42	400.27	0.05 %
4.27	HM-89	Próprio	TE 75mm x 1" (conexão ventosa)	un	2	37.10	17.95	0.00	28.76	46.71	35.90	0.00	57.52	93.42	0.01 %
4.28	HM-93	Próprio	REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm	un	1	131.71	10.87	0.00	154.97	165.84	10.87	0.00	154.97	165.84	0.02 %
4.29	92897	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	374.12	44.69	0.00	426.40	471.09	44.69	0.00	426.40	471.09	0.06 %
4.30	94683	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	80.54	15.09	0.00	86.32	101.41	45.27	0.00	258.96	304.23	0.04 %
4.31	HM-90	Próprio	CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125	un	2	45.79	13.59	0.00	44.06	57.65	27.18	0.00	88.12	115.30	0.01 %
4.32	HM-92	Próprio	CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125	un	2	38.86	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00	0.00	97.86	97.86	0.01 %
4.33	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	247	24.66	11.00	0.00	20.05	31.05	2,717.00	0.00	4,952.35	7,669.35	0.90 %
5			EMPRÉSTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatórios											28,023.16	3.27 %
5.1	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	500	2.79	1.94	0.00	1.56	3.51	971.90	0.00	783.10	1,755.00	0.21 %
5.2	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	495	16.32	4.20	0.00	16.35	20.55	2,079.00	0.00	8,093.25	10,172.25	1.19 %
5.3	ED-51132	SETOP	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	643.5	3.45	0.40	2.88	1.06	4.34	255.34	1,853.86	683.59	2,792.79	0.33 %
5.4	RO-00881	SETOP	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ rodovia pavimentada	TxKM	10642.5	1.00	0.00	1.00	0.25	1.25	0.00	10,642.50	2,660.62	13,303.12	1.55 %
6			RESERVATÓRIO ESCAVADO											98,847.22	11.55 %

6.1	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	1700	2.79	1.94	0.00	1.56	3.51	3,304.46	0.00	2,662.54	5,967.00	0.70 %
6.2	101129	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	1050	20.47	5.99	0.00	19.78	25.77	6,289.50	0.00	20,769.00	27,058.50	3.16 %
6.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	270	12.97	4.71	0.00	11.62	16.33	1,271.70	0.00	3,137.40	4,409.10	0.52 %
6.4	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	24	80.46	56.03	0.00	45.27	101.31	1,344.75	0.00	1,086.69	2,431.44	0.28 %
6.5	OVC-53	Próprio	Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e sobreposição.	m²	1403.47768	32.87	2.09	0.00	39.29	41.38	2,933.27	0.00	55,142.63	58,075.90	6.79 %
6.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	24	29.96	24.98	0.00	12.74	37.72	599.52	0.00	305.76	905.28	0.11 %
7			RESERVATÓRIO 300 M³ DE BOLSÃO DE LONA PEAD											230,368.27	26.92 %
7.1	ED-50703	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	2000	2.79	1.94	0.00	1.56	3.51	3,887.60	0.00	3,132.40	7,020.00	0.82 %
7.2	101129	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	3000	20.47	5.99	0.00	19.78	25.77	17,970.00	0.00	59,340.00	77,310.00	9.03 %
7.3	ED-51132	SETOP	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	3000	3.45	0.40	2.88	1.06	4.34	1,190.40	8,642.70	3,186.90	13,020.00	1.52 %
7.4	RO-00881	SETOP	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ rodovia pavimentada	TxKM	53181.8182	1.00	0.00	1.00	0.25	1.25	0.00	53,181.82	13,295.45	66,477.27	7.77 %
7.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	145.2	12.97	4.71	0.00	11.62	16.33	683.89	0.00	1,687.22	2,371.11	0.28 %
7.6	ED-29801	SETOP	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	2.3562	262.22	182.60	0.00	147.57	330.18	430.24	0.00	347.73	777.97	0.09 %
7.7	HM-302	Próprio	Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo, aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.	un	60	103.31	14.29	0.00	115.79	130.08	857.40	0.00	6,947.40	7,804.80	0.91 %
7.8	HM-301	Próprio	Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de aço com esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do reservatório de 300.000, tendo como proteção interna manta geotextil bidim	m²	71.251488	53.62	19.67	0.00	47.84	67.51	1,401.52	0.00	3,408.66	4,810.18	0.56 %
7.9	HM-303	Próprio	Fornecimento e instalação de bolsão de geomembrana PEAD 800 micras para reservatório de 300.000 litros, com flange 100 mm	un	1	17,816.67	0.00	0.00	22,434.75	22,434.75	0.00	0.00	22,434.75	22,434.75	2.62 %
7.10	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1529.5304	14.72	3.54	0.00	14.99	18.53	5,414.54	0.00	22,927.65	28,342.19	3.31 %
8			ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS 3x2 m											22,546.48	2.63 %
8.1			Fundação e estrutura											10,213.98	1.19 %
8.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2.594	93.27	81.72	0.00	35.72	117.44	211.98	0.00	92.65	304.63	0.04 %
8.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5.288	3.82	3.47	0.00	1.34	4.81	18.35	0.00	7.08	25.43	0.00 %
8.1.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	m³	1.2144	261.27	75.57	0.00	253.42	328.99	91.77	0.00	307.75	399.52	0.05 %
8.1.4	HM-118	Próprio	Corte, dobra e montagem de Aço CA-50 diâmetro 8,0 mm	kg	97.286	12.06	3.78	0.00	11.40	15.18	367.74	0.00	1,109.06	1,476.80	0.17 %

8.1.5	ED-49643	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	11.142	78.15	34.10	0.12	64.18	98.40	379.98	1.29	715.11	1,096.37	0.13 %
8.1.6	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3.03256	568.95	101.42	0.00	615.00	716.42	307.56	0.00	1,865.02	2,172.58	0.25 %
8.1.7	ED-8503	SETOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	m³	2.3796	82.63	60.05	0.00	43.98	104.04	142.90	0.00	104.67	247.57	0.03 %
8.1.8	ED-8504	SETOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	m³	0.65296	105.16	76.43	0.00	55.98	132.41	49.91	0.00	36.54	86.45	0.01 %
8.1.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	11.8604	207.25	39.71	0.00	221.25	260.96	470.98	0.00	2,624.10	3,095.08	0.36 %
8.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7.9556	41.26	15.69	0.00	36.26	51.95	124.82	0.00	288.47	413.29	0.05 %
8.1.11	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	11.86	60.02	36.09	0.00	39.48	75.57	428.03	0.00	468.23	896.26	0.10 %
8.2			Alvenaria											3,304.91	0.39 %
8.2.1	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	27.984	93.79	51.56	0.00	66.54	118.10	1,442.86	0.00	1,862.05	3,304.91	0.39 %
8.3			Piso											1,155.44	0.14 %
8.3.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0.9	29.96	24.98	0.00	12.74	37.72	22.48	0.00	11.46	33.94	0.00 %
8.3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.3	568.95	101.42	0.00	615.00	716.42	30.43	0.00	184.49	214.92	0.03 %
8.3.3	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	6	50.33	19.87	0.00	43.50	63.37	119.22	0.00	261.00	380.22	0.04 %
8.3.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4.8	87.09	20.07	0.00	89.59	109.66	96.34	0.00	430.02	526.36	0.06 %
8.4			Revestimento											5,398.05	0.63 %
8.4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	57.888	8.28	6.06	0.00	4.36	10.42	350.80	0.00	252.39	603.19	0.07 %
8.4.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	57.888	65.78	42.09	0.00	40.74	82.83	2,436.51	0.00	2,358.35	4,794.86	0.56 %
8.5			Pintura											1,107.39	0.13 %
8.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	57.888	4.79	2.47	0.00	3.56	6.03	142.98	0.00	206.08	349.06	0.04 %
8.5.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	57.888	10.41	6.10	0.00	7.00	13.10	353.12	0.00	405.21	758.33	0.09 %
8.6			Esquadrias											1,366.71	0.16 %
8.6.1	ED-50983	SETOP	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"x3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m²	1.68	450.38	207.86	4.14	355.10	567.11	349.21	6.96	596.57	952.74	0.11 %
8.6.2	MATED-12685	SETOP	CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO DIMENSÃO: 2"x2" VEDAÇÃO: TELA GALVANIZADA FIO DA TELA: 12#1/2")	m²	1.92	171.23	0.00	0.00	215.61	215.61	0.00	0.00	413.97	413.97	0.05 %

9			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS											7,251.12	0.85 %
9.1	ED-7550	SETOP	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTÊNCIA 7,5cv /10cv FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO (para bombas na rio e no reservatório escavado.	un	2	1,380.43	107.74	0.00	1,630.48	1,738.23	215.48	0.00	3,260.98	3,476.46	0.41 %
9.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	17.95	2.59	0.00	20.01	22.60	5.18	0.00	40.02	45.20	0.01 %
9.3	ED-14178	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)	un	2	78.71	12.93	0.00	86.18	99.11	25.86	0.00	172.36	198.22	0.02 %
9.4	ED-14126	SETOP	BARRAMENTO MONOFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	m	2	100.69	21.55	0.00	105.23	126.78	43.10	0.00	210.46	253.56	0.03 %
9.5	ED-50228	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	un	1	118.19	54.75	0.00	94.07	148.82	54.75	0.00	94.08	148.82	0.02 %
9.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	31.54	19.93	0.00	19.78	39.71	19.93	0.00	19.78	39.71	0.00 %
9.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	37.40	24.64	0.00	22.45	47.09	24.64	0.00	22.45	47.09	0.01 %
9.8	HM-119	Próprio	Sistema de automação eletrônica de abastecimento com controle de nível da água por meio de sensores e relés de nível.	un	2	1,207.94	0.00	0.00	1,521.03	1,521.03	0.00	0.00	3,042.06	3,042.06	0.36 %
10			EXECUÇÃO DE RDA/BT											61,564.25	7.19 %
10.1			PRELIMINAR											16,244.12	1.90 %
10.1.1	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsável Técnico).	H	80	45.88	48.58	0.00	9.19	57.77	3,886.40	0.00	735.20	4,621.60	0.54 %
10.1.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE DE POSTES	TXK M	2905.63	3.18	0.50	0.00	3.50	4.00	1,452.82	0.00	10,169.71	11,622.52	1.36 %
10.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO											30,092.84	3.52 %
10.2.1	HM158	Próprio	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL 300DAN, PADRÃO CEMIG.	un	6	2,477.06	214.96	0.00	2,904.15	3,119.11	1,289.76	0.00	17,424.90	18,714.66	2.19 %
10.2.2	94962	SINAPI	CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.71	485.03	93.71	0.00	517.03	610.74	66.53	0.00	367.09	433.62	0.05 %
10.2.3	HM153	Próprio	ESTRUTURA DE BT TIPO SI1	un	4	224.66	27.72	0.00	255.17	282.89	110.88	0.00	1,020.68	1,131.56	0.13 %
10.2.4	HM152	Próprio	ESTRUTURA DE BT TIPO SI4 (ENCABEÇAMENTO DUPLO)	un	2	227.11	27.72	0.00	258.25	285.97	55.44	0.00	516.50	571.94	0.07 %
10.2.5	HM154	Próprio	CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSÃO DE 0,6/1KV. SEÇÃO NOMINAL DE 2X1X70MM²+70MM² PADRÃO CEMIG, CONFORME NBR 8182.	m	194	36.66	2.76	0.00	43.40	46.16	535.44	0.00	8,419.60	8,955.04	1.05 %
10.2.6	HM156	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, COMPRIMENTO 2.4M, PADRÃO CEMIG.	UN	1	108.98	21.60	0.00	115.62	137.22	21.60	0.00	115.62	137.22	0.02 %
10.2.7	HM157	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRÃO CEMIG.	m	10	11.82	2.76	0.00	12.12	14.88	27.60	0.00	121.20	148.80	0.02 %
10.3			ILUMINAÇÃO (Postes 2 e 7)											3,451.46	0.40 %
10.3.1	HM155	Próprio	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MÉDIO (PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3,6M), PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM CINTAS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO.	un	2	502.50	37.13	0.00	595.61	632.74	74.26	0.00	1,191.22	1,265.48	0.15 %

10.3.2	101657	SINAPI	Luminária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado a alta pressão, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema óptico com grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos no mínimo IK09, resistente a radiação UV, potência de 100W, tensão de entrada Bivolt, protetor de surto incorporado de 10kA/10kV, fator de potência maior ou igual a 92%, temperatura de 5000K, fluxo luminoso de no mínimo 13000 lúmens, eficiência mínima de 100lm/Watts, vida útil de no mínimo 60000h e garantia de 5 anos, com suporte de fixação para braço de 48mm. Com certificação do INMETRO.	UN	2	394.29	21.34	0.00	475.14	496.48	42.68	0.00	950.28	992.96	0.12 %
10.3.3	ED-49326	SETOP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 3/4"	m	12	37.64	16.50	0.00	30.88	47.39	198.03	0.00	370.65	568.68	0.07 %
10.3.4	ED-49079	SETOP	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E"	un	2	37.52	16.16	0.00	31.07	47.24	32.32	0.00	62.16	94.48	0.01 %
10.3.5	ED-15735	SETOP	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	2	45.33	12.35	0.00	44.71	57.07	24.70	0.00	89.44	114.14	0.01 %
10.3.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO.	M	33	4.35	1.26	0.00	4.21	5.47	41.58	0.00	138.93	180.51	0.02 %
10.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERMELHO.	M	33	4.35	1.26	0.00	4.21	5.47	41.58	0.00	138.93	180.51	0.02 %
10.3.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE.	M	10	4.35	1.26	0.00	4.21	5.47	12.60	0.00	42.10	54.70	0.01 %
10.4			PADRÃO DE ENERGIA											5,655.08	0.66 %
10.4.1	101499	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	2,295.06	531.66	0.00	2,358.27	2,889.93	531.66	0.00	2,358.27	2,889.93	0.34 %
10.4.2	HM159	Próprio	Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrão CEMIG.	un	1	2,195.96	0.00	0.00	2,765.15	2,765.15	0.00	0.00	2,765.15	2,765.15	0.32 %
10.5			REMOÇÃO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO ESCAVADO											2,243.31	0.26 %
10.5.1	HM319	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE CONCRETADA E RDA BT DE 3X1X70MM² +70MM²	un	1	1,781.54	1,104.21	0.00	1,139.10	2,243.31	1,104.21	0.00	1,139.10	2,243.31	0.26 %
10.6			ENERGIZAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO ESCAVADO											3,877.44	0.45 %
10.6.1	ED-49001	SETOP	Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². BRANCO.	m	15	22.62	3.59	0.00	24.88	28.48	53.87	0.00	373.33	427.20	0.05 %
10.6.2	ED-49001	SETOP	Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². VERMELHO.	m	15	22.62	3.59	0.00	24.88	28.48	53.87	0.00	373.33	427.20	0.05 %
10.6.3	ED-49001	SETOP	Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². PRETO.	m	15	22.62	3.59	0.00	24.88	28.48	53.87	0.00	373.33	427.20	0.05 %
10.6.4	ED-49001	SETOP	Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². AZUL.	m	15	22.62	3.59	0.00	24.88	28.48	53.87	0.00	373.33	427.20	0.05 %
10.6.5	ED-49330	SETOP	Eletroduto de aço galvanizado a fogo pesado (NBR 6323), com conexões, diâmetro Ø2"	m	9	83.86	23.86	0.00	81.73	105.59	214.73	0.00	735.58	950.31	0.11 %
10.6.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0.72	93.27	81.72	0.00	35.72	117.44	58.84	0.00	25.71	84.55	0.01 %

10.6.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0.72	29.96	24.98	0.00	12.74	37.72	17.99	0.00	9.16	27.15	0.00 %
10.6.8	ED-49296	SETOP	Eletroduto flexível, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), diâmetro Ø2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, conforme NBR-13.897 e NBR 13.898.	m	6	33.12	20.64	0.00	21.05	41.70	123.84	0.00	126.36	250.20	0.03 %
10.6.9	91854	SINAPI	Eletroduto de PVC flexível, corrugado, anti-chamas, diâmetro 25mm (Ø3/4"), conforme NBR 15465. Referência Tigreflex ou qualquer outro fabricante com características técnicas equivalentes ou superiores.	M	1.5	10.58	7.41	0.00	5.91	13.32	11.12	0.00	8.87	19.98	0.00 %
10.6.10	HM156	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.	UN	1	108.98	21.60	0.00	115.62	137.22	21.60	0.00	115.62	137.22	0.02 %
10.6.11	ED-49133	SETOP	Cordoalha de cobre nu, 16mm², para aterramento.	m	1.5	20.32	3.67	0.00	21.90	25.58	5.51	0.00	32.86	38.37	0.00 %
10.6.12	ED-49197	SETOP	Caixa de passagem/inspeção em concreto, para piso, tipo ZA padrão CEMIG, dimensões 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido. Para passeio. Inclui escavação, apiloamento, lastro de brita, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).	un	2	262.42	55.45	0.19	274.78	330.43	110.90	0.38	549.58	660.86	0.08 %
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											5,491.92	0.64 %
11.1	ED-51131	SETOP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	20	47.18	32.85	0.00	26.54	59.40	657.10	0.00	530.90	1,188.00	0.14 %
11.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	300	2.51	0.43	0.00	2.73	3.16	129.00	0.00	819.00	948.00	0.11 %
11.3			Passagem das tubulações sob via											3,355.92	0.39 %
11.3.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	17.5	16.78	14.82	0.00	6.30	21.12	259.35	0.00	110.25	369.60	0.04 %
11.3.2	ED-51142	SETOP	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	m	6	45.43	32.14	0.00	25.05	57.20	192.84	0.01	150.34	343.20	0.04 %
11.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8.4	93.27	81.72	0.00	35.72	117.44	686.45	0.00	300.04	986.49	0.12 %
11.3.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	8.276	23.61	18.37	0.00	11.35	29.72	152.03	0.00	93.93	245.96	0.03 %
11.3.5	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	17.5	64.02	46.70	0.00	33.91	80.61	817.25	0.00	593.42	1,410.67	0.16 %

Totais -> 161411.033 74973.8482 619.288,64 855.673,52

Total sem BDI 694,483.44
Total do BDI 161,190.08
Total Geral 855,673.52



Documento assinado digitalmente
HELIO DE MORAIS FILHO
Data: 13/07/2026 15:08:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROAD
Engenheiro Civil