



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Cod. Empreendimento: 00002

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ESPAÇO POLIESPORTIVO DO CAMPUS SOCORRO				59.740,95	100,00
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				16.318,73	27,31
01.001.001	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m2	421,03	1,96	825,22	1,38
01.001.002	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	2,00	48,22	96,44	0,16
01.001.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	421,03	36,57	15.397,07	25,77
01.002	PINTURA DE PISO				11.764,02	19,69
01.002.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	241,89	33,21	8.033,17	13,45
01.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	155,00	24,07	3.730,85	6,24
01.003	ALAMBRADO				18.832,32	31,52
01.003.001	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af 12/2025	m2	104,00	181,08	18.832,32	31,52
01.004	DISPOSITIVOS ESPORTIVOS				6.914,48	11,58
01.004.001	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	323,77	323,77	0,54
01.004.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.317,89	1.317,89	2,21
01.004.003	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.272,82	5.272,82	8,83
01.005	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				5.911,40	9,90
01.005.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-licht ou similar	un	4,00	160,10	640,40	1,07
01.005.002	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	100,00	30,93	3.093,00	5,18
01.005.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	100,00	21,78	2.178,00	3,65
Importa o presente orçamento em :				VALOR UNIT DO ORÇAMENTO =====>	59.740,95	
(cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)				FATOR MULTIPLICADOR =====>	01	
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =====>	59.740,95	



IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00
Empreendimento: 00002 – Implnatação de
espaço piliesportivo – *campus* Nossa Senhora do
Socorro – Av. Professora Jânia Reis Batista, 94,
Conj. Marcos Freire II – Socorro/SE

PLANILHA DE B.D.I.
Ref: Junho/2026
Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERCENTUAL
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
			23,54%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025						UNID				
99814/SINAPI	01.001.001							m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv						un	0,0000	2.099,90	0,01		
MATERIAL												
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0683	0,63	0,04		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0683	0,11	0,01		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0683	0,49	0,03		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0683	1,34	0,09		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0683	2,96	0,20		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0683	1,39	0,10		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0698	7,37	1,09		
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,0518	0,89	0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		1,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,37	1,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0683285		
O 99833 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								chp	0,0117125		
O 99834 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								chi	0,0224517		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento					UNID
07768/ORSE	01.001.002						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face		un	0,0001	25,95		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore		un	0,0001	319,90		0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú		Un	0,0006	10,22		0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,0006	11,60		0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha		un	0,0001	28,00		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,0002	13,52		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	UNID
07768/ORSE	01.001.002		un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	19,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0032	18,54	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0081	4,95	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0081	205,00	1,66
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	39,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	17,99	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	6,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027	198,81	0,54
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1832	14,00	2,57
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1464	4,50	0,66
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1832	5,00	0,92
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00	0,22
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0081	12,54	0,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,11	MATERIAL	5,84	CUSTO TOTAL	39,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	16,84	SERV. TERCEIRO	1,24	BDI (23,5400 %)	9,19	48,22

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,8000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180/ORSE	01.001.003		m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						UNID	
02180/ORSE	01.001.003							m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	19,50	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	319,90	0,01				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50	0,33				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,54	0,03				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	198,81	0,27				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	17,99	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00	1,28				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	39,50	0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,95	0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00	0,83				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54	0,05				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00	0,46				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,56	MATERIAL	13,01	CUSTO TOTAL	29,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)		8,41	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (23,5400 %)	6,97	36,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec						m3	0,0250
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180/ORSE	01.001.003		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021						UNID						
102492/SINAPI	01.002.001							m2						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5170		1,39		0,72							
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1520		0,49		0,07							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5170		0,11		0,06							
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3650		1,82		0,66							
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3650		1,63		0,59							
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1520		1,34		0,20							
06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	0,1600		7,16		1,15							
07348 /SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	0,5340		19,60		10,47							
12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,0100		12,61		0,13							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5170		2,96		1,53							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5170		0,63		0,33							
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3704		9,67		7,58							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1552		7,37		2,42							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	26,88	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		6,33	33,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
M	06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior									l	0,1600		
M	07348 /SINAPI	Tinta acrilica premium para piso									l	0,5340		
M	12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m									un	0,0100		
O	88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares									h	0,3650		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,1520		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional							UNID
02288/ORSE	01.002.002								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,95		0,01			
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50		0,02			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00			
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,16		0,05			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,54		0,02			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	12,75		0,02			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	39,50		0,00			
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,01			
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	17,99		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	198,81		0,18			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,34	MATERIAL	7,77	CUSTO TOTAL	19,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)		5,96	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	4,59	24,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco							l	0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mu						UNID		
102362 /SINAPI	01.003.001							m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.237,02	0,00					
	MATERIAL									
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870	0,49	0,19					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7531	0,61	0,46					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0066	0,02	0,00					
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0797	28,00	2,23					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0066	0,80	0,01					
07698 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	m	0,8912	46,73	41,65					
11002 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0025	44,98	0,11					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1467	2,96	3,39					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1467	0,63	0,72					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1467	1,39	1,59					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1467	0,11	0,13					
07696 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	0,6254	78,28	48,95					
07167 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,0203	25,18	25,69					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0026	137,75	0,35					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9436	0,96	0,91					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0037	115,00	0,42					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7531	1,28	0,96					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870	1,34	0,52					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,7618	9,67	15,58					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3952	7,37	6,16					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0066	9,76	0,14					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0042	0,89	0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	146,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	34,50	181,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	07167 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m							m2	1,0202961

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mu	UNID
102362/SINAPI	01.003.001		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 07696 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	0,6253651
M 07698 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	m	0,8912365
M 11002 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0025304
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0796749
O 88315 /SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	0,7531213
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,3765606
O 94962 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet	m3	0,0044506

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura						UNID
02429/ORSE	01.004.001							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01932 /ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)					un	1,0000	261,53 261,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	262,08	CUSTO TOTAL	262,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	61,69	323,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01932 /ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)						un	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca							UNID	
02432/ORSE	01.004.002								par	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)						par	1,0000	1.064,53	1.064,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.066,77	CUSTO TOTAL	1.066,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	251,12	1.317,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)							par	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						UNID
12808/ORSE	01.005.001							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,95	0,02			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	156,60	0,02			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	44,00	0,00			
13524 /ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	109,89	109,89			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,54	0,03			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,90	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	39,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0609	4,50	0,27			
01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	0,84	1,68			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	198,81	0,24			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00	1,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00	0,41			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,10			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,04	MATERIAL	114,12	CUSTO TOTAL	129,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	7,87	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (23,5400 %)	30,51	160,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10						un	2,0000
M 13524 /ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação						UNID
04119/ORSE	01.005.002							M
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03171 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v	M	1,0000	19,80	19,80			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	205,00	0,22			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	39,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,90	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0191	4,50	0,09			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	198,81	0,07			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0244	14,00	0,34			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,95	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	18,54	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	156,60	0,00			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	44,00	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54	0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0244	5,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,04	MATERIAL	20,56	CUSTO TOTAL	25,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	2,28	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI (23,5400 %)	5,89	30,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03171 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v						M	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1200
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1200
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID	
00354/ORSE	01.005.003							m	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0448	14,00	0,63				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	205,00	0,41				
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0000	156,60	0,01				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	18,54	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,95	0,01				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,90	0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	44,00	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	39,50	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0351	4,50	0,16				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	198,81	0,13				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,05				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54	0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0448	5,00	0,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,75	MATERIAL	9,41	CUSTO TOTAL	17,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)		4,18	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI (23,5400 %)	4,15	21,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva							m	1,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2200
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2200
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2200

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confe cção mecânica e transporte	UNID
01906/ORSE			m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confe	UNID
01906/ORSE		cção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	39,50	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,95	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,54	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	198,81	1,19
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,48	MATERIAL	419,28	CUSTO TOTAL	484,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	114,02	598,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	UNID
88831/SINAPI			chi

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001	5.237,02	0,41			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,09	0,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	UNID
88831/SINAPI			chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023							UNID	
88830/SINAPI									chp	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0001	5.237,02	0,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,89	1,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,44	2,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								h	1,0000
O 88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								h	1,0000
O 88828 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								h	1,0000
O 88829 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023							UNID	
88826/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0001	5.237,02	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,41		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	UNID
88826/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se	un	0,000064

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023						UNID
88827/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.237,02	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se						un	0,0000148

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023						UNID
88828/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001	5.237,02	0,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se						un	0,00007

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	UNID
88829/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023							UNID	
88829/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,89	1,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,26	1,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021					UNID
94962 /SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0002	5.237,02	0,89		
MATERIAL							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	1,39	5,32		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8269	115,00	95,09		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	212,0194	0,96	203,54		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5782	137,75	79,65		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	2,96	11,32		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	0,63	2,41		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	0,11	0,42		
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,02	0,03		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	0,49	1,15		
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,80	1,18		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	1,34	3,14		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,4934	9,76	30,83		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,3930	7,37	37,30		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,9529	0,89	0,85		
RESUMO DA	COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	468,06
						PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	110,18
						578,24	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico						UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3 0,8269
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg 212,0194
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3 0,5782
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h 2,3433
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h 1,4811
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp 0,7623
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi 0,7188

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista						UNID		
95389/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	0,0083	9,76	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	0,00831	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						UNID		
95372/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,0148	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	UNID
95372/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,01476

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista						UNID		
95377/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)						h	0,0115	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)								h	0,01154

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID	
95378/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0212	7,37	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0212	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Eletricista	UNID		
10552/ORSE			h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	198,81	0,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,54	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Eletricista							UNID	
10552 /ORSE									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0001	44,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0002	156,60	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0002	47,69	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	6,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	4,95	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002	26,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	205,00	0,92
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654	4,50	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	3,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,90	4,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm								un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento								un	0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro								un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"								un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pedreiro					UNID	
10550 /ORSE							h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml				un	0,0018	18,54	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira				un	0,0002	19,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular				un	0,0045	4,95	0,02
10790 /ORSE	Prumo de face				un	0,0001	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha				un	0,0001	28,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção				pr	0,0008	6,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte				un	0,0654	4,50	0,29
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar				un	0,0005	17,99	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro				un	0,0004	18,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)				un	0,0002	44,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo				un	0,0004	18,75	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta				un	0,0015	198,81	0,30
10492 /ORSE	Cesta Básica				un	0,0045	205,00	0,92
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22				un	0,0007	11,60	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo				un	0,0002	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore				un	0,0001	319,90	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú				Un	0,0007	10,22	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,1018	5,00	0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,17	CUSTO TOTAL		3,86
						PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)		0,91
								4,77

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un 0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar								un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro								un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)								un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira								un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face								un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha								un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22								un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú								Un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore								un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo								un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo								un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado								par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)								un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)								un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica								un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un 0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pintor						UNID	
10553/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,95	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	17,99	0,01				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92				
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	12,75	0,06				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,54	0,03				
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	27,16	0,12				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	198,81	0,30				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,34	CUSTO TOTAL	4,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,95	4,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula							un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm							un	0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"		un 0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus		un 0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un 0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Servente						UNID	
10549/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	198,81	0,30
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	6,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0941	4,50	0,42
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0003	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	39,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,95	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	18,54	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	36,90	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL		3,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)		0,93	4,89

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID
99834/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - chi diurno. af_05/2023							chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv	un	0,0001	2.099,90	0,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,22	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi	UNID
99834/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - chi diurno. af_05/2023	chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 99829 / SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre	h	1,0000
O 99830 / SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID	
99833/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - chp diurno. af_05/2023							chp	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv						un	0,0001	2.099,90	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	4,4200	0,89	3,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,98	5,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 99829 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								h	1,0000
O 99830 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								h	1,0000
O 99831 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								h	1,0000
O 99832 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre								h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID	
99829/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - depreciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv						un	0,0001	2.099,90	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,04	0,19		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi	UNID
99829/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - depreciação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima ent	un	0,000072

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID
99830/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - juros. af_05/2023							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv	un	0,0000	2.099,90	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,01	0,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima ent							un	0,0000148

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID
99831/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - manutenção. af_05/2023							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv	un	0,0001	2.099,90	0,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 00746 /SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima ent							un	0,00005

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi	UNID
99832/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - materiais na operação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxi							UNID	
99832/SINAPI		ma entre 400 e 700 l/h - materiais na operação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	4,4200	0,89	3,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,91	4,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	4,4200	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						UNID	
88377/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02	0,02
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80	0,80
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	1,0083	9,76	20,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,03	31,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95389 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintor com encargos complementares						UNID		
88310/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,63	1,63
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,82	1,82
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	1,0148	9,67	20,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,89	36,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95372 /SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serralheiro com encargos complementares							UNID		
88315/SINAPI									h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serralheiro com encargos complementares						UNID	
88315/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,28	1,28
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,61	0,61
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)					h	1,0115	9,67	20,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		6,51	34,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95377 /SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares						UNID
88316/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,49		0,49	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesportivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00002

Cod. Obra : 01

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares						UNID		
88316/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,34	1,34
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212	7,37	15,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,37	28,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio

Vargas Aracaju-SE CNPJ :

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DA OBRA

Cod. Empreendimento: 00002

Cod. Obra: 02

Ref: Junho/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10.728.444/0001-00						
102362/SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af 12/2025	m2	104,00	146,58	18.832,32	31,52
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	421,03	29,60	15.397,07	25,77
102492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	241,89	26,88	8.033,17	13,45
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.268,11	5.272,82	8,83
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	155,00	19,48	3.730,85	6,25
04119/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	100,00	25,04	3.093,00	5,18
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	100,00	17,63	2.178,00	3,65
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.066,77	1.317,89	2,21
99814/SINAPI	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m2	421,03	1,59	825,22	1,38
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	129,59	640,40	1,07
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	262,08	323,77	0,54
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	2,00	39,03	96,44	0,16



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO - CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO - atual

Adequação de área existente para implantação de espaço poliesporivo

Av. Professora Jânia Reis Batista, nº 94, Marcos Freire II Nossa Senhora do Socorro-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00002

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESPAÇO POLIESPORTIVO DO CAMPUS SOCORRO	100	59.740,95	43,47	25.967,20	56,53	33.773,75						
				43,47%		56,53%							
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	27,31	16.318,73	27,31	16.318,73								
				100,00%									
01.002	PINTURA DE PISO	19,69	11.764,02	9,85	5.882,01	9,84	5.882,01						
				50,00%		50,00%							
01.003	ALAMBRADO	31,52	18.832,32	6,30	3.766,46	25,22	15.065,86						
				20,00%		80,00%							
01.004	DISPOSITIVOS ESPORTIVOS	11,58	6.914,48			11,58	6.914,48						
						100,00%							
01.005	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,9	5.911,40			9,90	5.911,40						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	59.740,95	43,47	25.967,20	56,53	33.773,75						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	59.740,95	43,47	25.967,20	100	59.740,95						