SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO (CASTELO D'AGUA) DO CAMPUS ITABAIANA IFS

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIEI
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166 GETULIO VARGAS ARACAJU-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

Cod. Empreendimento: 00073
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13476/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	301,86	60,55	22.579,13	41,37
97063/SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	m2	301,86	18,82	7.018,24	12,86
13311/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	150,93	37,45	6.983,53	12,79
10020/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	22,39	143,76	3.976,46	7,29
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	301,86	7,80	2.909,93	5,33
00640/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	6,00	322,23	2.388,48	4,38
13051/ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar	un	6,00	284,23	2.106,84	3,86
742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	6,40	254,80	2.014,59	3,69
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	129,59	960,60	1,76
07808/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	23,80	21,18	622,85	1,14
100717/SINAPI	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	23,80	9,61	282,51	0,52
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	43,31	2,62	140,32	0,26
12238/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	64,34	79,49	0,15
02952/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	24,49	30,25	0,06
08311/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	20,62	25,47	0,05