

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO (CASTELO D'AGUA) DO CAMPUS ITABAIANA I				54.583,30	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.464,61	4,49
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	2.111,79	2.111,79	3,84
01.01.002	ART de execução	un	1,00	352,82	352,82	0,65
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.014,59	3,69
01.02.001	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	6,40	314,78	2.014,59	3,69
01.03	PINTURA EXTERNA DO RESERVATÓRIO ELEVADO (CASTELO D'AGUA)				44.372,65	81,30
01.03.001	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	301,86	9,64	2.909,93	5,33
01.03.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	301,86	74,80	22.579,13	41,37
01.03.003	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	23,80	11,87	282,51	0,52
01.03.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	23,80	26,17	622,85	1,14
01.03.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	22,39	177,60	3.976,46	7,29
01.03.006	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	m2	301,86	23,25	7.018,24	12,86
01.03.007	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	150,93	46,27	6.983,53	12,79
01.04	ILUMINAÇÃO				5.591,13	10,26
01.04.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	160,10	960,60	1,76
01.04.002	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar	un	6,00	351,14	2.106,84	3,86
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	6,00	398,08	2.388,48	4,38
01.04.004	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	30,25	30,25	0,06
01.04.005	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	79,49	79,49	0,15
01.04.006	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	25,47	25,47	0,05
01.05	SERVIÇOS FINAIS				140,32	0,26
01.05.001	Limpeza geral	m2	43,31	3,24	140,32	0,26
Importa o presente orçamento em : (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	54.583,30