

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE ESPALDEIRAS, niveladas e aprumadas: Os mourões devem ser de concreto estruturado treliçado com dimensão mínima de 10x10 cm de largura e comprimento de 3,00 metros, ficando ao menos 2,00 metros para fora do solo após sua fixação, com esticadores nas cabeceiras e deverão ser colocados a uma distância máxima de 5,00 metros um do outro. Os mourões deverão ser fixados ao solo em profundidade convencional com concreto não estruturado (9MPa), não se permitindo a simples "soca" dos mesmos com terra ou cascalho; Colocação de 4 fios de arame 14x16 ao longo da espaldeira, sendo o primeiro a 1 metro do solo e os demais espaçados em 30 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	214,67		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (300)

Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE MOURÕES DE CONCRETO E COM ALAMBRADO DE TELA, nivelados e aprumados: Construção de cerca com mourões de concreto estruturado treliçado, dimensão mínima de 13x13 cm com 3,00 m de altura, os mourões deverão ser fixados a intervalos de 2,50 metros. Os mourões deverão ser fixados ao solo na profundidade convencional e fixados com concreto não estruturado (9MPa), não se permitindo a simples "soca" dos mesmos com terra ou cascalho; fixação de 3 (três) fios de arame liso (fio 12 de arame de aço) sendo um na altura de 1,80 metro, um próximo ao chão e outro no meio a uma altura de 80-90 cm; fixação de telas de alambrado com 2 m de altura, tela trançada malha 3" fio de aço 12. Os arames deverão ser fixados aos mourões por meio de duas laçadas com arame de aço fio 16. A tela deverá ser fixada ao solo por meio de "grampos de ferro" a intervalos de 50 cm, de modo que a tela fique bem fixada e esticada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	277,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (500)

Grupo: G1

3 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE CERCAS COM PALANQUES DE MADEIRA E ARAME ESTICADORES, niveladas e aprumadas: Construção de cercas com palanques de madeira, arame liso e esticadores com mourões de madeira de eucalipto tratado, medindo 0,15 x 0,15 x 2,00 m; sendo 1,40 m acima do solo e 0,60 metro enterrados, espaçados a cada 4,00 metros com três piques entre mourões, 05 fios de arame liso ovalado em aço 14x16, com espaçamento equidistante entre fios.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	255,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (600)

Grupo: G1

4 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE PORTÃO PARA PASSAGEM DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: estrutura fabricada com tubos de alta pressão galvanizado de no mínimo 2 ½" (duas e meia polegadas) de diâmetro e paredes de no mínimo 3,3 mm de espessura, medindo 1,80 m de altura por 4,00 m de largura, fechado com alambrado de tela galvanizada, malha quadrada de 3", no fio 12.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.796,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (3)

Grupo: G1

5 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: PORTÃO PARA PASSAGEM DE PESSOAS: estrutura fabricada com tubos de alta pressão galvanizado de no mínimo 2 ½" (duas e meia polegadas) de diâmetro e paredes de no mínimo 3,3 mm de espessura, medindo 1,80 m de altura por 2,00 m de largura, fechado com alambrado de tela galvanizada, malha quadrada de 3", no fio 12.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.243,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (4)

Grupo: G1

6 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE PORTEIRA: construção de porteira simples com até 6 metros de largura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 951,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (8)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	300	METRO QUADRADO
2	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	500	METRO QUADRADO
3	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	600	METRO QUADRADO
4	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	3	UNIDADE
5	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	4	UNIDADE
6	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	8	UNIDADE