Orçamento: SERVIÇO DE REFORMA, REFORÇO ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO DE COBERTA DO GINASIO DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA-PE
BDI Padrão: 23,540%
Bancos:
SINAPI: PE 8/2026; ORSE: SE 8/2026; COMPESA: PE 7/2026

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1			GERENCIAMENTO DA OBRA						52.469,30
1.1	Próprio	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	37.210,98	45.970,44	37.210,98	45.970,44
1.2	Próprio	100	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	2.298,08	2.839,04	2.298,08	2.839,04
1.3	Próprio	306	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 - BASEADO EM SBC (016744)	M²	975,00	2,22	2,74	2.164,50	2.671,50
1.4	Próprio	315	ATESTADO PCMSO (NR7)	UN	1,00	800,00	988,32	800,00	988,32
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.661,11
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,03	622,67	2.268,13	2.802,01
2.2	Próprio	308	RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO - BASEADO EM SBC (22735)	UN	11,00	28,93	35,74	318,23	393,14
2.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,00	11,04	13,63	231,84	286,23
2.4	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,00	26,18	32,34	418,88	517,44
2.5	ORSE	4982	Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - aluguel por metro mês	m/Mês	16,00	30,13	37,22	482,08	595,52
2.6	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	152,50	16,28	20,11	2.482,70	3.066,77
3			REVESTIMENTO						20.619,31
3.1	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	14,08	922,60	1.139,78	12.990,20	16.048,10
3.2	COMPESA	13.03.69U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO)	M3	14,08	262,80	324,66	3.700,22	4.571,21
4			PINTURA						43.447,16
4.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.859,10	4,90	6,05	9.109,59	11.247,55
4.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.859,10	14,02	17,32	26.064,58	32.199,61
5			PISO						423.432,75
5.1	Próprio	PISO.021	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO EM SINAPI (103924)	M²	975,00	351,54	434,29	342.751,50	423.432,75
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						12.519,21
6.1	Próprio	INHI.020	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 - CÓPIA ORSE (1204)	un	33,00	36,23	44,75	1.195,59	1.476,75
6.2	Próprio	INHI.021	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 - CÓPIA ORSE (1680)	un	33,00	48,58	60,01	1.603,14	1.980,33
6.3	Próprio	139	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOS ASSENTO E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	666,86	823,83	7.335,46	9.062,13
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						26.451,10
7.1	Próprio	INEL.200	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 - CÓPIA ORSE (629)	pt	50,00	78,38	96,83	3.919,00	4.841,50
7.2	Próprio	INEL.201	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR - CÓPIA ORSE (631)	pt	50,00	30,71	37,93	1.535,50	1.896,50
7.3	Próprio	INEL.202	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE - CÓPIA ORSE (624)	pt	130,00	39,82	49,19	5.176,60	6.394,70
7.4	Próprio	INEL.203	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - CÓPIA DA ORSE (12808)	UN	80,00	134,76	166,48	10.780,80	13.318,40
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						129.085,90
8.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	152,50	153,49	189,62	23.407,22	28.917,05
8.2	Próprio	SEDI.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE - CÓPIA ORSE (1900)	m²	1.280,00	20,00	24,70	25.600,00	31.616,00
8.3	SINAPI(A) 09/2025	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	87,00	582,85	720,05	50.707,95	62.644,35
8.4	Próprio	62	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	975,00	4,91	6,06	4.787,25	5.908,50
							Total		**715.685,84**

Documento assinado digitalmente
gov.br
BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Data: 14/10/2026 13:22:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Berg F A de Souza
Eng. Civil CREA-PE 057640
DOP - IFPE