



PLANILHA DE CUSTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2026

PROCESSO: 23381.002143.2026-61

ITEM	CATMAT/CATSE R	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	VLR. UNIT.	TOTAL
1	4383	Fornecimento, instalação, testes e entrega em perfeito estado de funcionamento de elevador de passageiros. Especificações Técnicas - 1. Características Gerais e Local de Instalação: Tipo de Elevador: Elevador social de passageiros, com recursos completos de acessibilidade universal. Aplicação: Uso comercial / institucional em edificações públicas. Local de Instalação: Bloco da UAG - Av. Primeiro de Maio - 720 - Jaguaribe - João Pessoa - PB - 58015-430. 2. Capacidades, Percurso e Desempenho: Velocidade Nominal Mínima: 1,0 m/s. Capacidade de Carga: 675 kg / até 9 pessoas. Quantidade de Paradas / Entradas: 4 paradas / 4 entradas. Percurso Total Aproximado: 10,35 metros. 3. Elementos Cíveis e Dimensões Geométricas: Adequada à planta baixa (anexa). 4. Tecnologia de Tração e Quadro de Comando: Sistema de Tração: Sem casa de máquinas (MRL - Machine Room Less). Maquinário e Elementos de Tração: Máquina síncrona Gearless com elementos flexíveis que dispensam cabos de aço convencionais ou Maquinário sem polias para guarda da máquina integrado à caixa, permitindo cabos convencionais. Controle de Funcionamento: Microprocessado, com acionamento por variação de frequência e tensão (VVVF), assegurando alta precisão no nivelamento. Regime de Comando / Chamadas: Automático coletivo com seleção na subida e na descida nos pavimentos intermediários ou Automático coletivo seletivo na descida (ACSD) com botão único nos pavimentos intermediários. 5. Infraestrutura e Eficiência Energética: Alimentação Elétrica: Rede trifásica de 380 V (60 Hz) para o circuito de força e monofásica de 220 V para o circuito de iluminação/luz. Eficiência Energética: Classificação Classe A certificada de acordo com a norma internacional ISO 25745-2 (ou equivalente). Reaproveitamento de Energia: Sistema inversor equipado com regeneração de energia ativa, capaz de devolver a energia gerada pelo motor de tração para a rede elétrica	UNIDADE	2	R\$ 248.777,00	R\$ 497.554,00
2	4383	Fornecimento, instalação, testes e entrega em perfeito estado de funcionamento de elevador de passageiros. Especificações Técnicas -. 1. Características Gerais e Local de Instalação: Tipo de Elevador: Elevador social de passageiros, com recursos completos de acessibilidade universal. Aplicação: Uso comercial / institucional em edificações públicas. Local de Instalação: Nova Sede da Reitoria - Avenida Hilton Souto Maior, S/N, Cidade Universitária, João Pessoa - PB - CEP 58052-252 (antigo CAIC Mangabeira). 2. Capacidades, Percurso e Desempenho: Velocidade Nominal Mínima: 1,0 m/s. Capacidade de Carga: 600 kg / até 8 pessoas. Quantidade de Paradas / Entradas: 3 paradas / 3 entradas. Percurso Total Aproximado: 8,00 metros. 3. Elementos Cíveis e Dimensões Geométricas: Adequada à planta baixa (anexa). 4. Tecnologia de Tração e Quadro de Comando: Sistema de Tração: Sem casa de máquinas (MRL - Machine Room Less). Maquinário e Elementos de Tração: Máquina síncrona Gearless com elementos flexíveis que dispensam cabos de aço convencionais ou Maquinário sem polias para guarda da máquina integrado à caixa, permitindo cabos convencionais. Controle de Funcionamento: Microprocessado, com acionamento por variação de frequência e tensão (VVVF), assegurando alta precisão no nivelamento. Regime de Comando / Chamadas: Automático coletivo com seleção na subida e na descida nos pavimentos intermediários ou Automático coletivo seletivo na descida (ACSD) com botão único nos pavimentos intermediários. 5. Infraestrutura e Eficiência Energética: Alimentação Elétrica: Rede trifásica de 380 V (60 Hz) para o circuito de força e monofásica de 220 V para o circuito de iluminação/luz. Eficiência Energética: Classificação "Classe A" certificada de acordo com a norma internacional ISO 25745-2 (ou equivalente). Reaproveitamento de Energia: Sistema inversor equipado com regeneração de energia activa, capaz de devolver a	UNIDADE	2	R\$ 186.958,80	R\$ 373.917,60
TOTAL GLOBAL						R\$ 871.471,60



Obra
Elevadores

Bancos
Cotação e pesquisa
especializada

B.D.I.
não se aplica

Encargos Sociais
pré-suposto como não
desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	EQUIPAMENTO	0,00% 871.471,60	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	21,45% 186.958,80	21,45% 186.958,80	14,27% 124.388,50	14,27% 124.388,50	14,28% 124.388,50	14,28% 124.388,50	0,00% 0,00
Porcentagem			0,0%	0,0%	0,0%	21,45%	21,45%	14,27%	14,27%	14,28%	14,28%	0,0%
Custo			0,00	0,00	0,00	186.958,80	186.958,80	124.388,50	124.388,50	124.388,50	124.388,50	0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%	0,0%	0,0%	21,45%	42,90%	57,17%	71,44%	85,72%	100,00%	100,00%
Custo Acumulado			0,00	0,00	0,00	186.958,80	373.917,60	498.306,10	622.694,60	747.083,10	871.471,60	871.471,60

