

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS ITENS MAIS RELEVANTES				
ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Serviços de Engenharia (Elaboração de Processos Adm.(Energisa) / Montagem para subestação blindada para a estrutura para tranformador trifásico / Montagem medição A.T (Substação blindada) serviços de seletividade; Elaboração do projeto junto a Energisa demais serviços em geral	1	Serviços / mão de obra	R\$ 121.891,60	R\$ 121.891,63
Transformador 500kva - 13,8kv (novo) incluindo cubículo para transformador em média tensão.	1	Equipamento	R\$ 143.074,59	R\$ 143.074,59
Fornecimento e instalação de 01 cubículo para medição e proteção. Inclui disjuntor a vácuo motorizado com relés de proteção microprocessados, estrutura em chapa de aço carbono 14 MSG com pintura eletrostática. Disjuntor: marca referência ABB, modelo VD4/R, isolação a vácuo/SF6, classe 17,5/24KV, 16KA,800A, , no cubículo de medição deve conter o caixa de medição destinada ao medidor e chaves de aferição, os compartimentos destinados a instalação da medição(TCs, TPs), bem como aqueles que possuem cabos, equipamentos ou barramentos com energia não medida devem possuir dispositivos para colocação de lacre/selo da concessionária, conforme a norma NDU-002 da Concessionária local.	1	Equipamento	R\$ 363.533,78	R\$ 363.533,78
Total DO VALOR ESTIMADO				628.500,00