

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	COMP. 02	Próprio	ART DE EXECUÇÃO- CREA PI - 2026	UND	1	285.59	350.93	350.93	1.88 %
2	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	36.45	44.78	447.80	2.40 %
3	00005033	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	5	1,289.70	1,584.78	7,923.90	42.52 %
4	100601	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	5	1,056.63	1,298.38	6,491.90	34.84 %
5	COMP. 77	Próprio	Retirada com desinstalação de 01 Poste de concreto armado, duplo T, 9m 150 A 300daN, com retirada de isoladores e fiação em baixa tensão;	un	5	504.86	620.37	3,101.85	16.64 %
6	COMP. 78	Próprio	Instalação de armação secundária de 4 estribos com isoladores roldanas e amarração de condutores	un	5	51.93	63.81	319.05	1.71 %

Total sem BDI	15,165.69
Total do BDI	3,469.74
Total Geral	18,635.43

Fernando Rodrigues Ribeiro
DPEMP-IFPI

Documento Digitalizado Público

Planilha referência para pesquisa de preço do serviço

Assunto: Planilha referência para pesquisa de preço do serviço
Assinado por: Liliane Dias
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 18/09/2026 14:27:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 881347
Código de Autenticação: bba9d41a3e

