PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBEJETO	**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEIOS EM VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MOBILIDADE DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2027 DO MUNICÍPIO DE RECIFE.**	**DATA BASE:**	Julho_2026
		TRIBUTAÇÃO:	ONERADO
REFERÊNCIA	**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUBUCO 2026 / SINAPI 2026**	**B.D.I - SERVIÇO:**	18,06%
		B.D.I - INSUMO:	13,83%

PLANILHA ONERADA

ITEM	CÓDIGO REFERÊCIAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	CATEGORIA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	**COMPOSIÇÃO_01**	PINTURA DE BLOCO COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - COR AMARELO	und	SERVIÇO	1.375,00	R$ 14,95	R$ 17,65	R$ 20.556,25	R$ 24.268,75
2	**5213835**	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	SERVIÇO	2.000,00	R$ 0,88	R$ 1,04	R$ 1.760,00	R$ 2.080,00
		CARREGAMENTO E TRANSPORTE							
3	**COMPOSIÇÃO_02**	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARREIRA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 1,00 M E H = 600 MM, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	T	SERVIÇO	2.475,00	R$ 62,10	R$ 73,32	R$ 153.697,50	R$ 181.467,00
4	**5914614**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	SERVIÇO	13.593,00	R$ 1,86	R$ 2,20	R$ 25.282,98	R$ 29.904,60
		MOVIMENTAÇÃO							
5	**COMPOSIÇÃO_03**	MOVIMENTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 1,00 M E H = 600 MM, COM EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW - NOTURNO	T	SERVIÇO	1.237,00	R$ 218,90	R$ 258,43	R$ 270.779,30	R$ 319.677,91
		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
6	**COMPOSIÇÃO_04**	EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO ENGENHEIRO, E TÉCNICO EM SEGURANÇA - INCLUSIVE VEÍCULO LEVE PARA DESLOCAMENTO (Ref. 7119788)	mês	SERVIÇO	2	R$ 36.170,00	R$ 42.702,30	R$ 72.340,00	R$ 85.404,60

TOTAL : R$ 642.802,86

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO RAMMON BARBOSA DA COSTA
Data: 17/09/2026 15:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br