

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão Serviços e Serviços Engenharia - Recife - sem benefícios da LC 123/2006 nº 004/2026**, Processo Administrativo nº **004/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada na execução da obra de revitalização de fachada, coberta e recuperação estrutural de muro lateral, incluindo mão de obra e fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários, em conformidade com as normas regulamentares vigente, nas dependências do edifício-sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU, localizado na Avenida Cruz Cabugá, 304 - Santo Amaro, Recife/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e anexos

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A MOREIRA DIAS LTDA - 39.244.037/0001-09 licitacaomoreiradias@gmail.com - (81) 99741-0129	645.425,47	529.000,00	116.425,47 Proveito ( 18,04% )
<b>Totais</b>	<b>645.425,47</b>	<b>529.000,00</b>	<b>116.425,47</b> <b>Proveito ( 18,04% )</b>

## Detalhes

**TACIANA MARIA FERREIRA** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** A MOREIRA DIAS LTDA - **CPF/CNPJ:** 39.244.037/0001-09

**Lote 1** **Data/Hora da Adjudicação - 26/05/2026 18:49:44**

Contratação de empresa de engenharia especializada na execução da obra de revitalização de fachada, coberta e recuperação estrutural de muro lateral, incluindo mão de obra e fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários, em conformidade com as normas regulamentares vigentes, nas dependências do edifício-sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, localizado na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, Santo Amaro, Recife-PE, conforme Termo de Referência e anexos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	metro quadrado	438,12	1.752,48
EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS.	6,00	MES	12.767,20	76.603,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	100,00	metro quadrado	19,66	1.966,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M³. INCLUSIVE DESCARTE.	6,00	MES	2.508,09	15.048,54

LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	600,00	metro quadrado X mês	19,20	11.520,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	65,00	metro cúbico	71,37	4.639,05
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO (BASEADO NO ITEM 026 DO ORSE JUL/25)	74,00	metro cúbico	27,03	2.000,22
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,00	metro cúbico	228,05	228,05
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	8,00	metro cúbico	129,11	1.032,88
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	1,00	metro cúbico	781,02	781,02
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	31,00	metro quadrado	140,69	4.361,39
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	346,00	Kilo	11,86	4.103,56
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	4,00	metro cúbico	750,66	3.002,64
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	144,00	Kilo	9,79	1.409,76
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	46,00	metro quadrado	165,74	7.624,04
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,00	metro cúbico	517,35	1.034,70
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	162,00	metro quadrado	104,51	16.930,62
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	38,00	metro	57,20	2.173,60
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	212,00	Kilo	9,31	1.973,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	324,00	metro quadrado	9,37	3.035,88
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	357,00	metro quadrado	70,10	25.025,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	357,00	metro quadrado	20,78	7.418,46
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	98,00	metro quadrado	7,86	770,28
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	1.134,00	metro quadrado	1,89	2.143,26
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO (BASEADO NO ITEM 026 DO ORSE JUL/25)	4,00	metro cúbico	27,03	108,12

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	98,00	metro quadrado	65,34	6.403,32
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	98,00	metro quadrado	18,63	1.825,74
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	992,00	metro quadrado	20,78	20.613,76
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	181,00	metro quadrado	60,36	10.925,16
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	132,00	metro quadrado	14,36	1.895,52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ALUMINIO EM CHAPA SLITADA COM COMPRIMENTO DE 105 M <sup>2</sup>	1,00	UNIDADE	51.053,44	51.053,44
REMOÇÃO DE BRISES. (BASEADO NO ITEM 036 ORSE DE JUL/25)	63,00	METRO QUADRADO	5,00	315,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM COM ESTRUTURA EM FERRO METALON GALVANIZADO NO TAMANHO: 5,00 x 2,25 (M) COM LOGOMARCA NO MATERIAL EXPANDIDO DE 3MM	1,00	UNIDADE	64.357,82	64.357,82
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	393,00	metro quadrado	4,00	1.572,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	393,00	metro quadrado	54,56	21.442,08
RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP.=6MM (BASEADO NO ITEM 04074 ORSE DE JUL/25)	393,00	metro quadrado	13,30	5.226,90
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	53,00	metro	74,04	3.924,12
LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024	294,00	metro	57,78	16.987,32
LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024	294,00	metro	153,15	45.026,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	314,00	metro quadrado	56,38	17.703,32
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	314,00	metro quadrado	200,51	62.960,14
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO (BASEADO NO ITEM 026 DO ORSE JUL/25)	3,00	metro cúbico	27,03	81,09
<a href="#">1. HABILITACAO JURIDICA-20260514T123012Z-3-001.zip</a>	<b>Inserido em:</b> 14/05/2026 09:58			
<a href="#">2. HABILITACAO FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA-20260514T123045Z-3-001.zip</a>	<b>Inserido em:</b> 14/05/2026 09:58			
<a href="#">4. QUALIFICACAO TECNICA-20260514T123133Z-3-001.zip</a>	<b>Inserido em:</b> 14/05/2026 09:58			
<a href="#">2025-20260514T123105Z-3-001.zip</a>	<b>Inserido em:</b> 14/05/2026 09:58			
<a href="#">PROPOSTA E DECLARACAO.rar</a>	<b>Inserido em:</b> 14/05/2026 09:58			
<a href="#">AMD_CAT_CTTU.rar</a>	<b>Inserido em:</b> 18/05/2026 16:30			

Recife, 26 de Maio de 2026.

---

Autoridade Competente: TACIANA MARIA FERREIRA