

4 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porcelanato acetinado retificado padrão mínimo de 60 x 60 cm e espessura 9 mm; para a correta instalação deverá ser realizado o nivelamento da base, onde o porcelanato será aplicado/instalado, a fim de que após instalado, o nível da água, seja direcionado para o ralo de água fluvial. Todo e qualquer entulho e resíduos decorrentes da obra deverá ser descartado conforme normas do município, estadual e nacional, por conta da Contratada; deverão ser instalados porcelanatos novos e rejuntados, com o rodapé quando necessário. Haverá a necessidade de instalação do porcelanato com a realização de nivelamento da base por conta da contratada onde o mesmo será aplicado, no seguinte espaço: - Refeitório dos estudantes com medida de 15 x 11 metros, totalizando 165 m²; - Instalação de rodapés nas paredes do refeitório, com altura de 1,20 metro, sendo utilizado o mesmo piso e materiais utilizados na aplicação do refeitório, totalizando 62,4 m²; Instalação de porcelanato antiderrapante que poderão ser instalados na modalidade piso sobre piso, com a utilização de argamassa própria para esse tipo de instalação, nos seguintes... (conteúdo completo no Termo de Referência).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 70.087,68

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (432)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	12	METRO QUADRADO
2	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	12	METRO QUADRADO
3	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	11	METRO QUADRADO