

4 - Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Cobertura para passarela entre Container e Bloco D - Toldos em policarbonato alveolar 6mm - serviço e material; Área total de aproximadamente 22,20m². Cor cristal. Com estrutura metálica de sustentação confeccionada em aço galvanizado com pintura de primer anticorrosivo e esmalte automotiva - na cor a definir. Em chapas 12 para toda a estrutura, pilares redondos/circulares e metalon. Modelo curvo túnel.

Especificação detalhada conforme Termo de Referência e fotos no Anexo Descritivo Detalhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.776,55

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (22)

Grupo: G1

5 - Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Coberturas para Bicicletários - Toldos em policarbonato alveolar 6mm - serviço e material; Área total de aproximadamente 44,60 m². Cor cristal. Com estrutura metálica de sustentação confeccionada em aço galvanizado com pintura de primer anticorrosivo e esmalte automotiva - na cor a definir. Em chapas 12 para toda a estrutura, pilares redondos/circulares e metalon. Modelo plano e curvo meia água.

Especificação detalhada conforme Termo de Referência e fotos no Anexo Descritivo Detalhado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.704,24

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (44)

Grupo: G1

6 - Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Cobertura para área de preparo de solo - Toldos em policarbonato alveolar 6mm - serviço e material; Área total de aproximadamente 10m². Cor cristal. Com estrutura metálica de sustentação confeccionada em aço galvanizado com pintura de primer anticorrosivo e esmalte automotiva - na cor a definir. Em chapas 12 para toda a estrutura, pilares redondos/circulares e metalon. Modelo curvo túnel.

Especificação detalhada conforme Termo de Referência e fotos no Anexo Descritivo Detalhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.557,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

Grupo: G1

7 - Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Cobertura para área da lavanderia - Toldos em policarbonato alveolar 6mm - serviço e material; Área total de aproximadamente 8m². Cor cristal. Com estrutura metálica de sustentação confeccionada em aço galvanizado com pintura de primer anticorrosivo e esmalte automotiva - na cor a definir. Em chapas 12 para toda a estrutura, pilares redondos/circulares e metalon. Modelo curvo meia água.

Especificação detalhada conforme Termo de Referência e fotos no Anexo Descritivo Detalhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.045,60

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (8)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	204	METRO QUADRADO
2	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	24	METRO QUADRADO
3	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	73	METRO QUADRADO
4	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	22	METRO QUADRADO
5	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	44	METRO QUADRADO
6	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	10	METRO QUADRADO
7	Locação / Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	8	METRO QUADRADO