ORÇAMENTO 3203

Ivana Toldos e Coberturas - 44.290.988/0001-46
AV JOSE JOAQUIM SEABRA, 384 JARDIM IVANA - SAO PAULO - SP **CEP:** 05.364-000
Fone: (11) 9372-40243 **E-mail:** contato@ivanatoldos.com.br **Site:** ivanatoldos.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: João Luiz **DATA**: 27/10/2026

NOME:
CPF:
RG:
CLIENTE: Tania Bertolla

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	Reforma em cobertura fixa com troca de policarbonato compacto 3mm estrutura de ferro já existente. *Incluso mão de obra e policarbonato ,andaimes , parafusos estrutura vai ser a mesma só vamos trocar os policarbonatos .*	1,00			R$ 80.000,00	R$ 80.000,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	1,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 80.000,00		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R$ 80.000,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento	OBS
PARCELA 1	27/10/2026	R$ 26.666,67	Cartão de Crédito	Ou entrada de 50% mais um boleto para 28 dias
PARCELA 2	26/11/2026	R$ 26.666,67		
PARCELA 3	26/12/2026	R$ 26.666,66		

VALIDADE: 30 dias **PRAZO DE ENTREGA:** 30 dias

Coberturas Santo Amaro

Cobrindo São Paulo desde 1981

Av. Vereador José Diniz, 332 – Alto da Boa Vista – São Paulo CNPJ:46.067.278 / 0001-87 * 5548 3991 * 5548 6686
www.coberturassantoamaro.com.br

São Paulo, 26 de outubro de 2026

C.S.A. 1981 / 2026

Cliente: Palácio dos Bandeirantes.
Endereço: Av. Morumbi, 4500 - Morumbi
Tel.: 9 9138 36 26 – At. Tânia.

Orçamento de prestação de serviços:

Descrição: Desmontagem parcial de cobertura existente, com o descarte de policarbonato atual e do sistema de fixação e vedação da mesma. Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato compacto 3mm, para essa área, com reuso da estrutura metálica, com acessórios de fixação e vedação novos em alumínio, além de cumeeiras..

Inclui materiais, acessórios e mão de obra especializada.

Medidas: 9.35 m x 4.18 m + 9.35 m x 4.67 m + 9.35 m x 4.67 m
Estrutura: reuso da estrutura do local..
Acabamento:
Policarbonato: chapas de policarbonato compacto 3mm cor cristal
Complementos: todos os acessórios de fixação e vedação da cobertura, como perfil U 6mm, barras trapézio de alumínio, borrachas de apoio e de vedação, parafusos auto perfurantes, vedação com silicone neutro etc.

Experiência: 45 anos no mercado de coberturas, telhados e similares.
Garantia: Credenciamento no C.R.A, técnicos registrados e treinados, maquinário completo e somente componentes de primeira qualidade. 10 anos de garantia para policarbonato contra amarelecimento conforme normas técnicas do fabricante, 03 anos de garantia para acessórios e 01 ano para mão de obra.

Valor: R$ 104.960,00

Condições de pagamento: 04 parcelas de R$ 26.240,00 - contrato / 30 / 60 / 90 dias

Prazo para início: 35 dias úteis e previsão de até 10 dias úteis de obras no local

---

Observações: Esta proposta não inclui serviços de alvenaria, hidráulica ou elétrica. Este é um preço de partida e, para validação da proposta, voltaremos ao local, com técnico, para medições na parte superior da cobertura.

Incluso nesta proposta o aluguel de guincho elétrico, para subir e descer o policarbonato, torre de andaime e proposta de seguro RCO

TOLDOS ALMEIDA
CNPJ. 01.006.660/0001-42 Insc. Est. 335.172.974.111
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 275 - Guarujá S.P
(13) 3382-1888 / contato@toldosalmeida.com

São Paulo, 26 de outubro de 2026

ORÇAMENTO	
Cliente: Engenheira Tania	**Contato: 11 99138-3626**

PROJETO: Reforma e reinstalação de Toldo para proteção de sol e chuva.

MODELO: Cobertura Fixa

ESTRUTURA: Limpeza da Estrutura

REVESTIMENTO: Em Policarbonato Compacto 3mm na cor a escolher, de alta durabilidade que bloqueia os raios solares, proteção UV e retardante de chamas.

FIXAÇÃO: Parafusos de aço inoxidável.

DESCRIÇÃO				
Modelo	**Área**	**Material**	**Medidas**	**Valor**
Cobertura Fixa	Externa	Em Policarbonato Compacto 3mm	129 m²	R$ 37.000,00
Mão de obra			129 m²	R$ 52.990,00

Este orçamento contempla:

- **Aluguel de Andaimes para execução do serviço.**
- **Troca de todos os parafusos brocantes para fixação do policarbonato.**
- **Descarte do material retirado.**
- **Incluso todo o material e mão de obra necessário para conclusão do projeto.**

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10x sem juros no cartão, ou a vista com 5% de desconto.

PRAZO DE ENTREGA: Em até 07 dias úteis.

ATT,
RENATO SILVA
(13) 99658-1888

COBRIMOS ORÇAMENTOS
(Apresentados por escrito)