

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINAPE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução de serviços de cenografia, decoração temática e instalação de portais de entrada destinados ao São João 2025, a ser realizado no Parque Três Vaqueiros, na Área de Ativação de Eventos do Município de Araripina/PE, em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital e em seus anexos.

MODELODEPROPOSTACOMERCIAL

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

ITEM	BANCO	CÓDIGO SINAPI	MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALORUNIT. S/ BDI (R\$)	VALORUNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTALC/BDI (R\$)
1	SINAPI	98457	03/2025	TAPUMEEMCHAPAMETÁLICA(ESTRUTURA METÁLICATEMPORÁRIA)	m²	1.200	0,00	0,00	0,00
2	SINAPI	98442	03/2025	PAREDEDEMADEIRACOMPENSADA TEMPORÁRIA, SEM VÃO	m²	300	0,00	0,00	0,00
3	MERCADO	-	03/2025	REVESTIMENTOTÊXTILDECORATIVO (TECIDO/LONAVINÍLICA)	m²	900	0,00	0,00	0,00
4	SINAPI	98460	03/2025	PISOPARACONSTRUÇÃOTEMPORÁRIAEM MADEIRA	m²	120	0,00	0,00	0,00
5	INSUMO	-	03/2025	REFLETORLED150WPARAILUMINAÇÃO TEMPORÁRIA	un	50	0,00	0,00	0,00
6	INSUMO	-	03/2025	QUADRODEDISTRIBUIÇÃOPROVISÓRIO COMDR	un	6	0,00	0,00	0,00
7	SINAPI	88262	03/2025	CARPINTEIRODEFORMASCOMENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.000	0,00	0,00	0,00
8	SINAPI	88239	03/2025	AJUDANTEDECARPINTEIROCOM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	h	800	0,00	0,00	0,00
9	SINAPI	88264	03/2025	ELETRICISTACOMENCARGOS COMPLEMENTARES	h	400	0,00	0,00	0,00
10	SINAPI	88247	03/2025	AUXILIARDEELETRICISTACOMENCARGOS COMPLEMENTARES	h	400	0,00	0,00	0,00

11	SINAPI	88310	03/2025	PINTORCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES	h	300	0,00	0,00	0,00
12	COMPOSIÇÃO	-	03/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	800	0,00	0,00	0,00
13	SINAPI	98441	03/2025	PAREDE COMPENSADA TEMPORÁRIA COM VÃO (PORTAIS)	m²	200	0,00	0,00	0,00
14	SINAPI	98461	03/2025	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE (1000L)	un	30	0,00	0,00	0,00
15	INSUMO	-	03/2025	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CLASSE 5	m	1.000	0,00	0,00	0,00
16	MERCADO	-	03/2025	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) DECORATIVO COLORIDO	m²	1.500	0,00	0,00	0,00
17	SINAPI	88316	03/2025	SERVENTE COM CARGOS COMPLEMENTARES	h	1.000	0,00	0,00	0,00
18	COMPOSIÇÃO	-	03/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m³.mês	200	0,00	0,00	0,00
19	INSUMO	-	03/2025	TINTA ACRÍLICA PREMIUM CORES DIVERSAS	l	300	0,00	0,00	0,00
20	COMPOSIÇÃO	-	03/2025	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS	tonxkm	500	0,00	0,00	0,00
21	VB	-	03/2025	CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	vb	1	0,00	0,00	0,00
22	VB	-	03/2025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (BDI 12%)	vb	1	0,00	0,00	0,00
23	COMPOSIÇÃO	-	03/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2	0,00	0,00	0,00

Valor total sem BDI: R\$0,00

Valor do BDI: R\$0,00

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA/FASE	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	% DO VALOR TOTAL	VALOR PREVISTO (R\$)
1	Mobilização/Planejamento	14/06/2025	15/06/2025	6%	0,00
2	Aquisição de Materiais	14/06/2025	17/06/2025	19%	0,00

3	MontagemEstruturas	16/06/2025	19/06/2025	22%	0,00
4	InstalaçãoElementos	18/06/2025	21/06/2025	25%	0,00
5	Acabamento/Vistoria	21/06/2025	23/06/2025	12%	0,00
6	ManutençãoDuranteEvento	24/06/2025	28/06/2025	4%	0,00
7	Desmontagem/Restituição	29/06/2025	01/07/2025	12%	0,00
TOTAL				100%	0,00

BDI(BenefícioeDespesasIndiretas)

COMPONENTE	PERCENTUAL	BASEDECÁLCULO
AdministraçãoCentral	3,50%	Sobrecustodireto
SeguroseGarantias	0,50%	Sobrecustodireto
Riscos	1,20%	Sobrecustodireto
DespesasFinanceiras	1,40%	Sobrecustodireto
Lucro	7,00%	Sobrecusto+ despesas
Tributos	6,10%	ISS3%,PIS0,65%,COFINS3%
TOTAL BDI	19,70%	FórmulaTCU

Fonte: Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2.622/2013 – TCU – Plenário.

Fórmula utilizada:

$$BDI = [(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L) / (1 - CP - ISS - CPRB)] - 1$$
 DETALHAMENTO

DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	BASE LEGAL
GRUPO A		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
1	A.1	INSS- Previdência Social	20,00%	20,00%	Art.22,I,Lei8.212/91

2	A.2	SESIouSESC	1,50%	1,50%	Art.30,Lei8.036/90
3	A.3	SENAIouSENAC	1,00%	1,00%	Decreto-Lei2.318/86
4	A.4	INCRA	0,20%	0,20%	Art.1º,I,Dec.-Lei1.146/70
5	A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%	Art.8º,Lei8.029/90eLei8.154/90
6	A.6	SalárioEducação	2,50%	2,50%	Art. 3º,I,Dec. 87.043/82
7	A.7	SeguroContraAcidentesdeTrabalho	3,00%	3,00%	Art.22,II,Lei8.212/91
8	A.8	FGTS	8,00%	8,00%	Art.15,Lei8.036/90eArt.7º,III,CF/88
A		TOTALDOSENCARGOSBÁSICOS	36,80%	36,80%	
GRUPO B		ENCARGOSQUERECEBEMINCIDÊNCIADOGRUPOA			
9	B.1	RepousoSemanalRemunerado	17,97%	0,00%	Art.7º,XV,CF/88
10	B.2	Feridos	3,97%	0,00%	Lei662/49eLei10.607/02
11	B.3	AuxílioEnfermidade	0,90%	0,69%	Art.476,CLTeLei8.213/91,art.59a64
12	B.4	13ºSalário	11,05%	8,33%	Lei 4.090/62
13	B.5	LicençaPaternidade	0,07%	0,06%	Art.7º,XIX,CF/88eArt.10,§1º,ADCT
14	B.6	FaltasJustificadas	0,73%	0,56%	Art.473,CLT
15	B.7	DiasdeChuva	1,82%	0,00%	Aplicávelaserviçosexternos
16	B.8	AuxílioAcidentedeTrabalho	0,12%	0,09%	Lei8.213/91,art.19a 23
17	B.9	FériasGozadas	14,72%	11,11%	Art.129a137,CLT
18	B.10	AdicionaldeFérias1/3Constitucional	4,91%	3,70%	Art.7º,XVII,CF/88
B		TOTALDOSENCARGOSCOMINCIDÊNCIADEA	56,26%	24,54%	
GRUPO C		ENCARGOSQUENÃOORECEBEMINCIDÊNCIADOGRUPOA			
19	C.1	AvisoPrévioIndenizado	6,56%	4,96%	Art.487,CLTeArt.7º,XXI,CF/88
20	C.2	AvisoPrévioTrabalhado	1,54%	1,16%	Art.487,CLTeArt.7º,XXI,CF/88

21	C.3	FériasIndenizadas	0,88%	0,67%	Art. 146, CLT
22	C.4	DepósitoRescisãoSemJustaCausa	4,00%	3,03%	Art. 18, §1º, Lei 8.036/90
23	C.5	IndenizaçãoAdicional	0,47%	0,35%	Art. 9º, Lei 7.238/84
C		TOTAL ENCARGOS SEM INCIDÊNCIA DE A	13,45%	10,17%	
GRUPO D		REINCIDÊNCIAS			
24	D.1	Reincidência de A sobre B	20,70%	9,03%	$36,80\% \times 56,26\% 36,80\% \times 24,54\%$
25	D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhador e FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	1,09%	0,83%	$(36,80\% \times 1,54\%) + (8,00\% \times 6,56\%) (36,80\% \times 1,16\%) + (8,00\% \times 4,96\%)$
D		TOTAL DAS REINCIDÊNCIAS	21,79%	9,86%	
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)	128,30%	81,37%	