


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025

CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVIDUAL (%)	PESO ACUMULADO (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.765,04	R\$ 111,41	R\$ 196.643,11	24,57%	24,57%
COMP 01	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	6,00	#####	R\$ 122.211,36	15,27%	39,84%
94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	921,87	R\$ 94,83	R\$ 87.420,93	10,92%	50,76%
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	596,17	R\$ 104,93	R\$ 62.556,12	7,82%	58,57%
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	719,79	R\$ 65,14	R\$ 46.887,12	5,86%	64,43%
COMP 02	SINAPI	IMPLANTAÇÃO DE TELA PLÁSTICA - TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO - M2	M2	510,33	R\$ 66,51	R\$ 33.942,05	4,24%	68,67%
105958	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UND	13,00	R\$ 2.583,23	R\$ 33.581,99	4,20%	72,87%
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	28,07	R\$ 1.021,12	R\$ 28.662,84	3,58%	76,45%
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.218,70	R\$ 2,70	R\$ 24.890,49	3,11%	79,56%

Rômulo  
Eng.º Civil  
CREA-PE 018.985/9097  
Prefeitura Municipal de Araripina



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025

## CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVIDUAL (%)	PESO ACUMULADO (%)
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA (LINHA PREMIUM PARA PISO), APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	287,16	R\$ 37,79	R\$ 10.851,78	1,36%	80,91%
C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO	M3	73,90	R\$ 138,26	R\$ 10.217,41	1,28%	82,19%
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	670,47	R\$ 13,44	R\$ 9.011,12	1,13%	83,32%
101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND	13,00	R\$ 632,90	R\$ 8.227,70	1,03%	84,34%
COMP 04	SINAPI	CONCRETAGEM DE BASE POSTE DE AÇO CÔNICO H=7,0M, INCLUSO ESCAVAÇÃO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE POSTES E LUMINÁRIAS	UND	13,00	R\$ 579,51	R\$ 7.533,63	0,94%	85,29%
96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	921,87	R\$ 8,12	R\$ 7.485,58	0,94%	86,22%
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	57,60	R\$ 122,87	R\$ 7.077,31	0,88%	87,10%
C5208	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO-UNXMEs	UNXMEs	6,00	R\$ 1.178,65	R\$ 7.071,90	0,88%	87,99%
98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO (AMEDOIM RASTEIRO)	M2	41,24	R\$ 164,23	R\$ 6.772,85	0,85%	88,83%

Rômulo  
Engenheiro  
CREA: 18 9859097  
Prefeitura Municipal de Araripina



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025


## CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVÍDUO AL (%)	PESO ACUMULADO (%)
C 3233	SEINFRA A	Regularização do sub-leito	M2	1.765,04	R\$ 3,68	R\$ 6.495,35	0,81%	89,65%
101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025. PS	UND	13,00	R\$ 496,62	R\$ 6.456,06	0,81%	90,45%
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UND	4,00	R\$ 1.601,66	R\$ 6.406,64	0,80%	91,25%
4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	6,00	R\$ 992,55	R\$ 5.955,30	0,74%	92,00%
C4765	SEINFRA A	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M E CABO DE COBRE NU 35 MM²	UND	13,00	R\$ 422,87	R\$ 5.497,31	0,69%	92,68%
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	223,49	R\$ 24,45	R\$ 5.464,33	0,68%	93,37%
4617	ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 2001 a 3000m	M3	278,11	R\$ 19,62	R\$ 5.456,52	0,68%	94,05%
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.112,36	R\$ 4,56	R\$ 5.072,36	0,63%	94,68%
C0074	SEINFRA A	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	26,54	R\$ 144,25	R\$ 3.828,40	0,48%	95,16%

CREA-PE 935.503-1/2019  
Prefeitura Municipal de Araripina



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025

CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVIDUAL (%)	PESO ACUMULADO (%)
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 581,25	R\$ 3.487,50	0,44%	95,60%
C 3447	SEINFRA A	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1765,04	R\$ 1,88	R\$ 3.318,28	0,41%	96,01%
C3373	SEINFRA A	REITRADA MEIO-FIO	M	227,09	R\$ 14,23	R\$ 3.231,49	0,40%	96,41%
COMP 06	ORSE	PÚLPITO EM CONCRETO COM PLACA METÁLICA 0,40 X 0,60M, PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R\$ 2.987,74	R\$ 2.987,74	0,37%	96,79%
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UND	17,00	R\$ 170,11	R\$ 2.891,87	0,36%	97,15%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	21,59	R\$ 118,17	R\$ 2.551,29	0,32%	97,47%
98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UND	5,00	R\$ 503,38	R\$ 2.516,90	0,31%	97,78%
COMP 03	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 2.273,96	R\$ 2.273,96	0,28%	98,07%
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,00	R\$ 24,16	R\$ 2.198,56	0,27%	98,34%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	41,46	R\$ 51,73	R\$ 2.144,73	0,27%	98,61%
11117	ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	UND	57,00	R\$ 32,58	R\$ 1.857,06	0,23%	98,84%

Rômulo  
Eng.º Civil  
CREA-PE 03 9969097  
Prefeitura Municipal de Araripina



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025

## CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVIDUAL (%)	PESO ACUMULADO (%)
COMP 05	ORSE	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 x 40 x 40, ESP. = 5cm E PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA	UND	13,00	R\$ 134,29	R\$ 1.745,77	0,22%	99,06%
9247	ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" PARA BICICLETÁRIO, PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO, TIPO "U INVERTIDO", DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO 300X300X300MM, COM PONTEIRA	UND	4,00	R\$ 379,76	R\$ 1.519,04	0,19%	99,25%
101635	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND	13,00	R\$ 104,51	R\$ 1.358,63	0,17%	99,42%
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	41,46	R\$ 23,41	R\$ 970,58	0,12%	99,54%
7617	ORSE	Planta - Coroa de cristal vermelha (euphorbia milii), fornecimento e plantio	UND	35,00	R\$ 23,67	R\$ 828,45	0,10%	99,64%
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,46	R\$ 18,61	R\$ 771,57	0,10%	99,74%
101632	SINAPI	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UND	13,00	R\$ 44,45	R\$ 577,85	0,07%	99,81%
9892	ORSE	Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m	UND	17,00	R\$ 30,45	R\$ 517,65	0,06%	99,88%
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	41,46	R\$ 5,84	R\$ 242,13	0,03%	99,91%

Rômulo  
Engº  
CREA-PE 067.590/7  
Prefeitura Municipal de Araripina



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE



P R E F E I T U R A  
**ARARIPINA**  
Cuidando que se transforma

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

24,07%

BANCOS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2025, SEINFRA 28.1 (SEM DESONERAÇÃO - ONERADO), ORSE 07/2025

## CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO INDIVIDUAL (%)	PESO ACUMULADO (%)
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	41,46	R\$ 5,54	R\$ 229,69	0.03%	99,94%
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 180,34	R\$ 180,34	0.02%	99,96%
8820	ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	UND	6,00	R\$ 21,06	R\$ 126,36	0.02%	99,97%
101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 120,58	R\$ 120,58	0.02%	99,99%
97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	142,80	R\$ 0,50	R\$ 71,40	0.01%	100,00%
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	0.00%	100,00%
						<b>R\$ 800.414,48</b>	<b>100,00%</b>	

**Rômulo**  
**ELIAS**  
**CREA-PE nº 181998909-7**  
Eng. Civil - RÔMULO ROSSATO SILVA  
Prefeitura Municipal de Araripina