

ARAPINA
P R E F E I T U R A

Cuidando que se transforma

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6,00	6,00		
						TOTAL	6,00	UND	
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		3,00	2,00	1,00	6,00		
						TOTAL	6,00	M2	
1.3	COMP 02	IMPLANTAÇÃO DE TELA PLÁSTICA - TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO - M2		425,28	1,20	1,00	510,33		
						TOTAL	510,33	M2	
1.4	COMP 03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		1,00		1,00	1,00		
						TOTAL	1,00	UND	
1.5	C5208	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO-UNxMÊS				6,00	6,00		
						TOTAL	6,00	UNDXMÊS	
1.6	4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022				6,00	6,00		
						TOTAL	6,00	MÊS	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2									
2.1	4617 ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 2001 a 3000m							
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO (EM NÍVEL COM PAVIMENTO EXISTENTE - 0,25) - CONFORME TOPOGRAFIA					278,11		
						TOTAL	278,11	M3	

Rômulo **Engenheiro**
CREA-PE 13.456.907
Prefeitura Municipal de Aracipiranga


PREFETURA
ARAPINA
Cuidando que se transforma

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	AREA	taxa	Quant.	unid.
2.2	94304 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023							
		CONFORME TOPOGRAFIA						921,87	
							TOTAL	921,87	M3
2.3	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024							
		CONFORME TOPOGRAFIA						921,87	
							TOTAL	921,87	M3
2.4	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	VOLUME		DMT				
			921,87		10,00			9218,70	
							TOTAL	9218,70	M3XKM
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO								
3.1.1	C 3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							
		TRECHO 1 (QUADRA DO ESTÁDIO)	206,33	7,50				1547,47	
		TRECHO 2 (CONEXÃO COM PAVIMENTO EXISTENTE)	24,35	7,30				177,75	
		TRECHO 3 (COMPLEMENTO VIA TRANSVERSAL)	4,75	6,70				31,82	
		TRECHO 4 (INTERRUPÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL)	1,04	8,00				8,00	
							TOTAL	1765,04	M2

RÔMULO
ERIGLE
CREA - Municipal de Araripins
Prêfeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.	
3.1.2	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020								
		TRECHO 1 (QUADRA DO ESTÁDIO)	206,33	7,50				1547,47		
		TRECHO 2 (CONEXÃO COM PAVIMENTO EXISTENTE)	24,35	7,30				177,75		
		TRECHO 3 (COMPLEMENTO VIA TRANSVERSAL)	4,75	6,70				31,82		
		TRECHO4 (INTERRUPÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL)	1,04	8,00				8,00		
						TOTAL		1765,04	M2	
3.1.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024								
		PARA IMPLANTAÇÃO MEIO-FIO	719,79	0,15	0,20			21,59		
						TOTAL		21,59	M3	
3.1.4	94273 Sinapi	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/216.								
			719,79					719,79		
						TOTAL		719,79	M	
3.2	LIMPEZA DA OBRA									
3.2.1	C 3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
		TRECHO 1 (QUADRA DO ESTÁDIO)	206,33	7,50				1547,47		
		TRECHO 2 (CONEXÃO COM PAVIMENTO EXISTENTE)	24,35	7,30				177,75		
		TRECHO 3 (COMPLEMENTO VIA TRANSVERSAL)	4,75	6,70				31,82		
		TRECHO4 (INTERRUPÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL)	1,04	8,00				8,00		

Rômulo Ruy de Azevedo
Engenheiro
CREA-PE 084.69097
Prefeitura Municipal de Araripina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.	
ITEM	CÓDIGO						TOTAL			
4.3.2	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						1,00	UND	
		ILUMINAÇÃO CANTEIRO					1,00	1,00		
							TOTAL	1,00	UND	
4.3.3	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
		CANTEIRO					1,00	1,00		
							TOTAL	1,00	UND	
4.3.4	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021								
		POSTES (CIRCUITO)	214,49				1,00	214,49		
		PADRÃO DE ENTRADA P/CIRCUITO	9,00				1,00	9,00		
							TOTAL	223,49	M	
4.3.5	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
		SUBIDA POSTES (7,00M)			7,00		13,00	91,00		
							TOTAL	91,00	M	
4.3.6	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
		TECHOS ENTERRADOS POSTES	223,49				3,00	670,47		
							TOTAL	670,47	M	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.
4.4	ILUMINAÇÃO								
4.4.1	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025_PS					13,00	13,00	
						TOTAL	13,00	13,00	UND
4.4.2	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025_PS							
							13,00	13,00	
						TOTAL	13,00	13,00	UND
4.4.3	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_04/2025							
		ILUMINAÇÃO CANTEIRO					13,00	13,00	
						TOTAL	13,00	13,00	UND
4.4.4	101635 SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025_PS							
		INSTALAÇÃO EM POSTE DE AÇO CÔNICO A 5,00M DE ALTURA					13,00	13,00	
						TOTAL	13,00	13,00	UND
4.4.5	COMP 04 PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE BASE POSTE DE AÇO CÔNICO H=7,0M, INCLUSO ESCAVAÇÃO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE POSTES E LUMINÁRIAS							
		BASES DOS POSTES					13,00	13,00	
						TOTAL	13,00	13,00	UND

Rômulo José de Azevedo
Eng.º - 18.9989097
CREA-PE - 18.9989097
Prefeitura Municipal de Aracipina

PREFEITURA
ADARPINA
Cuidando que se transforma

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.
4.4.6	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025					13,00	13,00	
							TOTAL	13,00	UND
4.5		SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)							
4.5.1	COMP 05 ORSE	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 x 40 x 40, ESP. = 5cm E PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA					13,00	13,00	
		ILUMINAÇÃO CANTEIRO					TOTAL	13,00	UND
4.5.2	C4765 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M E CABO DE COBRE NU 35 MM²					13,00	13,00	
		ILUMINAÇÃO CANTEIRO					TOTAL	13,00	UND
4.6		PAVIMENTAÇÃO CANTEIRO							
4.6.1	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021					1112,36	1112,36	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FOLHA 40
RUBRICA 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRINHA

Rômulo Augusto
 Engenheiro
 CREA-PE 08-169097
 Prefeitura Municipal de Aracipino

PREFEITURA
ARAPINA
Cuidando que se transforma


DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.
4.6.2	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022					TOTAL	1112,36	M2
		COR NATURAL				596,17		596,17	
							TOTAL	596,17	M2
4.6.3	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022							
		GRAFITE - CANTEIRO CENTRAL				37,08		37,08	
		VERMELHO - CALÇADA UBS	29,32	0,70				20,52	
							TOTAL	57,60	M2
4.6.4	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022							
		CALÇADA (ÁREA DE COOPER)	239,30	1,20	0,06			17,22	
		SEPARAÇÕES INTERTRAVADO	163,45	0,20	0,06			1,96	
		CALÇADA UBS	123,48	1,20	0,06			8,89	
							TOTAL	28,07	M3
4.6.5	97114 SINAPI								
		JUNTAS COM 1,20M DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 2,00M (239,30/2= 119,65)	1,20				119,00	142,80	
							TOTAL	142,80	M
4.6.6	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA (LINHA PREMIUM PARA PISO), APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR							
		COR VERMELHA	239,30	1,20				287,16	
							TOTAL	287,16	M2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FOLHA 91
RUBRICA g
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRINHA

Rômulo Cassiano Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 016.4989097
Prefeitura Municipal de Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.		
ITEM	CÓDIGO										
4.7	ALVENARIA										
4.7.1	C0074 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm									
		ALVENARIA PARA BANCO 01 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,02M X 2 (DOBRADO) = 12,04M	12,04	0,40					4,81		
		ALVENARIA PARA BANCO 02 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 8,29M X 2 (DOBRADO) = 16,58M	16,58	0,40					6,63		
		ALVENARIA PARA BANCO 03 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 7,30M X 2 (DOBRADO) = 14,60M	14,60	0,40					5,84		
		ALVENARIA PARA BANCO 04 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,32M X 2 (DOBRADO) = 12,64M	12,64	0,40					5,05		
		ALVENARIA PARA BANCO 05 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 5,27M X 2 (DOBRADO) = 10,54M	10,54	0,40					4,21		
			TOTAL						26,54	M2	
4.8	REVESTIMENTO										
4.8.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.									
		ALVENARIA PARA BANCO 01 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,02M	6,02	0,40				2,00	4,81		
		ALVENARIA PARA BANCO 02 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 8,29M	8,29	0,40				2,00	6,63		
		ALVENARIA PARA BANCO 03 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 7,30M	7,30	0,40				2,00	5,84		

Rômulo
Eng.º Civil
CREA/PE 13.49897
Prefeitura Municipal de Araripina

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO


Rômulo Ross
Elege em 18/09/97
CREA-PE
Prefeitura Municipal de Arapiripa

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Rômulo, Cass. Flac. V.
Engº 113.998.097
CREA-PE
Prefeitura Municipal de Aracipino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.	
4.9.2	88489 SINAPI	ALVENARIA PARA BANCO 02 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 8,29M	8,29	0,40			2,00	6,63		
		ALVENARIA PARA BANCO 03 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 7,30M	7,30	0,40			2,00	5,84		
		ALVENARIA PARA BANCO 04 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,32M	6,32	0,40			2,00	5,05		
		ALVENARIA PARA BANCO 05 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 5,27M	5,27	0,40			2,00	4,21		
		ASSENTOS 01	6,02	0,45			1,00	2,70		
		ASSENTOS 02	8,29	0,45			1,00	3,73		
		ASSENTOS 03	7,30	0,45			1,00	3,28		
		ASSENTOS 04	6,32	0,45			1,00	2,84		
		ASSENTOS 05	5,27	0,45			1,00	2,37		
		TOTAL							41,46	M2
		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
		ALVENARIA PARA BANCO 01 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,02M	6,02	0,40			2,00	4,81		
		ALVENARIA PARA BANCO 02 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 8,29M	8,29	0,40			2,00	6,63		
		ALVENARIA PARA BANCO 03 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 7,30M	7,30	0,40			2,00	5,84		
		ALVENARIA PARA BANCO 04 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 6,32M	6,32	0,40			2,00	5,05		

PREFITURA
ARAPINA
Cuidando que se transforma


DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.
		ALVENARIA PARA BANCO 05 (LARG 0,45 X ALT 0,40) COMPRIMENTO 5,27M	5,27	0,40			2,00	4,21	
		ASSENTOS 01	6,02	0,45			1,00	2,70	
		ASSENTOS 02	8,29	0,45			1,00	3,73	
		ASSENTOS 03	7,30	0,45			1,00	3,28	
		ASSENTOS 04	6,32	0,45			1,00	2,84	
		ASSENTOS 05	5,27	0,45			1,00	2,37	
							TOTAL	41,46	M2
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.10.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021							
		CANTEIRO					4,00	4,00	
							TOTAL	4,00	UND
4.10.2	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024							
							17,00	17,00	
							TOTAL	17,00	UND
4.10.3	98505 SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO (AMEDOIM RASTEIRO)							
		CANTEIROS 1, 2, 4, 6 E 7				41,24		41,24	
							TOTAL	41,24	M2
4.10.4	7617 ORSE	Planta - Coroa de cristo vermelha (euphorbia milii), fornecimento e plantio							
		CANTEIRO 05					10,00	10,00	
		CANTEIRO 07					25,00	25,00	
							TOTAL	35,00	UND

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FOLHA 96
RUBRICA 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRINHA

Rômulo
 Euge
 CREA-
 Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA.

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA-PE

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	compr.	largura	prof./alt.	ÁREA	taxa	Quant.	unid.	
4.10.5	1117 ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio								
		CANTEIRO 02					42,00	42,00		
		CANTEIRO 03					15,00	15,00		
						TOTAL		57,00	UND	
4.10.6	8820 ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio								
		CANTEIRO 01, 08 E 09					6,00	6,00		
						TOTAL		6,00	UND	
4.10.7	9892 ORSE	Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m								
		1 UND P/ÁRVORE					17,00	17,00		
						TOTAL		17,00	UND	
4.10.8	9247 ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" PARA BICICLETÁRIO, PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO, TIPO "U INVERTIDO", DIMENSÃO:								
							4,00	4,00		
						TOTAL		4,00	UND	
4.10.9	COMP 06	PÚLPITO EM CONCRETO COM PLACA METÁLICA 0,40 X 0,60M, PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA ADICIONAL								
							1,00	1,00		
						TOTAL		1,00	UND	

ENG. CIVIL - RÔMULO ROSSATO DE OLIVEIRA
CREA-PE nº 181998908-13
Prefeitura Municipal de Araripina

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM TRECHO DA AVENIDA EULALIA MINERVINA DE BARROS SOUZA

LOCAL: AVENIDA EULALIA MINERVINA, ARARIPINA-PE



P R E F E I T O R A

ARARIPINA

Cuidando que se transforma

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	UNID	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 174.942,07	21,86%	R\$	62.279,38	22.532,54	22.532,54	22.532,54	22.532,54	22.532,54	174.942,07
				%	35,60%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 125.253,52	15,65%	R\$	62.626,76	62.626,76	-	-	-	-	125.253,52
				%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	R\$ 255.895,15	31,97%	R\$	76.768,55	179.126,61	-	-	-	-	255.895,15
				%	30,00%	70,00%	-	-	-	-	100,00%
4	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL	R\$ 244.323,74	30,52%	R\$	4.886,47	43.978,27	61.080,94	61.080,94	61.080,94	12.216,19	244.323,74
				%	2,00%	18,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		R\$ 800.414,48	100,00%								
TOTAIS MENSAIS											
				R\$	206.561,16	308.264,18	83.613,47	83.613,47	83.613,47	34.748,73	800.414,48
				%	25,81%	38,51%	10,45%	10,45%	10,45%	4,34%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS											
				R\$	206.561,16	514.825,33	598.438,81	682.052,28	765.665,75	800.414,48	
				%	25,81%	64,32%	74,77%	85,21%	95,66%	100,00%	

ENG. CIVIL - **Rômulo de Fátima Ross, Elói Silva**
 CREA-PE nº 18.199.890-7
 18/08/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FOLHA 98
 RUBRICA X
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA-PE