

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026		SICRO JANEIRO_2026	
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP.001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 7.461,85	R\$ 7.461,85
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 25.577,53	R\$ 25.577,53
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 6.443,71	R\$ 6.443,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39.483,09	
VALOR:					39.483,09	

COMP. 002 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007252	LOCAÇÃO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 2,48	R\$ 9,92
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 2,48	R\$ 9,92
TOTAL Equipamento:					R\$ 19,84	
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	2,00000000	R\$ 107,00	R\$ 214,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 214,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,92	R\$ 79,68
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,83	R\$ 95,32
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 37,34	R\$ 186,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 361,70	
VALOR:					595,54	

Observações: OS COEFICIENTES DE CONSUMO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO C2872 DA TABELA SEINFRA - CE.

COMP. 003 - CANTEIRO MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	2,44444440	R\$ 325,56	R\$ 795,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 795,81	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88888890	R\$ 24,25	R\$ 118,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 118,56	
VALOR:					914,37	

Observações: OS COEFICIENTES DE CONSUMO FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 31952 - SETOP - MG (2025/01) UTILIZANDO ITENS SINAPI.

COMP. 004 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (UN)

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Transporte	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Comp Mobili e Desmobi	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UN	R\$ 22.597,26	R\$ 22.597,26
TOTAL Transporte:					R\$ 22.597,26
VALOR:					22.597,26

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

Este item compreende a mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos necessários para a execução das obras, incluindo o deslocamento das mesmas para o local de trabalho e o retorno para o depósito de origem.

COMP. 005 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	R\$ 26,40	R\$ 166,85
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	R\$ 11,68	R\$ 5,61
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	R\$ 174,60	R\$ 15,54
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	R\$ 78,77	R\$ 111,85
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 11,91	R\$ 117,43
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	R\$ 16,78	R\$ 6,54
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	R\$ 4,06	R\$ 20,10
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 19,75	R\$ 120,48

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,45000000	R\$ 33,50	R\$ 48,58
					TOTAL Material:	R\$ 612,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,51900000	R\$ 24,84	R\$ 410,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,28300000	R\$ 29,38	R\$ 360,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,82100000	R\$ 24,25	R\$ 456,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1.227,61
					VALOR:	1.840,59

Observações: OS COEFICIENTES DE CONSUMO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO DO INFORMATIVO SBC CÓDIGO 012216.

COMP. 006 - CARGA, MANOBR E DESCARGA DE CORTE DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	R\$ 90,72	R\$ 0,84
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,01270000	R\$ 384,78	R\$ 4,89
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00670000	R\$ 96,72	R\$ 0,65
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00420000	R\$ 279,32	R\$ 1,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,55
					VALOR:	7,55

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO 100979 SINAPI (2025/08).

COMP. 007 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3.60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00485110	R\$ 72,16	R\$ 0,35
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3.60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00042290	R\$ 315,61	R\$ 0,13
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00485110	R\$ 43,39	R\$ 0,21
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 144,90	R\$ 0,24
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00363700	R\$ 4,97	R\$ 0,02
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 9,89	R\$ 0,02

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00527400	R\$ 24,25	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,13	
VALOR:					1,10	

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO: SINAPI 104375

COMP. 008 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ (M3)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COT001	USINAGEM DE CBUQ "FAIXA C"- CAP 50/70, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	PRÓPRIA	T	2,55480000	R\$ 280,00	R\$ 715,34
TOTAL Cotação:					R\$ 715,34	

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 312,80	R\$ 14,51
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,09900000	R\$ 89,79	R\$ 8,89
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	R\$ 234,56	R\$ 9,83
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	R\$ 83,52	R\$ 5,07
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	R\$ 254,70	R\$ 20,50
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	R\$ 48,13	R\$ 5,15
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	R\$ 153,73	R\$ 5,24
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09490000	R\$ 145,31	R\$ 13,79
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 400,30	R\$ 18,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 101,55	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82979904	R\$ 140,00	R\$ 116,17
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	143,57976000	R\$ 1,80	R\$ 258,44
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,51044904	R\$ 125,09	R\$ 63,85
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,15967500	R\$ 108,35	R\$ 17,30
TOTAL Material:					R\$ 455,76	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	R\$ 28,49	R\$ 32,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,20
					VALOR:	1.304,85

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO SINAPI 95995 (CAPA DE ROLAMENTO) E SINAPI 104359 (USINAGEM DE CBUU - CAPA DE ROLAMENTO).

COT - 03 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Binômio Aquisição+Transporte	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	PRÓPRIA	T	1,00000000	R\$ 2.826,92	R\$ 2.826,92
					TOTAL Material:	R\$ 2.826,92
					VALOR:	2.826,92

COT - 04 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Binômio Aquisição+Transporte	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO)	PRÓPRIA	T	1,00000000	R\$ 3.401,42	R\$ 3.401,42
					TOTAL Material:	R\$ 3.401,42
					VALOR:	3.401,42

COT - 01 - TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Binômio Aquisição+Transporte	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	PRÓPRIA	T	1,00000000	R\$ 494,35	R\$ 494,35
					TOTAL Material:	R\$ 494,35
					VALOR:	494,35

COT - 02 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO) (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Binômio Aquisição+Transporte	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO)	PRÓPRIA	T	1,00000000	R\$ 588,91	R\$ 588,91
					TOTAL Material:	R\$ 588,91
					VALOR:	588,91

COMP. 009 - ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UN)					
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
COMP.114	APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESURA DE 15 CM	M²	5,38500000	R\$ 5,46	R\$ 29,38
COMP.115	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,88220000	R\$ 469,47	R\$ 414,17
COMP.116	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	0,91100000	R\$ 49,29	R\$ 44,91

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
COMP.117	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	4,37480000	R\$ 86,16	R\$ 376,92
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 865,38
				Custo Direto Total:	R\$ 865,3800
				VALOR:	865,38

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO 2003127 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025). AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES ORIGINAIS FORAM SUBSTITUÍDAS POR COMPOSIÇÕES AUXILIARES PRÓPRIAS COM MÃO DE OBRA SINAPI.

COMP. 010 - ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UN)					
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
COMP.114	APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM	M²	8,42380000	R\$ 5,46	R\$ 45,96
COMP.115	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,26650000	R\$ 469,47	R\$ 594,59
COMP.116	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	1,31250000	R\$ 49,29	R\$ 64,70
COMP.117	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	5,55760000	R\$ 86,16	R\$ 478,83
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 1.184,08
				Custo Direto Total:	R\$ 1.184,0800
				VALOR:	1.184,08

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO 2003147 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025). AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES ORIGINAIS FORAM SUBSTITUÍDAS POR COMPOSIÇÕES AUXILIARES PRÓPRIAS COM MÃO DE OBRA SINAPI.

COMP. 011 - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)					
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
COMP.119	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,19010000	R\$ 3,65	R\$ 0,69
COMP.114	APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM	M²	0,84000000	R\$ 5,46	R\$ 4,58
COMP.118	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	KG	11,56280000	R\$ 12,46	R\$ 144,07
COMP.115	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,19010000	R\$ 469,47	R\$ 89,25
COMP.116	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	0,20190000	R\$ 49,29	R\$ 9,95
COMP.117	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1,44000000	R\$ 86,16	R\$ 124,07
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 372,61
				Custo Direto Total:	R\$ 372,6100
				VALOR:	372,61

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO 2003393 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025). AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES ORIGINAIS FORAM SUBSTITUÍDAS POR COMPOSIÇÕES AUXILIARES PRÓPRIAS COM MÃO DE OBRA SINAPI.

COMP. 012 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (UN)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48000000	24,25	11,64
				TOTAL MÃO DE OBRA:	11,64
				Custo Horário da Execução:	R\$ 11,6400
				Produção da Equipe:	1,0000
				Custo Unitário da Execução:	R\$ 11,6400
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,18420000	R\$ 109,07	R\$ 20,09	
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 20,09	
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
COMP.114	APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM	M²	3,11840000	R\$ 5,46	R\$ 17,01	
COMP.115	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,63520000	R\$ 469,47	R\$ 298,21	
COMP.116	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	0,62370000	R\$ 49,29	R\$ 30,74	
COMP.117	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	3,87670000	R\$ 86,16	R\$ 334,01	
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 679,97	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,27630000	R\$ 1,88	R\$ 0,52
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R\$ 0,52	
				Custo Direto Total:	R\$ 712,2200	
				VALOR:	712,22	

Observações: COMPOSIÇÃO ESPELHO 2003175 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025). AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES ORIGINAIS FORAM SUBSTITUÍDAS POR COMPOSIÇÕES AUXILIARES PRÓPRIAS COM MÃO DE OBRA SINAPI.

COMP. 013 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 177,1371	R\$ 73,5883	R\$ 104,6529
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 104,6529	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,58	22,58		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	24,25	48,50		
			TOTAL MÃO DE OBRA:	71,08			
			Custo Horário da Execução:	R\$ 175,7329			
			Produção da Equipe:	3,0000			
			Custo Unitário da Execução:	R\$ 58,5776			
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
COMP-68890068	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO	M²	0,68568000	R\$ 634,04	R\$ 434,75		
			TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 434,75			
			Custo Direto Total:	R\$ 493,3276			
			VALOR:	493,33			

Observações: OS COEFICIENTES FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 5213445 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025).

COMP. 014 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 177,1371	R\$ 73,5883	R\$ 104,6529
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 104,6529	

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,58	22,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	24,25	48,50
TOTAL MÃO DE OBRA:					71,08
Custo Horário da Execução:					R\$ 175,7329
Produção da Equipe:					3,0000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 58,5776
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
COMP-68890068	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO	M²	0,35994000	R\$ 634,04	R\$ 228,22
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 228,22
Custo Direto Total:					R\$ 286,7976
VALOR:					286,80

Observações: OS COEFICIENTES FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 5213440 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025).

COMP. 015 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 177,1371	R\$ 73,5883	R\$ 104,6529
TOTAL EQUIPAMENTOS:					R\$ 104,6529		
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,58	22,58		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	24,25	48,50		
TOTAL MÃO DE OBRA:					71,08		
Custo Horário da Execução:					R\$ 175,7329		
Produção da Equipe:					3,0000		
Custo Unitário da Execução:					R\$ 58,5776		
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
COMP-68890068	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO	M²	0,36000000	R\$ 634,04	R\$ 228,25		
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 228,25		
Custo Direto Total:					R\$ 286,8276		
VALOR:					286,83		

Observações: OS COEFICIENTES FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 5213464 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025).

COMP. 016 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 177,1371	R\$ 73,5883	R\$ 104,6529
TOTAL EQUIPAMENTOS:					R\$ 104,6529		
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE				
MUNICÍPIO:	ARARIPINA				
ESTADO:	PERNAMBUCO				
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026		
DATA BASE:	ABRIL_2026				
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)			
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%				
BDI ITENS GERAIS:	23,38%				

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,58	22,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,25	24,25
				TOTAL MÃO DE OBRA:	46,83
				Custo Horário da Execução:	R\$ 151,4829
				Produção da Equipe:	4,5000
				Custo Unitário da Execução:	R\$ 33,6629
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69700000	R\$ 37,46	R\$ 26,11
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	11,77500000	R\$ 34,76	R\$ 409,30
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 435,41
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05027000	R\$ 539,71	R\$ 27,13
CP-4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	0,05027000	R\$ 49,29	R\$ 2,48
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 29,61
				Custo Direto Total:	R\$ 498,6829
				VALOR:	498,68

Observações: OS COEFICIENTES FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 5213856 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025).

COMP. 017 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 177,1371	R\$ 73,5883	R\$ 104,6529
				TOTAL EQUIPAMENTOS:			R\$ 104,6529
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,58	22,58		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,25	24,25		
				TOTAL MÃO DE OBRA:	46,83		
				Custo Horário da Execução:	R\$ 151,4829		
				Produção da Equipe:	4,1000		
				Custo Unitário da Execução:	R\$ 36,9470		
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69700000	R\$ 37,46	R\$ 26,11		
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	12,71700000	R\$ 34,76	R\$ 442,04		
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 468,15		
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05027000	R\$ 539,71	R\$ 27,13		
CP-4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	0,05027000	R\$ 49,29	R\$ 2,48		
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 29,61		

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Observações: OS COEFICIENTES FORAM RETIRADOS INTEGRALMENTE DA COMPOSIÇÃO ESPELHO 5213863 SICRO NOVO - PE - 2025/04 (REF: 07/2025).

Custo Direto Total:	R\$ 534,7070
VALOR:	534,71

COMP. 018 - COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.112	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	0,38250000	R\$ 470,51	R\$ 179,97
COMP.111	POSTE EM AÇO TUBULAR PARA SINALIZAÇÃO, SEM LUMINARIA, H = *2,5*M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK 25MPA (inclusive forma para o concreto)	UN	1,00000000	R\$ 760,63	R\$ 760,63
TOTAL Serviço:					R\$ 940,60
VALOR:					940,60

Observações: COMPOSIÇÃO DE ELABORAÇÃO PRÓPRIA, CONFORME OS PARÂMETROS DO PROJETO.

COMP. 019 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (M2)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 337,1172	R\$ 114,3614	R\$ 337,1172
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 112,6498	R\$ 73,0791	R\$ 225,2996
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 562,4168	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	24,25	48,50		
TOTAL MÃO DE OBRA:						48,50	
Custo Horário da Execução:						R\$ 610,9168	
Produção da Equipe:						1,125,0000	
Custo Unitário da Execução:						R\$ 0,5430	
Custo do FIC (0,00272):						R\$ 0,0015	
Custo Direto Total:						R\$ 0,5445	
VALOR:						0,54	

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			