

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5.5/6.13/6.15/6.2.3/63.2/6.4.2/7.2/7.5/8.5/9.3/11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95876	SINAPI	M3XKM	108.363,17	R\$ 3,20	R\$ 346.762,14	13,35	13,35	A
6.2.2/6.4.1/7.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	96396	SINAPI	M3	1.321,39	R\$ 232,39	R\$ 307.077,82	11,82	25,18	A
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	COMP_001	PRÓPRIA	UN	6,00	R\$ 48.714,24	R\$ 292.285,44	11,25	36,43	A
12.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	101094	SINAPI	M	640,76	R\$ 317,31	R\$ 203.319,56	7,83	44,26	A
10.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ - BDI = 15,00	COMP_008	PRÓPRIA	M3	120,75	R\$ 1.609,92	R\$ 194.397,84	7,49	51,74	A
8.1	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	104492	SINAPI	M	38,40	R\$ 5.027,50	R\$ 193.056,00	7,43	59,18	A
3.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	COMP_005	PRÓPRIA	M2	70,30	R\$ 2.270,92	R\$ 159.645,68	6,15	65,32	A
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	94990	SINAPI	M3	146,32	R\$ 1.085,98	R\$ 158.900,59	6,12	71,44	A
6.3.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	105730	SINAPI	M3	574,59	R\$ 230,26	R\$ 132.305,09	5,09	76,54	A
10.9	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - BDI = 15,00	5914612	SICRO NOVO	TKM	72.451,20	R\$ 1,06	R\$ 76.798,27	2,96	79,49	A
10.4	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO)	COT - 04	PRÓPRIA	T	17,23	R\$ 3.911,63	R\$ 67.397,38	2,60	82,09	B
6.2.4/6.3.3/6.4.3/7.6/8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	93593	SINAPI	M3XKM	52.979,40	R\$ 1,22	R\$ 64.634,87	2,49	84,58	B
11.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	94273	SINAPI	M	731,64	R\$ 60,96	R\$ 44.600,77	1,72	86,29	B
11.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	94281	SINAPI	M	731,64	R\$ 60,76	R\$ 44.454,45	1,71	88,01	B
4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	COMP 004 -	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 27.880,50	R\$ 27.880,50	1,07	89,08	B

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
7.12/9.11	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94966	SINAPI	M3	23,44	R\$ 734,81	R\$ 17.223,95	0,66	89,74	B
6.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	101233	SINAPI	M3	1.139,19	R\$ 12,45	R\$ 14.182,92	0,55	90,29	B
7.7/9.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	95241	SINAPI	M2	276,68	R\$ 50,76	R\$ 14.044,27	0,54	90,83	B
6.1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	101230	SINAPI	M3	892,47	R\$ 15,63	R\$ 13.949,31	0,54	91,37	B
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CORTE DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE.	COMP. 006	PRÓPRIA	M3	1.445,34	R\$ 9,32	R\$ 13.470,57	0,52	91,89	B
7.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	101573	SINAPI	M2	356,62	R\$ 35,32	R\$ 12.595,82	0,48	92,37	B
9.7	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	102728	SINAPI	KG	714,00	R\$ 17,63	R\$ 12.587,82	0,48	92,86	B
7.1.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92915	SINAPI	KG	570,80	R\$ 20,78	R\$ 11.861,22	0,46	93,31	B
10.2	TRANSPORTE DO LIGANTE ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO - BDI = 15,00	COT - 02	PRÓPRIA	T	17,23	R\$ 677,25	R\$ 11.669,02	0,45	93,76	B
6.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	96386	SINAPI	M3	1.358,56	R\$ 8,57	R\$ 11.642,86	0,45	94,21	B
8.4	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	101849	SINAPI	M3	46,08	R\$ 248,73	R\$ 11.461,48	0,44	94,65	B
6.1.2/9.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100979	SINAPI	M3	1.165,25	R\$ 9,14	R\$ 10.650,39	0,41	95,06	C
12.8	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	COMP. 017	PRÓPRIA	UN	16,00	R\$ 659,72	R\$ 10.555,52	0,41	95,47	C

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	102512	SINAPI	M	1.130,82	R\$ 8,71	R\$ 9.849,44	0,38	95,85	C
8.2	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	104515	SINAPI	M2	234,00	R\$ 30,49	R\$ 7.134,66	0,27	96,12	C
3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 11,09	00010777	SINAPI	MES	6,00	R\$ 1.171,46	R\$ 7.028,76	0,27	96,39	C
9.8	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	102729	SINAPI	KG	410,00	R\$ 16,13	R\$ 6.613,30	0,25	96,65	C
9.10	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	102731	SINAPI	KG	544,00	R\$ 11,86	R\$ 6.451,84	0,25	96,90	C
7.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	101124	SINAPI	M3	294,90	R\$ 19,41	R\$ 5.724,01	0,22	97,12	C
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	98525	SINAPI	M2	5.559,00	R\$ 0,86	R\$ 4.780,74	0,18	97,30	C
12.6	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	COMP. 015	PRÓPRIA	UN	13,00	R\$ 353,89	R\$ 4.600,57	0,18	97,48	C
6.2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	100577	SINAPI	M2	2.403,20	R\$ 1,85	R\$ 4.445,92	0,17	97,65	C
5.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	98527	SINAPI	UN	15,00	R\$ 274,15	R\$ 4.112,25	0,16	97,81	C
10.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	COT - 03	PRÓPRIA	T	1,09	R\$ 3.250,96	R\$ 3.543,55	0,14	97,94	C
11.8	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	COMP. 012	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 878,74	R\$ 3.514,96	0,14	98,08	C
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	103689	SINAPI	M2	5,63	R\$ 619,79	R\$ 3.489,42	0,13	98,21	C
9.12	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	100349	SINAPI	M3	3,74	R\$ 900,50	R\$ 3.367,87	0,13	98,34	C
10.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BDI = 15,00	COMP. 007	PRÓPRIA	M2	2.415,04	R\$ 1,36	R\$ 3.284,45	0,13	98,47	C
7.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SEBRADA	06526	SINAPI	M2	22,22	R\$ 147,54	R\$ 3.281,25	0,13	98,50	C

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
7.13	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	96555	SINAPI	M3	3,12	R\$ 1.019,72	R\$ 3.181,53	0,12	98,72	C
11.6	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	COMP. 010	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.460,92	R\$ 2.921,84	0,11	98,83	C
12.10	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	COMP. 018	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.160,51	R\$ 2.321,02	0,09	98,92	C
4.1	CANTEIRO MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (UN)	COMP 003 - CANTEIRO	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.128,15	R\$ 2.256,30	0,09	99,00	C
11.5	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	COMP. 009	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.067,71	R\$ 2.135,42	0,08	99,09	C
10.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	5914643	SICRO NOVO	T	289,80	R\$ 7,32	R\$ 2.121,34	0,08	99,17	C
9.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	100341	SINAPI	M2	37,44	R\$ 52,07	R\$ 1.949,50	0,08	99,24	C
8.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	104740	SINAPI	M3	52,92	R\$ 35,77	R\$ 1.892,95	0,07	99,32	C
7.10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_01/2024	104919	SINAPI	KG	113,50	R\$ 15,27	R\$ 1.733,15	0,07	99,38	C
12.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	102498	SINAPI	M	731,64	R\$ 2,28	R\$ 1.668,14	0,06	99,45	C
10.6	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (M2)	COMP. 019	PRÓPRIA	M2	2.415,04	R\$ 0,67	R\$ 1.618,08	0,06	99,51	C
5.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	98529	SINAPI	UN	15,00	R\$ 100,76	R\$ 1.511,40	0,06	99,57	C
12.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	102509	SINAPI	M2	31,46	R\$ 46,46	R\$ 1.461,63	0,06	99,62	C
11.7	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	COMP. 011	PRÓPRIA	M	2,99	R\$ 459,73	R\$ 1.374,59	0,05	99,68	C
12.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 -	COMP. 016	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 615,27	R\$ 1.230,54	0,05	99,72	C

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATEIRIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATEIRIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	COMP. 013	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 608,67	R\$ 1.217,34	0,05	99,77	C
9.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	SINAPI	M2	6,65	R\$ 177,86	R\$ 1.182,77	0,05	99,82	C
12.5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	COMP. 014	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 353,85	R\$ 1.061,55	0,04	99,86	C
9.9	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	102730	SINAPI	KG	52,00	R\$ 14,19	R\$ 737,88	0,03	99,89	C
7.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	104916	SINAPI	KG	34,80	R\$ 20,69	R\$ 720,01	0,03	99,91	C
10.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO) - BDI = 15,00	COT - 01	PRÓPRIA	T	1,09	R\$ 568,50	R\$ 619,67	0,02	99,94	C
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	96527	SINAPI	M3	3,88	R\$ 142,28	R\$ 552,05	0,02	99,96	C
10.5	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	4011212	SICRO NOVO	M2	4.830,08	R\$ 0,10	R\$ 483,01	0,02	99,98	C
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	COMP. 002	PRÓPRIA	HA	0,56	R\$ 734,78	R\$ 411,48	0,02	99,99	C
3.3	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	105115	SINAPI	UN	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	0,01	100,00	C

Subtotal até 100% R\$ 2.597.129,47

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 2.597.129,47

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE		
MUNICÍPIO:	ARARIPINA		
ESTADO:	PERNAMBUCO		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI ABRIL_2026	SICRO JANEIRO_2026
DATA BASE:	ABRIL_2026		
BDI MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11,09%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,63% (HORISTA) 70,67% (MENSALISTA)	
BDI MATERIAS BETUMINOSOS	15,00%		
BDI ITENS GERAIS:	23,38%		

CURVA ABC

NÚMERO	ETAPA/ SERVIÇO	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
--------	----------------	--------	-------	---------	------------	----------------	-------------	---	-----------	----

Prefeitura Municipal de Araripina
Alessandro dos Santos Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE RNP 1822381193