



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXU
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE IDOSOS PARA INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA EM EXU-PE
LOCAL: RUA BÁRBARA DE ALENCAR COM RUA QUITA PARENTE, CENTRO
DATA: NOVEMBRO DE 2023
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2024 NÃO DESONERADA - TABELA SEINFRA CE 028 - SEM DESONERAÇÃO
BDI 22,34%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço R\$	Total R\$
4417 SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO -	M	1,00	8,30	8,30
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	10,11	40,44
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1,00	250,00	250,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12	17,22	2,07
			Total:	300,81
MAO DE OBRA				
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,00	19,98	19,98
6111 SERVENTE DE OBRAS	H	2,00	15,04	30,08
			Total:	50,06
		Total Simples:		350,87
		Valor Geral:		350,87


BIANCA M. SALES
Eng. Civil, CRP 0518901204
Prefeitura Municipal de Exu
Sec. de Obras