PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**8.407,86**
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	142,00	11,76	3,13	14,89	2.114,38
1.2	C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	2,50	873,19	232,09	1.105,28	2.763,20
1.3	COM-90699029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2)	Composições Próprias	M²	6,00	464,83	123,55	588,38	3.530,28
2	**DANCE E ESPAÇO RECREATIVO**								**262.324,42**
2.1	**DANCE**								**104.514,39**
2.1.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	520,90	76,09	20,22	96,31	50.167,88
2.1.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	822,44	36,48	9,70	46,18	37.980,28
2.1.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	30,78	155,02	41,20	196,22	6.039,65
2.1.4	COM-74676584	BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID)	Composições Próprias	UNID	4,00	1.224,40	325,45	1.549,85	6.199,40
2.1.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	3,46	663,36	176,32	839,68	2.905,29
2.1.6	S12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	ORSE	m2	8,66	38,38	10,20	48,58	420,70
2.1.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05	62,98	16,74	79,72	801,19
2.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**17.221,57**
2.2.1	S07989	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	ORSE	m2	320,00	12,57	3,34	15,91	5.091,20
2.2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	21,63	58,57	15,57	74,14	1.603,65
2.2.3	10.03.03U	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	COMPESA	M2	512,00	16,24	4,32	20,56	10.526,72
2.3	**ILUMINAÇÃO**								**58.310,27**
2.3.1	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	5,00	2.944,21	782,57	3.726,78	18.633,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.2	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	10,00	1.208,88	321,32	1.530,20	15.302,00
2.3.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	300,00	19,21	5,11	24,32	7.296,00
2.3.4	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	500,00	16,96	4,51	21,47	10.735,00
2.3.5	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	387,64	103,03	490,67	2.453,35
2.3.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	329,79	87,66	417,45	2.087,25
2.3.7	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00	1.424,21	378,56	1.802,77	1.802,77
2.4	**ESPAÇO RECREATIVO**								**82.278,19**
2.4.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	232,50	76,09	20,22	96,31	22.392,08
2.4.2	COM-74676584	BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID)	Composições Próprias	UNID	6,00	1.224,40	325,45	1.549,85	9.299,10
2.4.3	S94273S	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	ORSE	m	31,90	44,03	11,70	55,73	1.777,79
2.4.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	24,60	663,36	176,32	839,68	20.656,13
2.4.5	S08815	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	ORSE	un	2,00	1.065,42	283,19	1.348,61	2.697,22
2.4.6	S13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00	2.077,56	552,22	2.629,78	2.629,78
2.4.7	S03218	Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb)	ORSE	un	1,00	4.427,55	1.176,84	5.604,39	5.604,39
2.4.8	S12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	ORSE	m2	163,00	38,38	10,20	48,58	7.918,54
2.4.9	S09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	2,00	399,86	106,28	506,14	1.012,28
2.4.10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	104,00	62,98	16,74	79,72	8.290,88
3	**PRAÇA VIZINHA**								**72.330,72**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	212,20	51,62	13,72	65,34	13.865,15
3.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	200,00	76,09	20,22	96,31	19.262,00
3.3	COM-74676584	BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID)	Composições Próprias	UNID	6,00	1.224,40	325,45	1.549,85	9.299,10
3.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	101,00	26,72	7,10	33,82	3.415,82
3.5	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	4,00	1.208,88	321,32	1.530,20	6.120,80
3.6	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	2,00	2.944,21	782,57	3.726,78	7.453,56
3.7	S09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00	399,86	106,28	506,14	506,14
3.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1,20	155,02	41,20	196,22	235,46
3.9	10.03.03U	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	COMPESA	M2	200,00	16,24	4,32	20,56	4.112,00
3.10	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	387,64	103,03	490,67	981,34
3.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	329,79	87,66	417,45	834,90
3.12	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	16,96	4,51	21,47	2.576,40
3.13	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	50,00	19,21	5,11	24,32	1.216,00
3.14	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00	1.424,21	378,56	1.802,77	1.802,77
3.15	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,47	68,17	324,64	649,28
4	**VEGETAÇÃO**								**28.164,73**
4.1	S05029	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	ORSE	un	18,00	229,91	61,11	291,02	5.238,36
4.2	S08815	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	ORSE	un	17,00	1.065,42	283,19	1.348,61	22.926,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5	**PRAÇA EM FRENTE A IGREJA**								**107.213,13**
5.1	**URBANIZAÇÃO**								**107.213,13**
5.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	250,40	51,62	13,72	65,34	16.361,14
5.1.2	COM-74676584	BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID)	Composições Próprias	UNID	12,00	1.224,40	325,45	1.549,85	18.598,20
5.1.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	344,00	76,09	20,22	96,31	33.130,64
5.1.4	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	6,00	1.208,88	321,32	1.530,20	9.181,20
5.1.5	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	3,00	2.944,21	782,57	3.726,78	11.180,34
5.1.6	S09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00	399,86	106,28	506,14	506,14
5.1.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1,00	155,02	41,20	196,22	196,22
5.1.8	10.03.03U	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	COMPESA	M2	344,00	16,24	4,32	20,56	7.072,64
5.1.9	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	387,64	103,03	490,67	1.472,01
5.1.10	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	329,79	87,66	417,45	1.252,35
5.1.11	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	16,96	4,51	21,47	3.864,60
5.1.12	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	80,00	19,21	5,11	24,32	1.945,60
5.1.13	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00	1.424,21	378,56	1.802,77	1.802,77
5.1.14	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,47	68,17	324,64	649,28

VALOR BDI TOTAL:	**100.468,25**
VALOR ORÇAMENTO:	**377.972,61**
VALOR TOTAL:	**478.440,86**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.	**DATA :**	10/02/2025 **BDI :** 26,58%
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		C	QTD
	C	142,00000000	142,00
			142,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 142,00

1.2. C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

		a	e	QTD
Revestimento conteções laterais praça em frente a igreja	a*e	50,00000000	0,05000000	2,50
				2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

1.3. COM-90699029 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2) (M²)

			QTD
	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1.1. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
	520,9	520,90000000	520,90
			520,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 520,90

2.1.2. C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

			QTD
	822,44	822,44000000	822,44
			822,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 822,44

2.1.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

			QTD
entorno	98,6*0,3	29,58000000	29,58
rampas	4*0,3	1,20000000	1,20
			30,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,78

2.1.5. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

			QTD
arco	8,66*0,4	3,46000000	3,46
			3,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,46

2.1.7. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
palco	25,13*0,4	10,05000000	10,05
			10,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,05

2.2.1. S07989 Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento (m2)

			QTD
	320	320,00000000	320,00
			320,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,00

2.3.1. 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

			QTD
	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.3.2. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

			QTD
	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.3.3. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

			QTD
	300	300,00000000	300,00
			300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

2.3.4. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
	500	500,00000000	500,00
			500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

2.3.5. 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

			QTD
	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.3.6. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

			QTD
	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.4.1. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
	232,5	232,50000000	232,50
			232,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 232,50

2.4.2. COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

			QTD
	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.4.3. S94273S Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 (m)

			QTD
	31,9	31,90000000	31,90
			31,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,90

2.4.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		h	c	QTD
	h*c*0,2	1,50000000	25,00000000	7,50
	c*h*0,2	1,50000000	25,00000000	7,50
	c*h*0,2	1,50000000	32,00000000	9,60
				24,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,60

2.4.8. S12352 Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia (m2)

			QTD
parede lateral	123	123,00000000	123,00
escada	1*40	40,00000000	40,00
			163,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 163,00

2.4.9. S09367 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem (un)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.4.10. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		h	c	QTD
escada/banco	h*c	1,00000000	40,00000000	40,00
escada/banco	h*c	0,50000000	40,00000000	20,00
lateral	h*c	1,00000000	40,00000000	40,00
topo da escada	h*c	0,10000000	40,00000000	4,00
				104,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 104,00

3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
	212,2	212,20000000	212,20
			212,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 212,20

3.2. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
	200	200,00000000	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

3.3. COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

			QTD
	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

3.6. 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.8. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

			QTD
rampas	4*0,3	1,20000000	1,20
			1,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,20

3.9. 10.03.03U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. (M2)

			QTD
piso atual	200	200,00000000	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

4.1. S05029 Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico (un)

			QTD
PRAÇA 1	7	7,00000000	7,00
PRAÇA 2	11	11,00000000	11,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

4.2. S08815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m (un)

			QTD
PRAÇA 1	5	5,00000000	5,00
PRAÇA 2	12	12,00000000	12,00
			17,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00

5.1.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
	344	344,00000000	344,00
			344,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 344,00

5.1.8. 10.03.03U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. (M2)

			QTD
piso existente	344	344,00000000	344,00
			344,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 344,00

COM-90699029 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2) (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	400,00	400,00
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	16,55	0,22
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,01130000	16,23	0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	5,51	17,68
					TOTAL Material:	418,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	27,01	10,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	22,26	24,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	23,55	11,78
					TOTAL Serviço:	11,78

VALOR:	**464,83**

COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,00000000	30,00	30,00
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,05000000	2.443,35	122,17
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	8,01022020	59,88	479,65
					TOTAL Material:	631,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,26	66,78
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,17	84,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	151,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	37,64	75,28
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,11000000	759,32	83,53
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,26000000	88,05	198,99
102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	8,82	17,64
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,20000000	29,93	65,85
					TOTAL Serviço:	441,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**1.224,40**

COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,00000000	30,00	30,00
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,05000000	2.443,35	122,17
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	8,01022020	59,88	479,65
					TOTAL Material:	631,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,26	66,78
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,17	84,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	151,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	37,64	75,28
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,11000000	759,32	83,53
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,26000000	88,05	198,99
102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	8,82	17,64
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,20000000	29,93	65,85
					TOTAL Serviço:	441,29

VALOR:	**1.224,40**

COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,00000000	30,00	30,00
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,05000000	2.443,35	122,17
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	8,01022020	59,88	479,65
					TOTAL Material:	631,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,26	66,78
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,17	84,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	151,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	37,64	75,28
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,11000000	759,32	83,53

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,26000000	88,05	198,99
102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	8,82	17,64
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,20000000	29,93	65,85
					TOTAL Serviço:	441,29
					VALOR:	**1.224,40**

COM-74676584 BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA 2,0 X 0,50 X 0,04M - ENVERNIZADA, CONFECCIONAO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO-ROSCA, D = 2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE. (UNID) (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,00000000	30,00	30,00
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,05000000	2.443,35	122,17
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	8,01022020	59,88	479,65
					TOTAL Material:	631,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,26	66,78
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,17	84,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	151,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	37,64	75,28
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,11000000	759,32	83,53
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,26000000	88,05	198,99
102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,00000000	8,82	17,64
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	2,20000000	29,93	65,85
					TOTAL Serviço:	441,29
					VALOR:	**1.224,40**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.407,86	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	**100,00 %**
			1.401,59	1.401,59	1.401,59	1.401,59	1.401,59	1.399,91	**8.407,86**
2	DANCE E ESPAÇO RECREATIVO	262.324,42	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	**100,00 %**
			43.729,48	43.729,48	43.729,48	43.729,48	43.729,48	43.677,02	**262.324,42**
3	PRAÇA VIZINHA	72.330,72	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	**100,00 %**
			12.057,53	12.057,53	12.057,53	12.057,53	12.057,53	12.043,07	**72.330,72**
4	VEGETAÇÃO	28.164,73	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	**100,00 %**
			4.695,06	4.695,06	4.695,06	4.695,06	4.695,06	4.689,43	**28.164,73**
5	PRAÇA EM FRENTE A IGREJA	107.213,13	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	**100,00 %**
			17.872,43	17.872,43	17.872,43	17.872,43	17.872,43	17.850,98	**107.213,13**
		478.440,86	**79.756,09**	**79.756,09**	**79.756,09**	**79.756,09**	**79.756,09**	**79.660,41**	**478.440,86**
			79.756,09	**159.512,18**	**239.268,27**	**319.024,36**	**398.780,45**	**478.440,86**	

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indireta	
DF	Despesas Financeiras	1,02
AC	Adminstração Central	3,80
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**5,79**
	Beneficios	
S+G	Garantias	0,80
L	Lucro	6,64
	TOTAL	**7,44**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,15**

BDI = 26,58%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,35**	**16,29**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	**13,47**	**10,41**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	**16,74**	**6,32**
	A + B + C + D =	**111,36**	**69,82**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADOS NO DISTRITO TABOCAS, ZONA RURAL DE EXU-PE.
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DA PRAÇA QUINCO LUNA E ESPAÇO DE LAZER - DISTRITO TABOCAS

DATA : 10/02/2025 **BDI :** 26,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**21,80**	**21,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,32	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,96	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**47,00**	**17,25**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	**12,32**	**9,39**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,70	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
	TOTAL	**10,11**	**3,65**
	A + B + C + D =	**91,23**	**52,09**