

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE				DATA :		06/02/2026		BDI :		24,70%	
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
						ORSE		2025/12		111,36%		69,82%	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
SINAPI						2026/01 COM DESONERAÇÃO		98,83%		58,10%			
Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇO PRELIMINAR								64.758,77
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	466,25	115,16	581,41	6.976,92
1.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	258,40	81,85	20,22	102,07	26.374,89
1.3	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	2,00	12.593,01	3.110,47	15.703,48	31.406,96
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								47.428,42
2.1	COM-05645464	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	CJ	2,00	19.017,01	4.697,20	23.714,21	47.428,42
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								65.267,17
3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.527,98	4,89	1,21	6,10	15.420,68
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	50,22	90,90	22,45	113,35	5.692,44
3.3	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	505,60	70,03	17,30	87,33	44.154,05
4	ALVENARIA								11.106,03
4.1	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	103,36	86,17	21,28	107,45	11.106,03
5	PISO								548.897,66
5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	126,40	845,15	208,75	1.053,90	133.212,96
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	294,40	48,67	12,02	60,69	17.867,14
5.3	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.848,00	169,73	41,92	211,65	391.129,20
5.4	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	4,00	1.340,89	331,20	1.672,09	6.688,36
6	ALAMBRADOO E TELA DE PROTEÇÃO E PORTÃO								226.688,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE				DATA :		06/02/2026		BDI :		24,70%	
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
						ORSE		2025/12		111,36%		69,82%	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		98,83%		58,10%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	516,80	162,06	40,03	202,09	104.440,11
6.2	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	2,00	4.081,90	1.008,23	5.090,13	10.180,26
6.3	COM-25922626	TELA DE PROTEÇÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M²	1.292,00	42,91	10,60	53,51	69.134,92
6.4	INS-82634412	REDE DE PROTEÇÃO M15X15 100% POIESTER	Composições Próprias	m²	1.886,58	15,00	3,71	18,71	35.297,91
6.5	S100701S	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_10/2025	ORSE	m2	8,00	765,32	189,03	954,35	7.634,80
7	SISTEMA ELÉTRICO								11.020,82
7.1	S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	24,00	129,29	31,93	161,22	3.869,28
7.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,00	7,08	1,75	8,83	211,92
7.3	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	63,56	15,70	79,26	317,04
7.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	109,47	27,04	136,51	273,02
7.5	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	6,00	177,62	43,87	221,49	1.328,94
7.6	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	2,00	2.013,08	497,23	2.510,31	5.020,62
8	ARQUIBANCADA								75.275,86
8.1	MOVIMENTO DE TERRE								23.207,31
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,92	90,90	22,45	113,35	217,63
8.1.2	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	28,00	70,03	17,30	87,33	2.445,24
8.1.3	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	191,20	86,17	21,28	107,45	20.544,44
8.2	ESTRUTURA DE CONCRETO								39.060,87

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE			DATA :		06/02/2026	BDI :		24,70%
	LOCAL:				UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE			FONTE		VERSÃO
					ORSE		2025/12	111,36%	69,82%	
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.2.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	440,17	108,72	548,89	1.020,94
8.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	6,22	845,15	208,75	1.053,90	6.555,26
8.2.3	S06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	10,32	2.446,54	604,30	3.050,84	31.484,67
8.3	REVESTIMENTOS								13.007,68
8.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	224,00	4,67	1,15	5,82	1.303,68
8.3.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	224,00	31,79	7,85	39,64	8.879,36
8.3.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	224,00	10,11	2,50	12,61	2.824,64
VALOR BDI TOTAL:									208.075,20
VALOR ORÇAMENTO:									842.367,53
VALOR TOTAL:									1.050.442,73

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE			DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2025/12	111,36% 69,82%
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83% 58,10%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
SOCIETY 1	6	6,00000000	6,00
SOCIETY 2	6	6,00000000	6,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

			QTD
SOCIETY 1	129,2	129,20000000	129,20
SOCIETY 2	129,2	129,20000000	129,20
			258,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 258,40

1.3. S00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (un)

			QTD
SOCIETY 1	1	1,00000000	1,00
SOCIETY 2	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.1. COM-05645464 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CJ)

			QTD
SOCIETY 1	1	1,00000000	1,00
SOCIETY 2	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	1263,99	1.263,990000000	1.263,99
SOCIETY 2	1263,99	1.263,990000000	1.263,99
			2.527,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.527,98

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	25,11	25,11000000	25,11
SOCIETY 2	25,11	25,11000000	25,11
			50,22

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026	
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO
			ORSE	2025/12
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,22

3.3. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	252,8	252,80000000	252,80
SOCIETY 2	252,8	252,80000000	252,80
			505,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 505,60

4.1. 103327 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	51,68	51,68000000	51,68
SOCIETY 2	51,68	51,68000000	51,68
			103,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 103,36

5.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	63,2	63,20000000	63,20
SOCIETY 2	63,2	63,20000000	63,20
			126,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,40

5.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
SOCIETY 1	147,2	147,20000000	147,20
SOCIETY 2	147,2	147,20000000	147,20
			294,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 294,40

5.3. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

			QTD
SOCIETY 1	924	924,00000000	924,00
SOCIETY 2	924	924,00000000	924,00
			1.848,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.848,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.4. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

			QTD
SOCIETY 1	2	2,00000000	2,00
SOCIETY 2	2	2,00000000	2,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

6.1. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	258,4	258,40000000	258,40
SOCIETY 2	258,4	258,40000000	258,40
			516,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 516,80

6.2. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

			QTD
SOCIETY 1	1	1,00000000	1,00
SOCIETY 2	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.3. COM-25922626 TELA DE PROTEÇÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (M²)

			QTD
SOCIETY 1	646	646,00000000	646,00
SOCIETY 2	646	646,00000000	646,00
			1.292,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.292,00

6.4. INS-82634412 REDE DE PROTEÇÃO M15X15 100% POIESTER (m²)

			QTD
SOCIETY 1	943,29	943,29000000	943,29
SOCIETY 2	943,29	943,29000000	943,29
			1.886,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.886,58

6.5. S100701S Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_10/2025 (m2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
SOCIETY 1	4	4,00000000	4,00
SOCIETY 2	4	4,00000000	4,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

7.1. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

			QTD
SOCIETY 1	12	12,00000000	12,00
SOCIETY 2	12	12,00000000	12,00
			24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

7.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
SOCIETY 1	12	12,00000000	12,00
SOCIETY 2	12	12,00000000	12,00
			24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

7.3. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
SOCIETY 1	2	2,00000000	2,00
SOCIETY 2	2	2,00000000	2,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

7.4. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
SOCIETY 1	1	1,00000000	1,00
SOCIETY 2	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

7.5. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

			QTD
SOCIETY 1	3	3,00000000	3,00
SOCIETY 2	3	3,00000000	3,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

7.6. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE		DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN)

			QTD
SOCIETY 1	1	1,00000000	1,00
SOCIETY 2	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	0,96	0,96000000	0,96
SOCIETY 2	0,96	0,96000000	0,96
			1,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,92

8.1.2. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	14	14,00000000	14,00
SOCIETY 2	14	14,00000000	14,00
			28,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00

8.1.3. 103327 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	95,6	95,60000000	95,60
SOCIETY 2	95,6	95,60000000	95,60
			191,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,20

8.2.1. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

			QTD
SOCIETY 1	0,93	0,93000000	0,93
SOCIETY 2	0,93	0,93000000	0,93
			1,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,86

8.2.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
SOCIETY 1	3,11	3,11000000	3,11
SOCIETY 2	3,11	3,11000000	3,11
			6,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,22

8.2.3. S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

			QTD
SOCIETY 1	5,16	5,16000000	5,16
SOCIETY 2	5,16	5,16000000	5,16
			10,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,32

8.3.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	112	112,00000000	112,00
SOCIETY 2	112	112,00000000	112,00
			224,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 224,00

8.3.2. 87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	112	112,00000000	112,00
SOCIETY 2	112	112,00000000	112,00
			224,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 224,00

8.3.3. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
SOCIETY 1	112	112,00000000	112,00
SOCIETY 2	112	112,00000000	112,00
			224,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 224,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE		DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	FONTE		VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-05645464 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CJ)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,70000000	7.730,38	5.411,27
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,60000000	22.676,23	13.605,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19.017,01
					VALOR:	19.017,01

COM-25922626 TELA DE PROTEÇÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (M³)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	SINAPI	M2	1,00000000	11,77	11,77
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,40000000	39,54	15,82
					TOTAL Material:	27,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	28,09	8,43
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	22,98	6,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,32
					VALOR:	42,91

INS-82634412 REDE DE PROTEÇÃO M15X15 100% POIESTER PARA TETO(m²) (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-82634412	REDE DE PROTEÇÃO M15X15 100% POIESTER PARA TETO(m²)	Composições	m²	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Material:	15,00
					VALOR:	15,00

</

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇO PRELIMINAR	64.758,77	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.428,42	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	65.267,17	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20
4	ALVENARIA	11.106,03	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,13
5	PISO	548.897,66	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10
6	ALAMBRADOO E TELA DE PROTEÇÃO E PORTÃO	226.688,00	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00
7	SISTEMA ELÉTRICO	11.020,82	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80
8	ARQUIBANCADA	75.275,86	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
			4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74
1.050.442,73			65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67
			65.652,67	131.305,34	196.958,01	262.610,68	328.263,35	393.916,02	459.568,69	525.221,36	590.874,03

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINAR	64.758,77	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,42	4.047,47	64.758,77
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.428,42	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,22	47.428,42
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	65.267,17	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,20	4.079,17	65.267,17
4	ALVENARIA	11.106,03	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,13	694,08	11.106,03
5	PISO	548.897,66	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,10	34.306,16	548.897,66
6	ALAMBRADOO E TELA DE PROTEÇÃO E PORTÃO	226.688,00	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	226.688,00

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE						DATA :	06/02/2026
	LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE						BDI :	24,70%
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		ORSE		2025/12		111,36%		69,82%	
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
		SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		98,83%		58,10%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	Total parcela
7	SISTEMA ELÉTRICO	11.020,82	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,82	11.020,82
8	ARQUIBANCADA	75.275,86	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	100,00 %
			4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,74	4.704,76	75.275,86
1.050.442,73			65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,67	65.652,68	1.050.442,73
			656.526,70	722.179,37	787.832,04	853.484,71	919.137,38	984.790,05	1.050.442,73	

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRACÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRACÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indireta	
DF	Despesas Financeiras	1,21
AC	Administração Central	4,37
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,85

	Benefícios	
S+G	Garantias	1,00
L	Lucro	5,54
	TOTAL	6,54

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 24,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026				BDI : 24,70%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
			ORSE	2025/12	111,36%	69,82%		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	26,80	26,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	4,29	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,93	8,30
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,12	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	10,04	7,62
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,01	17,25
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28	4,01
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,95	3,76
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24	1,70
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
	TOTAL	13,05	9,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,51	3,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	11,97	4,14

A + B + C + D =
98,83
58,10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriadoss	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32

A + B + C + D = 111,36 69,82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2 ARENAS SOCIETY, SENDO UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	DATA : 06/02/2026		BDI : 24,70%	
LOCAL:	UMA LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, E UMA LOCALIZADA NA RUA TAMBORIL 4, DISTRITO DE VIRAÇÃO, MUNICÍPIO DE EXU-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48