

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			111,51%
			84,44%
			-
			-
			114,63%
			0,00%
			MES
			69,72%
			47,48%
			-
			-
			70,67%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 31.290,32
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 499,08	R\$ 2.994,48
1.2	COM-69164705	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 14.147,92	R\$ 28.295,84
2	RUA 07 Elpidio Leonel Ferreira						R\$ 184.202,94
2.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 180.491,74
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.338,00	R\$ 0,66	R\$ 883,08
2.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	446,00	R\$ 60,15	R\$ 26.826,90
2.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.427,20	R\$ 107,05	R\$ 152.781,76
2.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 3.711,20
2.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 607,34	R\$ 2.429,36
2.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	3,00	R\$ 367,88	R\$ 1.103,64
2.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
3	RUA 22 - Azarias Saraiva Milfont						R\$ 120.427,76
3.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 115.741,34
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	858,00	R\$ 0,66	R\$ 566,28
3.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	286,00	R\$ 60,15	R\$ 17.202,90
3.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	915,20	R\$ 107,05	R\$ 97.972,16
3.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 4.686,42
3.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 607,34	R\$ 3.036,70
3.2.2	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
3.2.3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 367,88	R\$ 1.471,52
4	RUA 23 Niceas Saraiva						R\$ 231.790,52
4.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 229.054,54
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.698,00	R\$ 0,66	R\$ 1.120,68
4.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	566,00	R\$ 60,15	R\$ 34.044,90
4.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.811,20	R\$ 107,05	R\$ 193.888,96
4.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 2.735,98
4.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	3,00	R\$ 607,34	R\$ 1.822,02
4.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 367,88	R\$ 735,76
4.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
5	RUA 24 Neusa Ulisses Bacurau						R\$ 205.080,98
5.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 202.345,00
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 0,66	R\$ 990,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			111,51%
			84,44%
			-
			-
			114,63%
			0,00%
			MES
			69,72%
			47,48%
			-
			-
			70,67%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	500,00	R\$ 60,15	R\$ 30.075,00
5.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.600,00	R\$ 107,05	R\$ 171.280,00
5.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 2.735,98
5.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	3,00	R\$ 607,34	R\$ 1.822,02
5.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 367,88	R\$ 735,76
5.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
6	RUA 25 Ana Aristides Sampaio Ulisses						R\$ 216.100,44
6.1	SINALIZAÇÃO						R\$ 5.661,64
6.1.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	6,00	R\$ 607,34	R\$ 3.644,04
6.1.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 367,88	R\$ 1.839,40
6.1.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
6.2	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 210.438,80
6.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.560,00	R\$ 0,66	R\$ 1.029,60
6.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	520,00	R\$ 60,15	R\$ 31.278,00
6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.664,00	R\$ 107,05	R\$ 178.131,20
7	RUA 06 José Pajeu Filho						R\$ 220.147,34
7.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 214.485,70
7.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.590,00	R\$ 0,66	R\$ 1.049,40
7.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	530,00	R\$ 60,15	R\$ 31.879,50
7.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.696,00	R\$ 107,05	R\$ 181.556,80
7.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 5.661,64
7.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	6,00	R\$ 607,34	R\$ 3.644,04
7.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 367,88	R\$ 1.839,40
7.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
8	RUA28 Antonio Saraiva Barros						R\$ 107.643,52
8.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 101.981,88
8.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	756,00	R\$ 0,66	R\$ 498,96
8.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	252,00	R\$ 60,15	R\$ 15.157,80
8.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	806,40	R\$ 107,05	R\$ 86.325,12
8.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 5.661,64
8.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	6,00	R\$ 607,34	R\$ 3.644,04
8.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 367,88	R\$ 1.839,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		84,44%	47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		-	-
		SICRO NOVO	2025/10
		-	-
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		114,63%	70,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
9	RUA Profa Maria Neirismar de Carvalho						R\$ 134.757,75
9.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 129.096,11
9.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	957,00	R\$ 0,66	R\$ 631,62
9.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	319,00	R\$ 60,15	R\$ 19.187,85
9.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.020,80	R\$ 107,05	R\$ 109.276,64
9.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 5.661,64
9.2.1	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	6,00	R\$ 607,34	R\$ 3.644,04
9.2.2	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 367,88	R\$ 1.839,40
9.2.3	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 288.109,39	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 1.163.332,18	
VALOR TOTAL:						R\$ 1.451.441,57	

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		84,44%	47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		-	-
		SICRO NOVO	2025/10
		-	-
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		114,63%	70,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.290,32	2,16%
2	RUA 07 Elpidio Leonel Ferreira	R\$ 184.202,94	12,69%
3	RUA 22 - Azarias Saraiva Milfont	R\$ 120.427,76	8,30%
4	RUA 23 Niceas Saraiva	R\$ 231.790,52	15,97%
5	RUA 24 Neusa Ulisses Bacurau	R\$ 205.080,98	14,13%
6	RUA 25 Ana Aristides Sampaio Ulisses	R\$ 216.100,44	14,89%
7	RUA 06 José Pajeu Filho	R\$ 220.147,34	15,17%
8	RUA28 Antonio Saraiva Barros	R\$ 107.643,52	7,42%
9	RUA Profa Maria Neirismar de Carvalho	R\$ 134.757,75	9,28%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 288.109,39
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.163.332,18
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.451.441,57

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td style="text-align: right;">111,51%</td> <td style="text-align: right;">69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">114,63%</td> <td style="text-align: right;">70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

1.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)

		C	L	QTD
PLACA DE OBRA	C*L	3,00000000	2,00000000	6,00
				6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. COM-69164705 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

		Q	QTD
	Q	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

		C	L	QTD
	C*L	223,00000000	6,00000000	1.338,00
				1.338,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.338,00

2.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

		C	QTD
	C*2	223,00000000	446,00
			446,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 446,00

2.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


		C	L	QTD
	C*L	223,00000000	6,00000000	1.338,00
linha d'agua	C*L	223,00000000	0,40000000	89,20
				1.427,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.427,20

2.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

		q	QTD
	q	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																											

2.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	3,00000000	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	143,00000000	6,00000000	858,00
			858,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 858,00

3.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	143,00000000	286,00
		286,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 286,00

3.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

	C	L	QTD
C*L	143,00000000	6,00000000	858,00
linha d'agua	C*L	143,00000000	0,40000000
			915,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 915,20

3.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	5,00000000	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

3.2.2. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.3. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	4,00000000	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

4.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	283,00000000	6,00000000	1.698,00
			1.698,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.698,00

4.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	283,00000000	566,00
		566,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 566,00

4.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


	C	L	QTD
C*L	283,00000000	6,00000000	1.698,00
linha d'água	283,00000000	0,40000000	113,20
			1.811,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.811,20

4.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	3,00000000	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

4.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	2,00000000	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

4.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	250,00000000	6,00000000	1.500,00
			1.500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.500,00

5.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	250,00000000	500,00
		500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

5.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


	C	L	QTD
C*L	250,00000000	6,00000000	1.500,00
linha d'água	250,00000000	0,40000000	100,00
			1.600,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.600,00

5.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	3,00000000	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																											

5.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	2,00000000	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.1.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	6,00000000	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

6.1.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	5,00000000	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

6.1.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.2.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	260,00000000	6,00000000	1.560,00
			1.560,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.560,00

6.2.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LEO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																											

	C	QTD
C*2	260,00000000	520,00
		520,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 520,00

6.2.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

	C	L	QTD
C*L	260,00000000	6,00000000	1.560,00
linha d'agua	C*L	260,00000000	0,40000000
			1.664,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.664,00

7.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	265,00000000	6,00000000	1.590,00
			1.590,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.590,00

7.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	265,00000000	530,00
		530,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 530,00

7.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


	C	L	QTD
C*L	265,00000000	6,00000000	1.590,00
linha d'água	C*L	265,00000000	0,40000000
			1.696,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.696,00

7.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	6,00000000	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

7.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	5,00000000	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

7.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	126,00000000	6,00000000	756,00
			756,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 756,00

8.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	126,00000000	252,00
		252,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 252,00

8.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


	C	L	QTD
C*L	126,00000000	6,00000000	756,00
linha d'água	126,00000000	0,40000000	50,40
			806,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 806,40

8.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	6,00000000	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,63%</td> <td>70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

8.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	5,00000000	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

	C	L	QTD
C*L	159,50000000	6,00000000	957,00
			957,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 957,00

9.1.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

	C	QTD
C*2	159,50000000	319,00
		319,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 319,00

9.1.3. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)


	C	L	QTD
C*L	159,50000000	6,00000000	957,00
linha d'água	159,50000000	0,40000000	63,80
			1.020,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.020,80

9.2.1. 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	6,00000000	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025 BDI : 24,77%																											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> <td style="text-align: right;">111,51%</td> <td style="text-align: right;">69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2025/04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">114,63%</td> <td style="text-align: right;">70,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																											
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-																											
SICRO NOVO	2025/10	-	-																											
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											

9.2.2. 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

	q	QTD
q	5,00000000	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.2.3. COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

	q	QTD
q	1,00000000	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FUNTE	VERSÃO
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			69,72%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			114,63%
			70,67%
			0,00%
			0,00%

COM-69164705 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	80,00000000	R\$ 141,74	R\$ 11.339,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11.339,20
VALOR:						11.339,20

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85
TOTAL Material:					R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96
TOTAL Serviço:					R\$ 13,40
VALOR:					85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00
TOTAL Material:					R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70
VALOR:						142,82

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96
TOTAL Material:					R\$ 151,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			111,51% 69,72%
			84,44% 47,48%
			- -
			- -
			114,63% 70,67%
			0,00% 0,00%

00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96	R\$ 13,40
TOTAL Serviço:						R\$ 13,40
VALOR:						85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:						R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70
VALOR:						142,82


101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96	R\$ 17,32
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96	R\$ 13,40
TOTAL Serviço:						R\$ 13,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 05/07/2025		BDI : 24,77%	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	
		SICRO NOVO	2025/10	-	-	
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:					R\$ 133,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,70	

VALOR: 142,82

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96	R\$ 17,32
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:					R\$ 50,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,72	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96	R\$ 13,40
TOTAL Serviço:					R\$ 13,40	

VALOR: 85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:					R\$ 133,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,70	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTES	VERSÃO
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	2025/04
		SICRO CONSULTORIA	2025/10
		SICRO NOVO	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	PROPRIA
		Composições Próprias	
			HORA
			MES
			111,51%
			69,72%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			114,63%
			70,67%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 142,82

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:						R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70

VALOR: 142,82

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96	R\$ 17,32
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96	R\$ 13,40
TOTAL Serviço:						R\$ 13,40

VALOR: 85,80

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96	R\$ 17,32
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			111,51%
			84,44%
			-
			-
			114,63%
			0,00%
			MES
			69,72%
			47,48%
			-
			-
			70,67%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,72
--	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96
TOTAL Serviço:					R\$ 13,40
VALOR:					85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00
TOTAL Material:					R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,70
VALOR:					142,82

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85
TOTAL Material:					R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96
TOTAL Serviço:					R\$ 13,40
VALOR:					85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			111,51%
			69,72%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			114,63%
			70,67%
			0,00%
			0,00%

00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:						R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70
VALOR:						142,82

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 151,96	R\$ 17,32
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 29,76	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,25	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 656,96	R\$ 13,40
TOTAL Serviço:						R\$ 13,40
VALOR:						85,80

COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,00	R\$ 132,00
TOTAL Material:						R\$ 133,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70
VALOR:						142,82



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA :	05/07/2025	BDI :	24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-
		SICRO NOVO	2025/10	-	-
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.290,32	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48
2	RUA 07 Elpidio Leonel Ferreira	R\$ 184.202,94	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10
3	RUA 22 - Azarias Saraiva Milfont	R\$ 120.427,76	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63
4	RUA 23 Niceas Saraiva	R\$ 231.790,52	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15
5	RUA 24 Neusa Ulisses Bacurau	R\$ 205.080,98	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25
6	RUA 25 Ana Aristides Sampaio Ulisses	R\$ 216.100,44	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17
7	RUA 06 José Pajeu Filho	R\$ 220.147,34	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27
8	RUA28 Antonio Saraiva Barros	R\$ 107.643,52	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71
9	RUA Profa Maria Neirismar de Carvalho	R\$ 134.757,75	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32
		R\$ 1.451.441,57	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08
			R\$ 120.905,08	R\$ 241.810,16	R\$ 362.715,24	R\$ 483.620,32	R\$ 604.525,40	R\$ 725.430,48	R\$ 846.335,56	R\$ 967.240,64	R\$ 1.088.145,72

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.290,32	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 2.606,48	R\$ 2.606,48	R\$ 2.619,04	R\$ 31.290,32
2	RUA 07 Elpidio Leonel Ferreira	R\$ 184.202,94	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 15.344,10	R\$ 15.344,10	R\$ 15.417,84	R\$ 184.202,94
3	RUA 22 - Azarias Saraiva Milfont	R\$ 120.427,76	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 10.031,63	R\$ 10.031,63	R\$ 10.079,83	R\$ 120.427,76
4	RUA 23 Niceas Saraiva	R\$ 231.790,52	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 19.308,15	R\$ 19.308,15	R\$ 19.400,87	R\$ 231.790,52




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA :	05/07/2025	BDI :	24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-
		SICRO NOVO	2025/10	-	-
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
5	RUA 24 Neusa Ulisses Bacurau	R\$ 205.080,98	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 17.083,25	R\$ 17.083,25	R\$ 17.165,23	R\$ 205.080,98
6	RUA 25 Ana Aristides Sampaio Ulisses	R\$ 216.100,44	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 18.001,17	R\$ 18.001,17	R\$ 18.087,57	R\$ 216.100,44
7	RUA 06 José Pajeu Filho	R\$ 220.147,34	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 18.338,27	R\$ 18.338,27	R\$ 18.426,37	R\$ 220.147,34
8	RUA28 Antonio Saraiva Barros	R\$ 107.643,52	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 8.966,71	R\$ 8.966,71	R\$ 9.009,71	R\$ 107.643,52
9	RUA Profa Maria Neirismar de Carvalho	R\$ 134.757,75	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 11.225,32	R\$ 11.225,32	R\$ 11.279,23	R\$ 134.757,75
		R\$ 1.451.441,57	R\$ 120.905,08	R\$ 120.905,08	R\$ 121.485,69	R\$
			R\$ 1.209.050,80	R\$ 1.329.955,88	R\$ 1.451.441,57	1.451.441,57

COMPOSIÇÃO DO BDI

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
	DESCRÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	HORA	MES
		ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04	- -
		SICRO NOVO	2025/10	- -
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indireta	
DF	Despesas Financeiras	1,11%
AC	Adminstração Central	4,10%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,77%

	Beneficios	
S+G	Garantias	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 24,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FORTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		84,44%	47,48%
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		-	-
		SICRO NOVO	2025/10
		-	-
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		114,63%	70,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feridos	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	DATA : 05/07/2025	BDI : 24,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS NO BAIRRO LÉO SARAIVA	FONTE	VERSÃO
		HORA	MES
		ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO CONSULTORIA	2025/04
		SICRO NOVO	2025/10
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			111,51% 69,72%
			84,44% 47,48%
			- -
			- -
			114,63% 70,67%
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	4,29%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,01%	17,25%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
	TOTAL	13,05%	9,91%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	17,77%	6,71%

A + B + C + D = 114,63% 70,67%