



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | DATA : | 11/02/2025 | BDI : | 23,51% |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-----------------|---|---------|---------|--------|--------------------|-------|---------|--------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | COBERTURA | | | | | | | | 13.505,99 |
| 1.1 | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 511,01 | 21,40 | 5,03 | 26,43 | 13.505,99 |
| 2 | SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | 2.044,00 |
| 2.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 40,00 | 10,44 | 2,45 | 12,89 | 515,60 |
| 2.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 40,00 | 26,14 | 6,15 | 32,29 | 1.291,60 |
| 2.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 40,00 | 4,79 | 1,13 | 5,92 | 236,80 |
| 3 | HIDRAULICA | | | | | | | | 3.172,70 |
| 3.1 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 15,00 | 24,51 | 5,76 | 30,27 | 454,05 |
| 3.2 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 40,00 | 21,43 | 5,04 | 26,47 | 1.058,80 |
| 3.3 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10,00 | 8,16 | 1,92 | 10,08 | 100,80 |
| 3.4 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10,00 | 11,60 | 2,73 | 14,33 | 143,30 |
| 3.5 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | 59,91 | 14,08 | 73,99 | 369,95 |
| 3.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | 34,62 | 8,14 | 42,76 | 213,80 |
| 3.7 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 40,00 | 8,44 | 1,98 | 10,42 | 416,80 |
| 3.8 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 40,00 | 5,52 | 1,30 | 6,82 | 272,80 |
| 3.9 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | 11,53 | 2,71 | 14,24 | 142,40 |
| 4 | ELÉTRICA | | | | | | | | 4.094,70 |
| 4.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30,00 | 30,24 | 7,11 | 37,35 | 1.120,50 |
| 4.2 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 200,00 | 10,03 | 2,36 | 12,39 | 2.478,00 |
| 4.3 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12,00 | 33,48 | 7,87 | 41,35 | 496,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--------|---------|------------|--------|------|--------|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| | OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | | | | DATA : | | 11/02/2025 | BDI : | | 23,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 84,44% | | 47,48% | | |
| | | | SINAPI | | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | | 113,84% | | 70,11% | | |
| | | | Composições Próprias | | PRÓPRIA | | 0,00% | | 0,00% | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------|---------|--|---------|---------|----------|--------------------|------|---------|--------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 5 | PINTURA | | | | | | | | 39.374,20 |
| 5.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.694,97 | 15,12 | 3,55 | 18,67 | 31.645,09 |
| 5.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 847,49 | 7,38 | 1,74 | 9,12 | 7.729,11 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | | 11.834,99 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | | 50.356,60 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | 62.191,59 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | |
| | OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | | | DATA : 11/02/2025 | | BDI : 23,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES | | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| | | | | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% |
| | | | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |

1.1. 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

| | ÁREA | QTD |
|------------------|------|--------------|
| TELHADO COMPLETO | ÁREA | 511,01000000 |
| | | 511,01 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 511,01

2.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| | C | H | QTD |
|---|-----|-------------|------------|
| paredes com descascamento, ou desagregação da superfície. | C*H | 40,00000000 | 1,00000000 |
| | | | 40,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

2.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

| | C | H | QTD |
|---|-----|-------------|------------|
| paredes com descascamento, ou desagregação da superfície. | C*H | 40,00000000 | 1,00000000 |
| | | | 40,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

2.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

| | C | H | QTD |
|---|-----|-------------|------------|
| paredes com descascamento, ou desagregação da superfície. | C*H | 40,00000000 | 1,00000000 |
| | | | 40,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

3.1. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


| | H | QTD |
|-------------------------------|---|-------------|
| REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO | H | 15,00000000 |
| | | 15,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

3.2. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

| | M | QTD |
|-------------------------------|---|-------------|
| REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO | M | 40,00000000 |
| | | 40,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | |
| | OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | | | DATA : 11/02/2025 | | BDI : 23,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES | | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| | | | | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% |
| | | | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |

4.1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| | | H | QTD |
|-----------------------------|---|-------------|-------|
| REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | H | 10,00000000 | 10,00 |
| TROCA DE CABOS ELÉTRICOS | H | 20,00000000 | 20,00 |
| | | | 30,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

4.3. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| | | UNI | QTD |
|----------------------------|-----|-------------|-------|
| CANTINA | UNI | 2,00000000 | 2,00 |
| LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | UNI | 10,00000000 | 10,00 |
| | | | 12,00 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

5.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

| | | ÁREA | QTD |
|--------------|------|----------------|----------|
| ESCOLA TOTAL | ÁREA | 1.694,97000000 | 1.694,97 |
| | | | 1.694,97 |

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.694,97

5.2. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

| | | ÁREA | TAXA | QTD |
|--------------|-----------|----------------|------------|--------|
| ESCOLA TOTAL | ÁREA*TAXA | 1.694,97000000 | 0,50000000 | 847,49 |
| | | | | 847,49 |


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 847,49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | DATA : | 11/02/2025 | BDI : | 23,51% |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | COBERTURA | 13.505,99 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| | | | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.125,05 |
| 2 | SERVIÇOS GERAIS | 2.044,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| | | | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 170,27 |
| 3 | HIDRAULICA | 3.172,70 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| | | | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 | 264,29 |
| 4 | ELÉTRICA | 4.094,70 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| | | | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 | 341,09 |
| 5 | PINTURA | 39.374,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| | | | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.279,87 |
| | | 62.191,59 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.180,57 |
| | | | 5.180,57 | 10.361,14 | 15.541,71 | 20.722,28 | 25.902,85 | 31.083,42 | 36.263,99 | 41.444,56 | 46.625,13 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | COBERTURA | 13.505,99 | 8,33 % | 8,33 % | 8,37 % | 100,00 % |
| | | | 1.125,05 | 1.125,05 | 1.130,44 | 13.505,99 |
| 2 | SERVIÇOS GERAIS | 2.044,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,37 % | 100,00 % |
| | | | 170,27 | 170,27 | 171,03 | 2.044,00 |
| 3 | HIDRAULICA | 3.172,70 | 8,33 % | 8,33 % | 8,37 % | 100,00 % |
| | | | 264,29 | 264,29 | 265,51 | 3.172,70 |
| 4 | ELÉTRICA | 4.094,70 | 8,33 % | 8,33 % | 8,37 % | 100,00 % |
| | | | 341,09 | 341,09 | 342,71 | 4.094,70 |
| 5 | PINTURA | 39.374,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,37 % | 100,00 % |
| | | | 3.279,87 | 3.279,87 | 3.295,63 | 39.374,20 |
| | | 62.191,59 | 5.180,57 | 5.180,57 | 5.205,32 | 62.191,59 |
| | | | 51.805,70 | 56.986,27 | 62.191,59 | |

|  | COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| | OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | DATA : 11/02/2025 | | BDI : 23,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|--------------------------|-------------|
| | Despesas Indireta | |
| DF | Despesas Financeiras | 0,59 |
| AC | Administração Central | 3,00 |
| R | Riscos | 0,97 |
| | TOTAL | 4,56 |

| | | |
|-----|-------------------|-------------|
| | Benefícios | |
| S+G | Garantias | 0,80 |
| L | Lucro | 6,41 |
| | TOTAL | 7,21 |

| | | |
|----------|-----------------|-------------|
| I | Impostos | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 2,05 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 9,20 |

BDI = 23,51%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | DATA : 11/02/2025 | | BDI : 23,51% | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 48,36 | 19,04 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 10,70 | 8,09 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE. | DATA : 11/02/2025 | | BDI : 23,51% | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA-DISTRITO DE ZÉ GOMES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SINAPI | 2025/12 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,01 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 4,32 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86 | 0,65 |
| B4 | 13º Salário | 10,97 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,96 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,07 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,95 | 7,56 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 47,00 | 17,25 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,77 | 3,63 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,98 | 3,03 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,06 | 2,33 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40 | 0,31 |
| | TOTAL | 12,32 | 9,39 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,30 | 6,35 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,42 | 0,32 |
| | TOTAL | 17,72 | 6,67 |

A + B + C + D = 113,84 70,11