



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave

DESCRIÇÃO: Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE

DATA :		BDI : 24,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS</b>								<b>R\$ 3.234,06</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.234,06</b>
1.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 432,00	R\$ 107,01	R\$ 539,01	R\$ 3.234,06
<b>2</b>	<b>RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 01)</b>								<b>R\$ 90.431,05</b>
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	686,00	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 0,69	R\$ 473,34
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	638,00	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 66.352,00
2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	48,00	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 4.992,00
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	240,00	R\$ 48,71	R\$ 12,07	R\$ 60,78	R\$ 14.587,20
2.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,86	R\$ 997,92	R\$ 247,18	R\$ 1.245,10	R\$ 2.315,89
2.6	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 152,87	R\$ 37,87	R\$ 190,74	R\$ 381,48
2.7	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 532,64	R\$ 131,93	R\$ 664,57	R\$ 1.329,14
<b>3</b>	<b>RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 02)</b>								<b>R\$ 122.407,08</b>
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	959,00	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 0,69	R\$ 661,71
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	904,20	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 94.036,80
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	54,80	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 5.699,20
3.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	274,00	R\$ 48,71	R\$ 12,07	R\$ 60,78	R\$ 16.653,72
3.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,86	R\$ 997,92	R\$ 247,18	R\$ 1.245,10	R\$ 2.315,89
3.6	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 152,87	R\$ 37,87	R\$ 190,74	R\$ 381,48
3.7	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 532,64	R\$ 131,93	R\$ 664,57	R\$ 2.658,28



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave

DESCRIÇÃO: Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE

DATA :		BDI : 24,77%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>4</b>	<b>RUA FRANCISCO LUCAS DE SOUZA</b>								<b>R\$ 187.056,38</b>
4.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.617,00	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 0,69	R\$ 1.115,73
4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.524,60	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 158.558,40
4.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	54,00	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 5.616,00
4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	270,00	R\$ 48,71	R\$ 12,07	R\$ 60,78	R\$ 16.410,60
4.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,86	R\$ 997,92	R\$ 247,18	R\$ 1.245,10	R\$ 2.315,89
4.6	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 152,87	R\$ 37,87	R\$ 190,74	R\$ 381,48
4.7	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 532,64	R\$ 131,93	R\$ 664,57	R\$ 2.658,28
<b>5</b>	<b>RUA FRANCISCO GRANGEIRO RIBEIRO</b>								<b>R\$ 107.028,06</b>
5.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	833,00	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 0,69	R\$ 574,77
5.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	785,40	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 81.681,60
5.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	47,60	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 4.950,40
5.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	238,00	R\$ 48,71	R\$ 12,07	R\$ 60,78	R\$ 14.465,64
5.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,86	R\$ 997,92	R\$ 247,18	R\$ 1.245,10	R\$ 2.315,89
5.6	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 152,87	R\$ 37,87	R\$ 190,74	R\$ 381,48
5.7	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 532,64	R\$ 131,93	R\$ 664,57	R\$ 2.658,28
<b>6</b>	<b>RUA DARIO PEIXOTO DE ALENCAR</b>								<b>R\$ 249.776,94</b>
6.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.442,00	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 0,69	R\$ 994,98
6.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR.	SINAPI	M2	1.959,90	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 203.829,60



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 24,77%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			98,83%
			58,10%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	101169	AF_05/2020							
6.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF_05/2020	SINAPI	M2	82,40	R\$ 83,35	R\$ 20,65	R\$ 104,00	R\$ 8.569,60
6.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	554,54	R\$ 48,71	R\$ 12,07	R\$ 60,78	R\$ 33.704,94
6.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,93	R\$ 997,92	R\$ 247,18	R\$ 1.245,10	R\$ 1.157,94
6.6	COMP-1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 152,87	R\$ 37,87	R\$ 190,74	R\$ 190,74
6.7	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 532,64	R\$ 131,93	R\$ 664,57	R\$ 1.329,14
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>R\$ 150.908,98</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>R\$ 609.024,59</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 759.933,57</b>	

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																		
	OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	<b>DATA :</b> <span style="float: right;">BDI : 24,77%</span>															
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>98,83%</td> <td>58,10%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-															
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

6.2. CP-101169-65609367 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

		QTD
1432,5+(71,27*7,4)	1.959,90000000	1.959,90
	0	
		1.959,90

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.959,90**

6.4. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024 (M)

		QTD
412+142,54	554,54000000	554,54
		554,54

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 554,54**



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:					R\$ 49,53	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,53	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:					R\$ 13,29	
VALOR:					<b>83,35</b>	

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:					R\$ 49,53	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,53	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:					R\$ 13,29	
VALOR:					<b>83,35</b>	

### COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,56	R\$ 142,56
TOTAL Material:					R\$ 143,68	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,98	R\$ 9,19



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,19
--	----------

VALOR:	152,87
--------	--------

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,29

VALOR:	83,35
--------	-------

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,29

VALOR:	83,35
--------	-------

### COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,56	R\$ 142,56



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 143,68
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,98	R\$ 9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,19
VALOR:						<b>152,87</b>

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,29
VALOR:						<b>83,35</b>

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:						R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,29
VALOR:						<b>83,35</b>

### COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,56	R\$ 142,56
					TOTAL Material:	R\$ 143,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,98	R\$ 9,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,19
					VALOR:	152,87

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
					TOTAL Material:	R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,29
					VALOR:	83,35

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
					TOTAL Material:	R\$ 49,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,29
					VALOR:	83,35



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,56	R\$ 142,56
TOTAL Material:					R\$ 143,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,98	R\$ 9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,19	
VALOR:					152,87	

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:					R\$ 49,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,53	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:					R\$ 13,29	
VALOR:					83,35	

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SEM ROLO COMPACTADOR. AF\_05/2020 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,17
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,36
TOTAL Material:					R\$ 49,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 28,09	R\$ 11,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,98	R\$ 9,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,53	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 651,71	R\$ 13,29



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :		BDI : 24,77%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 13,29
VALOR:	<b>83,35</b>

### COMP-1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM - UNID (UNID)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,28	R\$ 1,12
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,56	R\$ 142,56
TOTAL Material:					R\$ 143,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,98	R\$ 9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,19	
VALOR:					<b>152,87</b>	




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 24,77%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		-	-
		98,83%	58,10%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	R\$ 3.234,06	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41	R\$ 323,41
2	RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 01)	R\$ 90.431,05	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11	R\$ 9.043,11
3	RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 02)	R\$ 122.407,08	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71	R\$ 12.240,71
4	RUA FRANCISCO LUCAS DE SOUZA	R\$ 187.056,38	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64	R\$ 18.705,64
5	RUA FRANCISCO GRANGEIRO RIBEIRO	R\$ 107.028,06	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81	R\$ 10.702,81
6	RUA DARIO PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 249.776,94	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69	R\$ 24.977,69
		R\$ 759.933,57	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 75.993,37</b>
			<b>R\$ 75.993,37</b>	<b>R\$ 151.986,74</b>	<b>R\$ 227.980,11</b>	<b>R\$ 303.973,48</b>	<b>R\$ 379.966,85</b>	<b>R\$ 455.960,22</b>	<b>R\$ 531.953,59</b>	<b>R\$ 607.946,96</b>	<b>R\$ 683.940,33</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	R\$ 3.234,06	10,00 %	100,00 %
			R\$ 323,37	<b>R\$ 3.234,06</b>
2	RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 01)	R\$ 90.431,05	10,00 %	100,00 %
			R\$ 9.043,06	<b>R\$ 90.431,05</b>
3	RUA FRANCISCO ULISSES DE CARVALHO (TRECHO 02)	R\$ 122.407,08	10,00 %	100,00 %
			R\$ 12.240,69	<b>R\$ 122.407,08</b>
4	RUA FRANCISCO LUCAS DE SOUZA	R\$ 187.056,38	10,00 %	100,00 %
			R\$ 18.705,62	<b>R\$ 187.056,38</b>
5	RUA FRANCISCO GRANGEIRO RIBEIRO	R\$ 107.028,06	10,00 %	100,00 %
			R\$ 10.702,77	<b>R\$ 107.028,06</b>
6	RUA DARIO PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 249.776,94	10,00 %	100,00 %
			R\$ 24.977,73	<b>R\$ 249.776,94</b>
		R\$ 759.933,57	<b>R\$ 75.993,24</b>	<b>R\$ 759.933,57</b>
			<b>R\$ 759.933,57</b>	<b>R\$ 759.933,57</b>

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>																		
	OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%															
	DESCRICOÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">98,83%</td> <td style="text-align: center;">58,10%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

COD	DESCRICOÃO	%
	<b>Despesas Indireta</b>	
DF	Despesas Financeiras	1,11%
AC	Adminstração Central	4,10%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,77%</b>

	<b>Beneficios</b>	
S+G	Garantias	0,40%
L	Lucro	7,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65%</b>

**BDI = 24,77%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE, atrave	DATA :	BDI : 24,77%																
DESCRÇÃO:	Pavimentação bairro Socorro Ribeiro, Zona Urbana Município de EXU-PE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">98,83%</td> <td style="text-align: center;">58,10%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	98,83%	58,10%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>26,80%</b>	<b>26,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feridos	4,29%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>47,01%</b>	<b>17,25%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,05%</b>	<b>9,91%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,51%	3,79%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,97%</b>	<b>4,14%</b>

**A + B + C + D = 98,83% 58,10%**