



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ILUMINAÇÃO DA BR232

TABELAS: SINAPI MAR/24 - ORSE  
MAR/24 - EMLURB JUL/18/MAT - DNIT  
JUL/20  
DATA BASE DO ORÇ: MAR/2024  
BDI's ADOTADOS: 24,20% SER /  
14,76% INS

| ITEM                       | DESCRIÇÃO               | PREÇO TOTAL      |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 1                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | 215.667,13       |
| 2                          | EQUIPES OPERACIONAIS    | 475.775,60       |
| 3                          | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.626.293,09     |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |                         | R\$ 2.317.735,82 |

| Obra: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232 | DESONERADO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº /2024 - Nº /2024 |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--|
|                                                   |            | BDI's Adotados: 24,20% SER /14,76% INS   |  |

| ITEM | Tabela de Referência | DESCRIÇÃO                                                                         | UN  | QUANTIDADE | Preço Unitário (S/ BDI) | BDI Adotado | Valor Unit. (COM BDI) | Valor Total (COM BDI) |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1    |                      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                               |     |            |                         |             |                       | R\$ 215.667,13        |
| 1.1  | SINAPI               | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | H   | 1.020,00   | R\$ 109,44              | 24,20%      | R\$ 135,93            | R\$ 138.648,60        |
| 1.2  | SINAPI               | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | MÊS | 7,00       | R\$ 4.217,52            | 24,20%      | R\$ 5.238,19          | R\$ 36.667,33         |
| 1.3  | DNIT                 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV | H   | 1.020,00   | R\$ 34,47               | 14,76%      | R\$ 39,56             | R\$ 40.351,20         |

|     |            |                           |   |          |            |               |            |                |
|-----|------------|---------------------------|---|----------|------------|---------------|------------|----------------|
| 2   |            | EQUIPES OPERACIONAIS      |   |          |            |               |            | R\$ 475.775,60 |
| 2.1 | COMPOSIÇÃO | EQUIPE OPERACIONAL LEVE   | H | 680,00   | R\$ 144,36 | 14,76%/24,20% | R\$ 179,29 | R\$ 121.917,20 |
| 2.2 | COMPOSIÇÃO | EQUIPE OPERACIONAL PESADA | H | 1.020,00 | R\$ 279,33 | 14,76%/24,20% | R\$ 346,92 | R\$ 353.858,40 |

|      |         |                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |        |              |                  |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------|--------------|------------------|
| 3    |         | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                     |    |           |              |        |              | R\$ 1.626.293,09 |
| 3.1  | SINAPI  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                 | M  | 5.950,00  | R\$ 2,32     | 14,76% | R\$ 2,66     | R\$ 15.841,60    |
| 3.2  | SINAPI  | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secão nominal 16 mm2                                                                                   | M  | 27.200,00 | R\$ 12,72    | 14,76% | R\$ 14,60    | R\$ 397.054,55   |
| 3.3  | SINAPI  | ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, E 1 ISOLADOR                                                                                                    | UN | 170,00    | R\$ 28,86    | 14,76% | R\$ 33,12    | R\$ 5.630,40     |
| 3.4  | SINAPI  | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                              | UN | 340,00    | R\$ 3,41     | 14,76% | R\$ 3,91     | R\$ 1.330,54     |
| 3.5  | ORSE    | CONECTOR ELÉTRICO 2P P/FIO 2,5MM2, WAGO OU SIMILAR                                                                                                                                                          | UN | 680,00    | R\$ 0,95     | 14,76% | R\$ 1,09     | R\$ 741,36       |
| 3.6  | ORSE    | CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM²                                                                                                                                                                          | UN | 680,00    | R\$ 9,90     | 14,76% | R\$ 11,36    | R\$ 7.725,71     |
| 3.8  | ORSE    | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMTERO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BIG-CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR | UN | 170,00    | R\$ 5.796,00 | 14,76% | R\$ 6.651,55 | R\$ 1.130.762,67 |
| 3.9  | EMPLURB | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ DUAS LUMINARIAS.                                                                                               | UN | 170,00    | R\$ 212,10   | 14,76% | R\$ 243,41   | R\$ 41.379,36    |
| 3.10 | SINAPI  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                        | UN | 5,00      | R\$ 82,69    | 14,76% | R\$ 94,90    | R\$ 474,48       |
| 3.11 | ORSE    | FECHE EM AÇO INOX                                                                                                                                                                                           | UN | 340,00    | R\$ 1,25     | 14,76% | R\$ 1,43     | R\$ 487,73       |

| <div>  <div> <b>GRAVATÁ</b><br/> PREFEITURA MUNICIPAL<br/> COMPROMISSO COM AS PESSOAS </div> </div> |                      |                                                                                                                                 |    |            |                                                                                                        |             |                                            |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Obra: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                 |    |            | DESONERADO                                                                                             |             | PROCESSO LICITATÓRIO Nº /2024 - Nº /2024 - |                       |           |
|                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                 |    |            |                                                                                                        |             | BDI's Adotados: 24,20% SER /14,76% INS     |                       |           |
| ITEM                                                                                                                                                                                  | Tabela de Referência | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | UN | QUANTIDADE | Preço Unitário (S/ BDI)                                                                                | BDI Adotado | Valor Unit. (COM BDI)                      | Valor Total (COM BDI) |           |
| 3.12                                                                                                                                                                                  | SINAPI               | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMP | UN | 170,00     | R\$ 85,39                                                                                              | 14,76%      | R\$ 97,99                                  | R\$                   | 16.659,04 |
| 3.13                                                                                                                                                                                  | SINAPI               | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                           | UN | 170,00     | R\$ 42,06                                                                                              | 14,76%      | R\$ 48,27                                  | R\$                   | 8.205,64  |
| 3.14                                                                                                                                                                                  | SINAPI               | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                               | M  | 170,00     | R\$ 15,40                                                                                              | 14,76%      | R\$ 17,67                                  | R\$                   | 3.004,44  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                 |    |            | (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) |             |                                            | R\$ 2.317.735,82      |           |

|                                                                |  |        |
|----------------------------------------------------------------|--|--------|
| (J) - Custo Unitário Direto Total (C) + (D1) + (E) + (F) + (G) |  | 179,29 |
|----------------------------------------------------------------|--|--------|

| EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                            |  | CÓDIGO       | QUANT                                | Utilização                             |             | Custo Operacional |             | Custo Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      | Operativa                              | Improdutiva | Operativo         | Improdutivo |             |
| LANÇA ELEVATÓRIA COM CESTO, ACOPLADO EM CAMINHÃO CHASSIS COM 3 EIXOS, CAPACIDADE DO CESTO PARA 01 PESSOA OU 100KG E ALCANCE VERTICAL 25 METROS, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO OU NOTURNO) |  | EM-01.05.055 | 1,0000                               | 1,0000                                 | 0,0000      | 224,3900          | 78,8100     | R\$ 224,39  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (A)                                  | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS          |             |                   |             | R\$ 224,39  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (A1)                                 | BDI INS 24,20%                         |             |                   |             | R\$ 278,69  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             |             |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                            |  | CÓDIGO       | Unidade                              | Consumo                                |             | Custo Unitário    |             | Custo Total |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                |  | SINAPI 88264 | H                                    | 1,0000                                 |             | 22,93             |             | R\$ 22,93   |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    |  | SINAPI 88247 | H                                    | 1,0000                                 |             | 19,33             |             | R\$ 19,33   |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (B)                                  | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA           |             |                   |             | R\$ 42,26   |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (B1)                                 | ADC. PERICULOSIDADE 30%                |             |                   |             | R\$ 12,68   |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (B2)                                 | BDI SER 24,20%                         |             |                   |             | R\$ 68,23   |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | Custo Mensal da Execução (A1) + (B2) |                                        |             |                   |             | R\$ 346,92  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (C)                                  | Produção da Equipe Mês                 |             |                   |             | R\$ 346,92  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             |             |
| MATERIAIS                                                                                                                                                                                                              |  | CÓDIGO       | Unidade                              | Consumo                                |             | Custo Unitário    |             | Custo Total |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             | R\$ -       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (D)                                  | CUSTO TOTAL DO MATERIAL                |             |                   |             | R\$ -       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (D1)                                 | BDI INS 14,76%                         |             |                   |             | R\$ -       |
| ATIVIDADES AUXILIARES                                                                                                                                                                                                  |  | CÓDIGO       | Unidade                              | Consumo                                |             | Custo Unitário    |             | Custo Total |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             | R\$ -       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (E)                                  | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES  |             |                   |             | 0,00        |
| TRANSPORTE DE MATERIAIS                                                                                                                                                                                                |  | CÓDIGO       | Unidade                              | Consumo                                | DMT         | Custo Unitário    |             | Custo Total |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             | R\$ -       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (F)                                  | CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAL  |             |                   |             | 0,00        |
| TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS                                                                                                                                                                        |  | CÓDIGO       | Unidade                              | Consumo                                | DMT         | Custo Unitário    |             | Custo Total |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             | R\$ -       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              | (G)                                  | CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS |             |                   |             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                                      |                                        |             |                   |             |             |
| (J) - Custo Unitário Direto Total (C) + (D1) + (E) + (F) + (G)                                                                                                                                                         |  |              |                                      |                                        |             |                   |             | 346,92      |

DATA: MARÇO / 2024  
OBJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA IP BR - 232 DE GRAVATÁ-PE  
LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ/PE.

ANEXO II

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI |                         |     |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO               |     | 1º MÊS         | 2º MÊS         | 3º MÊS         | 4º MÊS           | 5º MÊS           | 6º MÊS           | 7º MÊS           |
| 1                                      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | %   | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%           | 14,29%           | 14,29%           | 14,26%           |
|                                        |                         | R\$ | R\$ 30.809,56  | R\$ 30.809,56  | R\$ 30.809,56  | R\$ 30.809,56    | R\$ 30.809,56    | R\$ 30.809,56    | R\$ 30.809,77    |
| 2                                      | EQUIPES OPERACIONAIS    | %   | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%           | 14,29%           | 14,29%           | 14,26%           |
|                                        |                         | R\$ | R\$ 67.967,87  | R\$ 67.967,87  | R\$ 67.967,87  | R\$ 67.967,87    | R\$ 67.967,87    | R\$ 67.967,87    | R\$ 67.968,35    |
| 3                                      | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | %   | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%           | 14,29%           | 14,29%           | 14,26%           |
|                                        |                         | R\$ | R\$ 232.327,35 | R\$ 232.327,35 | R\$ 232.327,35 | R\$ 232.327,35   | R\$ 232.327,35   | R\$ 232.327,35   | R\$ 232.328,98   |
| TOTAL                                  |                         | %   | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%         | 14,29%           | 14,29%           | 14,29%           | 14,26%           |
|                                        |                         | R\$ | R\$ 331.104,79 | R\$ 331.104,79 | R\$ 331.104,79 | R\$ 331.104,79   | R\$ 331.104,79   | R\$ 331.104,79   | R\$ 331.107,10   |
|                                        |                         | %   | 14,29%         | 28,58%         | 42,87%         | 57,16%           | 71,45%           | 85,74%           | 100,00%          |
| TOTAL ACUMULADO                        |                         | R\$ | R\$ 331.104,79 | R\$ 662.209,57 | R\$ 993.314,36 | R\$ 1.324.419,14 | R\$ 1.655.523,93 | R\$ 1.986.628,71 | R\$ 2.317.735,82 |

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)**

**BDI - SERVIÇOS - ONERADO**

| ITEM                  | COMPOSIÇÃO                   | %                                                     |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> | <b>4,00%</b>                                          |
|                       | Escritório Central           | 4,00%                                                 |
| 2                     | <b>IMPOSTOS</b>              | <b>7,15%</b>                                          |
|                       | ISS                          | 3,00%                                                 |
|                       | PIS                          | 0,65%                                                 |
|                       | COFINS                       | 3,50%                                                 |
|                       | CPRB                         | 0,00%                                                 |
| 3                     | <b>BONIFICAÇÃO</b>           | <b>7,40%</b>                                          |
| 4                     | <b>GARANTIAS /SEGUROS</b>    | <b>0,80%</b>                                          |
| 5                     | <b>RISCOS</b>                | <b>1,27%</b>                                          |
| 6                     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>1,23%</b>                                          |
| <b>CÁLCULO DO BDI</b> |                              | <b>24,20%</b>                                         |
| <b>LEGENDA</b>        |                              | <b>CÁLCULO DO BDI</b>                                 |
| AC =                  | Administração Central        | $BDI = \frac{((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$ |
| G =                   | Garantia                     |                                                       |
| R =                   | Risco                        |                                                       |
| I =                   | Impostos                     |                                                       |
| B =                   | Bonificação                  |                                                       |
| DF =                  | Despesas Financeiras         |                                                       |

Conforme Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário

Revisado pelo Acórdão n. 2.622/2013 pelo TCU

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)**

**BDI - SERVIÇOS - ONERADO**

| ITEM                  | COMPOSIÇÃO                   | %                                                     |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> | <b>3,45%</b>                                          |
|                       | Escritório Central           | 3,45%                                                 |
| 2                     | <b>IMPOSTOS</b>              | <b>3,65%</b>                                          |
|                       | ISS                          | 0,00%                                                 |
|                       | PIS                          | 0,65%                                                 |
|                       | COFINS                       | 3,00%                                                 |
|                       | CPRB                         | 0,00%                                                 |
| 3                     | <b>BONIFICAÇÃO</b>           | <b>5,11%</b>                                          |
| 4                     | <b>GARANTIAS /SEGUROS</b>    | <b>0,30%</b>                                          |
| 5                     | <b>RISCOS</b>                | <b>0,56%</b>                                          |
| 6                     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>0,85%</b>                                          |
| <b>CÁLCULO DO BDI</b> |                              | <b>14,76%</b>                                         |
| <b>LEGENDA</b>        |                              | <b>CÁLCULO DO BDI</b>                                 |
| AC =                  | Administração Central        | $BDI = \frac{((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$ |
| G =                   | Garantia                     |                                                       |
| R =                   | Risco                        |                                                       |
| I =                   | Impostos                     |                                                       |
| B =                   | Bonificação                  |                                                       |
| DF =                  | Despesas Financeiras         |                                                       |

Conforme Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário

Revisado pelo Acórdão n. 2.622/2013 pelo TCU

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |                                                                                                           |         |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO                                                                                                 | ONERADO |            |
|                                      |                                                                                                           | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A                              |                                                                                                           |         |            |
| A1                                   | INSS                                                                                                      | 20,00%  | 20,00%     |
| A2                                   | SESI                                                                                                      | 1,50%   | 1,50%      |
| A3                                   | SENAI                                                                                                     | 1,00%   | 1,00%      |
| A4                                   | INCRA                                                                                                     | 0,20%   | 0,20%      |
| A5                                   | SEBRAE                                                                                                    | 0,60%   | 0,60%      |
| A6                                   | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                          | 2,50%   | 2,50%      |
| A7                                   | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO                                                                       | 3,00%   | 3,00%      |
| A8                                   | FGTS                                                                                                      | 8,00%   | 8,00%      |
| A9                                   | SECONCI                                                                                                   | 0,00%   | 0,00%      |
| A                                    | TOTAL                                                                                                     | 36,80%  | 36,80%     |
| GRUPO B                              |                                                                                                           |         |            |
| B1                                   | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO                                                                                | 18,06%  | NÃO INCIDE |
| B2                                   | FERIADOS                                                                                                  | 4,33%   | NÃO INCIDE |
| B3                                   | AUXÍLIO - ENFERMIDADE                                                                                     | 0,88%   | 0,67%      |
| B4                                   | 13º SALÁRIO                                                                                               | 10,87%  | 8,33%      |
| B5                                   | LICENÇA PATERNIDADE                                                                                       | 0,07%   | 0,06%      |
| B6                                   | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                                       | 0,72%   | 0,56%      |
| B7                                   | DIAS DE CHUVAS                                                                                            | 2,19%   | NÃO INCIDE |
| B8                                   | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                              | 0,11%   | 0,08%      |
| B9                                   | FÉRIAS GOZADAS                                                                                            | 7,96%   | 6,10%      |
| B10                                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                       | 0,03%   | 0,03%      |
| B                                    | TOTAL                                                                                                     | 45,22%  | 15,83%     |
| GRUPO C                              |                                                                                                           |         |            |
| C1                                   | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                                   | 4,73%   | 3,63%      |
| C2                                   | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                                   | 0,11%   | 0,09%      |
| C3                                   | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                                        | 5,31%   | 4,07%      |
| C4                                   | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA                                                                         | 3,76%   | 2,88%      |
| C5                                   | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                                     | 0,40%   | 0,31%      |
| C                                    | TOTAL                                                                                                     | 14,31%  | 10,98%     |
| GRUPO D                              |                                                                                                           |         |            |
| D1                                   | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B                                                                     | 16,64%  | 5,83%      |
| D2                                   | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,42%   | 0,32%      |
| D                                    | TOTAL                                                                                                     | 17,06%  | 6,15%      |
| TOTAL (A+B+C+D)                      |                                                                                                           | 113,39% | 69,76%     |