

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO  PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA Cidade da Inocência e Sustentabilidade			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JABS GONZAGA, MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE						
MUNICÍPIO:	FEIRA NOVA		LOCAL:	ZONA URBANA, MUNICÍPIO, FEIRA NOVA - PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - 12/2025 - SICRO 10/2025 PERNAMBUCO - NÃO DESONERADO					
DATA DE ELABORAÇÃO:	05/02/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 24,67%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Número	Código	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$	144.134,43
1.1	COMP-0063-FN/PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 115.612,76	24,67	R\$ 144.134,43	R\$	144.134,43
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	16.439,32
2.1	103689/SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	28,15	R\$ 468,43	24,67	R\$ 583,99	R\$	16.439,32
3		RUA 12 - JOSE MARINHO ESPIDOLA						R\$	379.830,51
3.1		TERRAPLANAGEM						R\$	8.850,04
3.1.1	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.565,23	R\$ 2,77	24,67	R\$ 3,45	R\$	8.850,04
3.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$	355.170,67
3.2.1	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	829,56	R\$ 52,62	24,67	R\$ 65,60	R\$	54.419,14
3.2.2	94281/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	796,14	R\$ 46,07	24,67	R\$ 57,44	R\$	45.730,28
3.2.3	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.240,96	R\$ 91,28	24,67	R\$ 113,80	R\$	255.021,25
3.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$	15.809,80
3.3.1	COMP-26261259-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 435,14	24,67	R\$ 542,49	R\$	2.712,45
3.3.2	COMP-25996766-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 489,83	24,67	R\$ 610,67	R\$	1.832,01
3.3.3	COMP-95118100-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 252,28	24,67	R\$ 314,52	R\$	943,56
3.3.4	COMP-09647478-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 291,15	24,67	R\$ 362,98	R\$	1.814,90
3.3.5	COMP-67151418-STV/PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	8,00	R\$ 852,94	24,67	R\$ 1.063,36	R\$	8.506,88
4		RUA 13 - CELINA MACHADOS ALVES						R\$	376.068,99
4.1		TERRAPLANAGEM						R\$	8.892,44
4.1.1	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.577,52	R\$ 2,77	24,67	R\$ 3,45	R\$	8.892,44
4.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$	351.366,75
4.2.1	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	827,03	R\$ 52,62	24,67	R\$ 65,60	R\$	54.253,17
4.2.2	94281/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	795,53	R\$ 46,07	24,67	R\$ 57,44	R\$	45.695,24
4.2.3	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.209,30	R\$ 91,28	24,67	R\$ 113,80	R\$	251.418,34
4.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$	15.809,80
4.3.1	COMP-26261259-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 435,14	24,67	R\$ 542,49	R\$	2.712,45
4.3.2	COMP-25996766-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 489,83	24,67	R\$ 610,67	R\$	1.832,01
4.3.3	COMP-95118100-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 252,28	24,67	R\$ 314,52	R\$	943,56
4.3.4	COMP-09647478-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 291,15	24,67	R\$ 362,98	R\$	1.814,90
4.3.5	COMP-67151418-STV/PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	8,00	R\$ 852,94	24,67	R\$ 1.063,36	R\$	8.506,88
5		RUA 14 - JOSE GOMES DE SOUZA						R\$	382.619,82
5.1		TERRAPLANAGEM						R\$	8.935,26
5.1.1	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.589,93	R\$ 2,77	24,67	R\$ 3,45	R\$	8.935,26
5.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$	357.874,76
5.2.1	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	830,55	R\$ 52,62	24,67	R\$ 65,60	R\$	54.484,08
5.2.2	94281/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	800,60	R\$ 46,07	24,67	R\$ 57,44	R\$	45.986,46
5.2.3	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.261,90	R\$ 91,28	24,67	R\$ 113,80	R\$	257.404,22
5.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$	15.809,80
5.3.1	COMP-26261259-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 435,14	24,67	R\$ 542,49	R\$	2.712,45
5.3.2	COMP-25996766-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 489,83	24,67	R\$ 610,67	R\$	1.832,01
5.3.3	COMP-95118100-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 252,28	24,67	R\$ 314,52	R\$	943,56
5.3.4	COMP-09647478-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 291,15	24,67	R\$ 362,98	R\$	1.814,90
5.3.5	COMP-67151418-STV/PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	8,00	R\$ 852,94	24,67	R\$ 1.063,36	R\$	8.506,88
6		RUA PRINCIPAL 02						R\$	475.304,21
6.1		TERRAPLANAGEM						R\$	11.287,43
6.1.1	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.271,72	R\$ 2,77	24,67	R\$ 3,45	R\$	11.287,43
6.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$	443.894,38
6.2.1	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	988,13	R\$ 52,62	24,67	R\$ 65,60	R\$	64.821,33

6.2.2	94281/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	927,49	R\$ 46,07	24,67	R\$ 57,44	R\$ 53.275,03
6.2.3	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	2.862,90	R\$ 91,28	24,67	R\$ 113,80	R\$ 325.798,02
6.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 20.122,40
6.3.1	COMP-26261259-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 435,14	24,67	R\$ 542,49	R\$ 1.084,98
6.3.2	COMP-25996766-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 489,83	24,67	R\$ 610,67	R\$ 3.664,02
6.3.3	COMP-95118100-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 252,28	24,67	R\$ 314,52	R\$ 1.887,12
6.3.4	COMP-09647478-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 291,15	24,67	R\$ 362,98	R\$ 725,96
6.3.5	COMP-67151418 - STV/PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	12,00	R\$ 852,94	24,67	R\$ 1.063,36	R\$ 12.760,32
7		RUA PRINCIPAL 03						R\$ 595.390,87
7.1.		TERRAPLANAGEM						R\$ 13.870,21
7.1.1	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	4.020,35	R\$ 2,77	24,67	R\$ 3,45	R\$ 13.870,21
7.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 559.271,54
7.2.1	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	1.269,88	R\$ 52,62	24,67	R\$ 65,60	R\$ 83.304,13
7.2.2	94281/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	1.185,51	R\$ 46,07	24,67	R\$ 57,44	R\$ 68.095,69
7.2.3	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	3.584,11	R\$ 91,28	24,67	R\$ 113,80	R\$ 407.871,72
7.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 22.249,12
7.3.1	COMP-26261259-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 435,14	24,67	R\$ 542,49	R\$ 1.084,98
7.3.2	COMP-25996766-STV/PRÓPRIA	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 489,83	24,67	R\$ 610,67	R\$ 3.664,02
7.3.3	COMP-95118100-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 252,28	24,67	R\$ 314,52	R\$ 1.887,12
7.3.4	COMP-09647478-STV/PRÓPRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 291,15	24,67	R\$ 362,98	R\$ 725,96
7.3.5	COMP-67151418 - STV/PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	14,00	R\$ 852,94	24,67	R\$ 1.063,36	R\$ 14.887,04
VALOR TOTAL:								R\$ 2.369.788,15

ANA GABRIELLY TENÓRIO DA SILVA
ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU Nº 00A2665107
RESPONSÁVEL TÉCNICO