PREFEITURA DE LAGOA DE ITAENGA
RENOVAÇÃO, HONESTIDADE E RESPEITO.

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: ABRIL/2025

Número da composição:

Composição Espelho: APROPRIAÇÃO

Serviço: MOBILIZAÇÃO **- CRECHE 10 SALAS** **Unidade:** UN

EQUIPAMENTO	CÓDIGO	QUANT	Utilização		Custo Operacional		Custo Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV -DIURNO. AF_08/2015	SR 91634 SR 91635	1,0000	8,67	15,33	241,62	63,16	3.063,09
		(A)	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS				3.063,09

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	Unidade	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SR 88316	H	48,0000	22,95	1101,60
		(B)	CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA		1.101,60
		(C)	ADC. MO - FERRAMENTAS		0,00%
			Custo Horário da Execução (A) + (B) +(C)		4.164,69
		(D)	Produção da Equipe		1,00
		(E)	Custo Unitário de Execução ((A) + (B) + (C)) / (D)		4.164,69

MATERIAIS	CÓDIGO	Unidade	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		(F)	CUSTO TOTAL DO MATERIAL		0,00

ATIVIDADES AUXILIARES	CÓDIGO	Unidade	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					0,00
					0,00
					0,00
		(G)	CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES		0,00

TRANSPORTE DE MATERIAIS	CÓDIGO	Unidade	Consumo	DMT	Custo Unitário	Custo Total
						0,00
		(H)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAL			0,00

TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS	CÓDIGO	Unidade	Consumo	DMT	Custo Unitário	Custo Total
		(I)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS /			0,00

(J) - Custo Unitário Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + (I)	4.164,69
(k) - Custo por creche	4.164,69

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
Data: 10/03/2026 12:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br