



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO**

Pavimentação em paralelepípedos graníticos, da Rua Henrique Severino de Oliveira (Porta do Limoeiro) e Rua 06 Cohab Nova, nos bairros Juá e Otácio de Lemos, respectivamente no Município de Limoeiro/ PE
BASE: SET/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²					
							8,00
						Total item 1.1	8,00
1.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN					
	Placa de obra					1,00	1,00
						Total item 1.2	1,00
2.0	RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO)						
2.1	PAVIMENTAÇÃO	m²					
2.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						
	levantamento em projeto						2.152,00
						Total item 2.1.1	2.152,00
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
	levantamento em projeto						400
						Total item 2.1.2	400,00
2.1.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO (LARG=25CM), SOBRE COLCHÃO EM LASTRO DE CONCRETO (H=5CM)						
	levantamento em projeto						294,00
						Total item 2.1.3	294,00
2.2	SINALIZAÇÃO	m²					
2.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM						
							1,00
						Total item	1,00
3.0	RUA 06						
3.1	PAVIMENTAÇÃO	m²					
3.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						
	levantamento em projeto						829,00
						Total item 3.1.1	829,00
3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
	levantamento em projeto						275,60
						Total item 3.1	275,60
3.1.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO (LARG=25CM), SOBRE COLCHÃO EM LASTRO DE CONCRETO (H=5CM)						
	levantamento em projeto						275,60
						Total item 3.1.2	275,60
3.2	SINALIZAÇÃO	m²					
3.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM						
							1,00
						Total item	1,00