



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE					
NOME			CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO			11.097.292/0001-49		
ENDEREÇO			BAIRRO		
PRAÇA COMENDADOR PESTANA			CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2	
LIMOEIRO	PERNAMBUCO	55700-000	(81) 3628-9700	(81) 3628-9701	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO		
35.073-7	001 - Banco do Brasil	232	LIMOEIRO		
REPRESENTANTE			CPF		
ORLANDO JORGE DE ANDRADE LIMA			371.324.744-72		
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	
2.180.581	Casado	PREFEITO	PREFEITO		
E-MAIL DO REPRESENTANTE			DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE	DDD/CELULAR2	

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)					
NOME DO PARTÍCIPE			CNPJ DO PARTÍCIPE		
ENDEREÇO DO PARTÍCIPE			BAIRRO DO PARTÍCIPE		
CIDADE DO PARTÍCIPE	UF DO PARTÍCIPE	CEP DO PART	DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE	DDD/FONE 2 DO PART	
REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			CPF DO PARTÍCIPE		
IDENTIDADE DO PART	ESTADO CIVIL DO PART	PROFISSÃO DO PARTÍCIPE	CARGO/FUNÇÃO DO PART	MATRÍCULA DO PARTÍCIPE	
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE		

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	
NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
ELIAS VIEIRA DE MELO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(81) 3628-9700
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
(eliasvm@uol.com.br) (infrapml2020@gmail.com) (enlaine.dias@hotmail.com)	(81) 99984-2072 (81) 99879-6657

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO	Nº PTM	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Pavimentação em paralelepípedos graníticos, da Rua Henrique Severino de Oliveira (Porta do Limoeiro) e Rua 06 Cohab Nova, nos bairros Juá e Otácio de Lemos, respectivamente no Município de Limoeiro/ PE		INÍCIO	TÉRMINO
		01/03/2024	31/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Pavimentação em paralelepípedos graníticos, da Rua Henrique Severino de Oliveira (Porta do Limoeiro) e Rua 06 Cohab Nova, nos bairros Juá e Otácio de Lemos, respectivamente no Município de Limoeiro/ PE

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a infraestrutura municipal da localidade beneficiada, influenciando diretamente o transporte e economia da região, proporcionando mais conforto e segurança à pessoas e veículos que circulam pelo local.

OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	8,00	01/03/2024	05/03/2024
2.0	RUA HENRQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL	M²	2.152,00	05/03/2024	30/04/2024
5.0	RUA 06 - COHAB	M²	829,00	30/04/2024	31/05/204

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:	31/05/2024
--	------------

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

BDI 21,38%							DATA : 10/01/2024	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	C/ BDI E "K"		
					(SETEMBRO/2023)	(EM ANEXO)		
I	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS						290.851,41	353.035,91
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.753,75	3.342,50
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	4813 SINAPI - I de SET/2023	M²	8,00	250,00	303,45	2.000,00	2.427,60
1.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	10848 SINAPI - I DE SET/2023	UN	1,00	753,75	914,90	753,75	914,90



2	RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO)						190.921,86	231.741,42
2.1	PAVIMENTAÇÃO						190.839,36	231.641,28
2.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 SINAPI de SETEMBRO/2023	M²	2.152,00	88,68	107,64	190.839,36	231.641,28
2.2	SINALIZAÇÃO						82,50	100,14
2.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	13521 SINAPI DE SET/2023	UN	1,00	82,50	100,14	82,50	100,14
3.0	RUA 06						97.175,80	117.951,99
3.1	PAVIMENTAÇÃO							117.851,85
3.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 SINAPI de SET/2023	M²	829,00	88,68	107,64	73.515,72	89.233,56
3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 SINAPI DE SET/2023	M	275,60	59,55	72,28	16.411,98	19.920,36
3.1.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO (LARG=25CM), SOBRE COLCHÃO EM LASTRO DE CONCRETO (H=5CM)	COMPOSIÇÃO 1	M	275,60	26,00	31,56	7.165,60	8.697,93
3.2	SINALIZAÇÃO							100,14
3.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	13521 SINAPI DE SET/2023	UN	1,00	82,50	100,14	82,50	100,14
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE						21,38%	290.851,41	353.035,91

PREÇOS RETIRADOS DAS TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI SET/2023 (NÃO DESONERADA)

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE LIMOEIRO

BDI 21,38%							DATA : 10/01/2024	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	C/ BDI E "K"		
					(SINAPI SET/2023)	EM ANEXO		
2.	RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO)						31.464,00	38.190,64
2.1	PAVIMENTAÇÃO						31.464,00	38.190,64
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 SINAPI DE SET/2023	M	400,00	59,55	72,28	23.820,00	28.912,00
2.1.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO (LARG=25CM), SOBRE COLCHÃO EM LASTRO DE CONCRETO (H=5CM)	COMPOSIÇÃO 1	M	294,00	26,00	31,56	7.644,00	9.278,64
RECURSOS NÃO FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PML COM BDI DE						21,38%	31.464,00	38.190,64

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):

R\$ 391.226,55

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

LOCAL E DATA	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
--------------	---------------------------------------

11. PARECER

Este é o Plano de Trabalho analisado, e que gerou a AP 733 2ª Substituição Final. O valor total do investimento é de R\$ 391.226,55, sendo R\$ 353.035,91 de recursos do FEM 2015, e R\$ 38.190,64 de recursos próprios do município de Limoeiro. Esse plano de trabalho reprogramado substitui o objeto anterior que era ""Calçamento em paralelepípedo de diversas ruas da COHAB Nova " da AP 733 1ª Substituição Final recomendada à aprovação da SEPLAG em 03/07/2023, para o objeto atual "Pavimentação em paralelepípedos graníticos da Rua Henrique Severino de Oliveira (Portal do Limoeiro) e Rua 06 COHAB Nova, nos Bairros Juá e Otácio de Lemos".

ASSINATURA DO ANALISTA: Lílían Maria Cadete dos Santos

Engª Civil
CREA: 023.193-D/PE

DATA: 11/01/2024