

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS							
PROPONENTE:							
Prefeitura Municipal de Carpina							
OBRA:							
Pavimentação de Rua no Bairro Ipsep em Carpina							
LOCALIZAÇÃO:							
Rua Lorival da Silva, Bairro Ipsep, Carpina-PE							
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DIMENSÕES				
			COMP.	LARG.	ALT.	TAXA	SUBTOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00					
				2,00	1,00		2,00
RUA LOURIVAL DA SILVA							
DRENAGEM SUPERFICIAL OU PROFUNDA							
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	210,00					
			105,00			2,00	210,00
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	210,00					
			105,00			2,00	210,00
PAVIMENTO							
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101169 DO SINAPI).	M2	567,00					
			105,00	5,40			567,00
LOMBADA DE CONCRETO, TIPO B - CONTRAN, MOLDADA IN LOCO	M	16,20					
			5,40			3,00	16,20