

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Carpina			MUNICÍPIO: Carpina		ESTADO: Pernambuco	
OBRA: Pavimentação de Rua no Bairro Ipsep em Carpina						
LOCALIZAÇÃO: Rua Lorival da Silva, Bairro Ipsep, Carpina-PE						
TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DESONERAÇÃO (JUN/2024)			BDI: 22,65%		DATA DE ELABORAÇÃO: setembro-24	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS FELICIANO FERREIRA BORBA			REGISTRO CREA: 1815300264PE			
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				763,38
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,00	381,69	763,38
2.0		RUA LOURIVAL DA SILVA				74.833,23
2.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				22.083,60
2.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	210,00	66,89	14.046,90
2.1.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	210,00	38,27	8.036,70
2.2		PAVIMENTO				52.749,63
2.2.1	COMP 007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101169 DO SINAPI).	M2	567,00	90,07	51.069,69
2.2.2	COMP 008	LOMBADA DE CONCRETO, TIPO B - CONTRAN, MOLDADA IN LOCO	M	16,20	103,70	1.679,94
		TOTAL GERAL				75.596,61