PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Construindo o futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, BELÉM, BOBOCÃO, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, CHÃ DO PINHEIRO, CHÃ DE CAMILA, TABARUNA, ORÁ, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE - CONVÊNIO 900826/2020 - OPERAÇÃO 1071513-04

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

DATA BASE: SINAPI 09/2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, BELÉM, BOBOCÃO, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, CHÃ DO PINHEIRO, CHÃ DE CAMILA, TABARUNA, ORÁ, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 3.628,67
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 468,17	R$ 559,98	R$ 3.628,67
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 78.001,08
1.2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	12,00	R$ 5.434,40	R$ 6.500,09	R$ 78.001,08
1.3			TERRAPLANAGEM:					R$ 43.493,50
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.140,03	R$ 2,77	R$ 3,31	R$ 43.493,50
1.4			PAVIMENTAÇÃO:					R$ 1.798.428,78
1.4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	M2	10.608,15	R$ 89,70	R$ 107,29	R$ 1.138.148,41
1.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.796,66	R$ 52,88	R$ 63,25	R$ 366.638,75
1.4.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.618,86	R$ 43,69	R$ 52,26	R$ 293.641,62
1.5			SINALIZAÇÃO					R$ 45.221,26
1.5.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	35,00	R$ 281,96	R$ 337,25	R$ 11.803,75
1.5.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	26,00	R$ 282,02	R$ 337,32	R$ 8.770,32
1.5.3	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	15,00	R$ 281,99	R$ 337,29	R$ 5.059,35
1.5.4	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	75,00	R$ 119,79	R$ 143,28	R$ 10.746,00
1.5.5	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	56,00	R$ 132,00	R$ 157,89	R$ 8.841,84
1.6			DRENAGEM					R$ 36.149,58
1.6.1	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	R$ 790,30	R$ 945,28	R$ 5.671,68
1.6.2	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	190,00	R$ 134,11	R$ 160,41	R$ 30.477,90
			TOTAL GERAL					R$ 2.004.922,87