



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
COMPOSIÇÕES

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DE ENCOSTA PELAS FORTES CHUVAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - LOTE II - MURO PRIMAVERA, BOBOCÃO E CENTRO.

PREFEITURA DO PAUDALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
001	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	20,34%	25,11%	R\$ 4,79	R\$ 4,35
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30423	15,75	14,32
OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM 02.01.010- EMLURB-2018					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
002	REGULARIZACAO DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M3	20,34%	25,11%	R\$ 12,04	R\$ 11,13
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	24,08	22,26
OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM 05.03.030 EMLURB-2018					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
003	SERVICO TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	20,34%	25,11%	R\$ 91,50	R\$ 84,58
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80000	24,08	22,26
OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM 04.02.160 EMLURB-2018					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
004	SERVICO TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M.	M3	20,34%	25,11%	R\$ 120,40	R\$ 111,30
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000	24,08	22,26
OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM 04.02.180 EMLURB-2018					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
005	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	20,34%	25,11%	R\$ 779,14	R\$ 737,73
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3800000	137,50	137,50
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0000000	0,70	0,70
SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,2000000	101,84	101,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6000000	29,85	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6000000	24,08	22,26
OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DOS ITENS 73844/1					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	BDI	BDI	PREÇO REFERENCIAL ONERADO	PREÇO REFERENCIAL DESONERADO
006	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M2	20,34%	25,11%	R\$ 61,21	R\$ 57,11
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,68000	0,70	0,70
SINAPI	367	AREIA GROSSA	M3	0,02100	137,50	137,50

