



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
1.			OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	415.660,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	35.560,30	
1.1.0.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	912,94	5,10	BDI 1	6,36	5.806,30	RA
1.1.0.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	912,94	1,58	BDI 1	1,97	1.798,49	RA
1.1.0.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	912,94	13,94	BDI 1	17,40	15.885,16	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	84,40	94,84	BDI 1	118,36	9.989,58	RA
1.1.0.5.	Composição	27	PLACA DE OBRA	M2	2,88	578,92	BDI 1	722,49	2.080,77	RA
1.2.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	380.100,00	
1.2.0.1.	Cotação	01	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL EM CONCRETO ARMADO, SUPRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA DA COBERTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00	380.100,00	BDI 2	380.100,00	380.100,00	RA
2.			OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO'					-	747.379,35	
2.1.			FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO					-	39.196,44	
2.1.1.			SAPATAS E COLARINHOS					-	21.937,49	
2.1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,05	111,47	BDI 1	139,11	1.119,84	RA
2.1.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	42,37	169,22	BDI 1	211,19	8.948,12	RA
2.1.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,88	633,33	BDI 1	790,40	3.857,15	RA
2.1.1.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,88	404,60	BDI 1	504,94	2.464,11	RA
2.1.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	196,02	13,22	BDI 1	16,50	3.234,33	RA
2.1.1.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,56	16,84	BDI 1	21,02	1.861,53	RA
2.1.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,17	18,91	BDI 1	23,60	452,41	RA
2.1.2.			BALDRAMES					-	17.258,95	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROPONENTE / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,85	137,30	BDI 1	171,35	317,00	RA
2.1.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,59	81,65	BDI 1	101,90	7.091,22	RA
2.1.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,18	633,33	BDI 1	790,40	3.303,87	RA
2.1.2.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,18	404,60	BDI 1	504,94	2.110,65	RA
2.1.2.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	152,46	15,09	BDI 1	18,83	2.870,82	RA
2.1.2.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	66,33	18,91	BDI 1	23,60	1.565,39	RA
2.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO					-	3.854,46	
2.2.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	61,79	49,98	BDI 1	62,38	3.854,46	RA
2.3.			PILARES DE CONCRETO ARMADO					-	26.730,28	
2.3.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,24	130,80	BDI 1	163,24	15.220,50	RA
2.3.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,14	633,33	BDI 1	790,40	3.272,26	RA
2.3.0.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,14	404,60	BDI 1	504,94	2.090,45	RA
2.3.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	310,23	10,93	BDI 1	13,64	4.231,54	RA
2.3.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,08	15,34	BDI 1	19,14	1.915,53	RA
2.4.			VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL 5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA					-	39.635,01	
2.4.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	76,47	311,44	BDI 1	388,68	29.722,36	RA
2.4.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,59	633,33	BDI 1	790,40	3.627,94	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.4.0.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,59	404,60	BDI 1	504,94	2.317,67	RA
2.4.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,97	12,51	BDI 1	15,61	2.575,18	RA
2.4.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,72	15,34	BDI 1	19,14	1.391,86	RA
2.5.			LAJE PRÉ MOLDADA					-	1.188,68	
2.5.0.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	4,27	223,06	BDI 1	278,38	1.188,68	RA
2.6.			ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS					-	37.998,46	
2.6.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	248,36	113,86	BDI 1	142,10	35.291,96	RA
2.6.0.2.	Composição	37	VERGA MOLDA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO	M	13,20	133,65	BDI 1	166,80	2.201,76	RA
2.6.0.3.	Composição	38	VERGA MOLDA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5M DE VÃO	M	2,40	168,52	BDI 1	210,31	504,74	RA
2.7.			COBERTURA					-	57.717,16	
2.7.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	481,15	84,06	BDI 1	104,91	50.477,45	RA
2.7.0.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	60,68	74,68	BDI 1	93,20	5.655,38	RA
2.7.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	23,90	53,12	BDI 1	66,29	1.584,33	RA
2.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	150.696,38	
2.8.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	15,81	BDI 1	19,73	1.677,05	RA
2.8.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62,00	22,66	BDI 1	28,28	1.753,36	RA
2.8.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.148,00	4,04	BDI 1	5,04	5.785,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.8.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.319,00	5,76	BDI 1	7,19	16.673,61	RA
2.8.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	479,00	8,81	BDI 1	10,99	5.264,21	RA
2.8.0.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	919,00	12,24	BDI 1	15,28	14.042,32	RA
2.8.0.7.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	75,00	30,37	BDI 1	37,90	2.842,50	RA
2.8.0.8.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	69,08	BDI 1	86,21	25.863,00	RA
2.8.0.9.	SINAPI-I	12042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	883,43	BDI 1	1.102,52	1.102,52	RA
2.8.0.10.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	443,77	BDI 1	553,82	553,82	RA
2.8.0.11.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	79,64	BDI 1	99,39	198,78	RA
2.8.0.12.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	95,83	BDI 1	119,60	119,60	RA
2.8.0.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,38	BDI 1	15,45	30,90	RA
2.8.0.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,38	BDI 1	15,45	15,45	RA
2.8.0.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,57	BDI 1	16,94	67,76	RA
2.8.0.16.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	24,51	BDI 1	30,59	183,54	RA
2.8.0.17.	SINAPI-I	39480	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	312,45	BDI 1	389,94	389,94	RA
2.8.0.18.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,00	133,15	BDI 1	166,17	664,68	RA
2.8.0.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	28,53	BDI 1	35,61	71,22	RA
2.8.0.20.	Composição	01	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE EM ACRÍLICO PRISMÁTICO COM LÂMPADA LED BULBO 75W (UNID.)	UNID.	41,00	368,73	BDI 1	460,18	18.867,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECIclÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.8.0.21.	Composição	02	LUMINÁRIA SLIM LED DE SOBREPOR - 18 A 20W - 60CM	UNID.	13,00	91,32	BDI 1	113,97	1.481,61	RA
2.8.0.22.	Composição	39	SPOT DE SOBREPOR, COM UMA LÂMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	85,61	BDI 1	106,84	1.068,40	RA
2.8.0.23.	SINAPI-I	7524	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	UN	2,00	48,81	BDI 1	60,91	121,82	RA
2.8.0.24.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	43,47	BDI 1	54,25	2.604,00	RA
2.8.0.25.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	78,72	BDI 1	98,24	196,48	RA
2.8.0.26.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	41,60	BDI 1	51,92	259,60	RA
2.8.0.27.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,76	BDI 1	63,35	253,40	RA
2.8.0.28.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	63,02	BDI 1	78,65	235,95	RA
2.8.0.29.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	2,77	BDI 1	3,46	20,76	RA
2.8.0.30.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	93,00	27,72	BDI 1	34,59	3.216,87	RA
2.8.0.31.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	20,65	BDI 1	25,77	25,77	RA
2.8.0.32.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	557,00	19,58	BDI 1	24,44	13.613,08	RA
2.8.0.33.	Composição	03	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 50X50MM	UNID.	28,00	160,81	BDI 1	200,69	5.619,32	RA
2.8.0.34.	Composição	28	EMENDA INTERNA "U" - PRÉ GALVANIZADA À FOGO 50MM	UNID.	4,00	13,61	BDI 1	16,99	67,96	RA
2.8.0.35.	Composição	04	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA - 50MM	UNID.	2,00	33,61	BDI 1	41,95	83,90	RA
2.8.0.36.	Composição	05	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA - 50MM	UNID.	20,00	45,00	BDI 1	56,16	1.123,20	RA
2.8.0.37.	Composição	06	TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA - 50MM	UNID.	1,00	67,51	BDI 1	84,25	84,25	RA
2.8.0.38.	Composição	07	SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO - Ø 3/4"	UNID.	10,00	15,89	BDI 1	19,83	198,30	RA
2.8.0.39.	Composição	08	SAÍDA PARA PERFILADO - 38x38MM	UNID.	10,00	14,90	BDI 1	18,60	186,00	RA
2.8.0.40.	Composição	09	MÃO FRANCESA GALVANIZADA PARA PERFILADO - 300MM	UNID.	87,00	49,81	BDI 1	62,16	5.407,92	RA
2.8.0.41.	Composição	29	MÃO FRANCESA PARA PERFILADO - 500MM	unid.	2,00	114,54	BDI 1	142,95	285,90	RA
2.8.0.42.	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	58,00	9,08	BDI 1	11,33	657,14	RA
2.8.0.43.	Composição	10	EMENDA INTERNA "T" - 38x38MM	UNID.	8,00	21,90	BDI 1	27,33	218,64	RA
2.8.0.44.	Composição	11	EMENDA INTERNA "L" - 38x38MM	UNID.	4,00	20,37	BDI 1	25,42	101,68	RA
2.8.0.45.	Composição	12	EMENDA INTERNA "X" - 38x38MM	UNID.	1,00	32,17	BDI 1	40,15	40,15	RA
2.8.0.46.	Composição	13	SAÍDA FINAL GALVANIZADA PARA ELETRODUTO - Ø3/4"	UNID.	9,00	15,91	BDI 1	19,86	178,74	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECIclÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.8.0.47.	Composição	30	SUPORTE BALANÇA VERTICAL PARA ELETROCALHA - 50x50MM	unid.	5,00	23,20	BDI 1	28,95	144,75	RA
2.8.0.48.	Composição	14	SUPORTE GALVANIZADO LONGO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA INDUSTRIAL	UNID.	78,00	18,70	BDI 1	23,34	1.820,52	RA
2.8.0.49.	Composição	40	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,DN 20MM(3/4") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE	M	216,00	32,45	BDI 1	40,50	8.748,00	RA
2.8.0.50.	Composição	15	CAIXA DESMONTÁVEL - Ø 3/4" - CINZA	UNID.	31,00	19,75	BDI 1	24,65	764,15	RA
2.8.0.51.	Composição	24	ADAPTADOR 3/4" - CINZA	UNID	43,00	8,90	BDI 1	11,11	477,73	RA
2.8.0.52.	SINAPI-I	38836	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	80,00	6,15	BDI 1	7,68	614,40	RA
2.8.0.53.	Composição	16	TAMPA GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	11,00	11,58	BDI 1	14,45	158,95	RA
2.8.0.54.	Composição	17	TAMPA PARA 01 TOMADA GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	12,00	12,36	BDI 1	15,43	185,16	RA
2.8.0.55.	Composição	18	TAMPA PARA 01 INTERRUPTOR GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	3,00	12,36	BDI 1	15,43	46,29	RA
2.8.0.56.	Composição	19	TAMPA PARA 02 INTERRUPTORES GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	4,00	11,85	BDI 1	14,79	59,16	RA
2.8.0.57.	Composição	20	TAMPA PARA 03 INTERRUPTORES GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	2,00	13,41	BDI 1	16,74	33,48	RA
2.8.0.58.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	270,00	1,09	BDI 1	1,36	367,20	RA
2.8.0.59.	SINAPI-I	2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	4,00	3,87	BDI 1	4,83	19,32	RA
2.8.0.60.	SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	912,00	BDI 1	1.138,18	1.138,18	RA
2.8.0.61.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	898,33	BDI 1	1.121,12	1.121,12	RA
2.8.0.62.	SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	266,74	BDI 1	332,89	332,89	RA
2.8.0.63.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	229,70	BDI 1	286,67	1.146,68	RA
2.9.			INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO E CONEXÕES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO					-	10.236,20	
2.9.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	15,81	BDI 1	19,73	19,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.9.0.2.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	19,58	BDI 1	24,44	879,84	RA
2.9.0.3.	Composição	40	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,DN 20MM(3/4") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE	M	195,00	32,45	BDI 1	40,50	7.897,50	RA
2.9.0.4.	Composição	15	CAIXA DESMONTÁVEL - Ø 3/4" - CINZA	UNID.	9,00	19,75	BDI 1	24,65	221,85	RA
2.9.0.5.	Composição	24	ADAPTADOR 3/4" - CINZA	UNID	31,00	8,90	BDI 1	11,11	344,41	RA
2.9.0.6.	SINAPI-I	38836	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	17,00	6,15	BDI 1	7,68	130,56	RA
2.9.0.7.	Composição	16	TAMPA GALVANIZADA PARA CONDULETE - 3/4"	UNID.	12,00	11,58	BDI 1	14,45	173,40	RA
2.9.0.8.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	82,00	1,09	BDI 1	1,36	111,52	RA
2.9.0.9.	Composição	22	QUADRO VDI DE EMBUTIR - 30x30CM	UNID.	1,00	337,57	BDI 1	421,29	421,29	RA
2.9.0.10.	Composição	23	TV MODULAR / PLACA 1 FUNÇÃO	UNID.	1,00	28,93	BDI 1	36,10	36,10	RA
2.10.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	7.295,08	
2.10.0.1.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	211,44	BDI 1	263,88	263,88	RA
2.10.0.2.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	136,98	BDI 1	170,95	170,95	RA
2.10.0.3.	SINAPI-I	34640	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.200,58	BDI 1	1.498,32	1.498,32	RA
2.10.0.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	47,86	BDI 1	59,73	59,73	RA
2.10.0.5.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	73,78	BDI 1	92,08	184,16	RA
2.10.0.6.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,50	BDI 1	125,42	125,42	RA
2.10.0.7.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,80	BDI 1	38,44	38,44	RA
2.10.0.8.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	113,29	BDI 1	141,39	1.131,12	RA
2.10.0.9.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	137,91	BDI 1	172,11	172,11	RA
2.10.0.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	107,72	BDI 1	134,43	537,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.10.0.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	22,09	BDI 1	27,57	27,57	RA
2.10.0.12.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	4,22	BDI 1	5,27	10,54	RA
2.10.0.13.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	28,78	BDI 1	35,92	107,76	RA
2.10.0.14.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	38,54	BDI 1	48,10	48,10	RA
2.10.0.15.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	6,19	BDI 1	7,73	30,92	RA
2.10.0.16.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	9,53	BDI 1	11,89	23,78	RA
2.10.0.17.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	21,00	6,96	BDI 1	8,69	182,49	RA
2.10.0.18.	SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,00	6,77	BDI 1	8,45	16,90	RA
2.10.0.19.	SINAPI-I	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,10	BDI 1	2,62	2,62	RA
2.10.0.20.	SINAPI-I	3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	0,82	BDI 1	1,02	9,18	RA
2.10.0.21.	SINAPI-I	3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,00	BDI 1	2,50	2,50	RA
2.10.0.22.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	4,00	12,63	BDI 1	15,76	63,04	RA
2.10.0.23.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,00	7,53	BDI 1	9,40	9,40	RA
2.10.0.24.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	19,00	10,73	BDI 1	13,39	254,41	RA
2.10.0.25.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	6,00	16,85	BDI 1	21,03	126,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.10.0.26.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	4,00	14,77	BDI 1	18,43	73,72	RA
2.10.0.27.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	5,17	BDI 1	6,45	32,25	RA
2.10.0.28.	SINAPI-I	3522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	2,42	BDI 1	3,02	15,10	RA
2.10.0.29.	SINAPI-I	3531	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	3,76	BDI 1	4,69	28,14	RA
2.10.0.30.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,17	BDI 1	6,45	6,45	RA
2.10.0.31.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	5,00	14,80	BDI 1	18,47	92,35	RA
2.10.0.32.	SINAPI-I	3524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	8,05	BDI 1	10,05	50,25	RA
2.10.0.33.	SINAPI-I	1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	7,32	BDI 1	9,14	9,14	RA
2.10.0.34.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	6,00	14,77	BDI 1	18,43	110,58	RA
2.10.0.35.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	3,00	13,91	BDI 1	17,36	52,08	RA
2.10.0.36.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,00	21,43	BDI 1	26,74	26,74	RA
2.10.0.37.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	4,00	27,58	BDI 1	34,42	137,68	RA
2.10.0.38.	SINAPI-I	7137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	10,00	BDI 1	12,48	24,96	RA
2.10.0.39.	SINAPI-I	7122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	11,00	BDI 1	13,73	13,73	RA
2.10.0.40.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	131,39	5,62	BDI 1	7,01	921,04	RA
2.10.0.41.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	23,44	10,89	BDI 1	13,59	318,55	RA
2.10.0.42.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,88	20,29	BDI 1	25,32	72,92	RA
2.10.0.43.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	13,08	BDI 1	16,32	212,16	RA
2.11.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	33.821,36	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.11.0.1.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	179,22	BDI 1	223,67	223,67	RA
2.11.0.2.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	4,00	421,39	BDI 1	525,89	2.103,56	RA
2.11.0.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	60,11	BDI 1	75,02	375,10	RA
2.11.0.4.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	13,34	BDI 1	16,65	116,55	RA
2.11.0.5.	SINAPI-I	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	2,00	16,88	BDI 1	21,07	42,14	RA
2.11.0.6.	SINAPI-I	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	7,00	5,42	BDI 1	6,76	47,32	RA
2.11.0.7.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	94,20	BDI 1	117,56	117,56	RA
2.11.0.8.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	34,38	BDI 1	42,91	128,73	RA
2.11.0.9.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	79,33	BDI 1	99,00	99,00	RA
2.11.0.10.	SINAPI-I	1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,00	65,74	BDI 1	82,04	82,04	RA
2.11.0.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	19,25	BDI 1	24,02	48,04	RA
2.11.0.12.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	16,86	BDI 1	21,04	147,28	RA
2.11.0.13.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	51,34	BDI 1	64,07	384,42	RA
2.11.0.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	13,65	BDI 1	17,04	85,20	RA
2.11.0.15.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,17	BDI 1	15,19	45,57	RA
2.11.0.16.	SINAPI-I	3526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	3,66	BDI 1	4,57	9,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.11.0.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	13,38	BDI 1	16,70	116,90	RA
2.11.0.18.	SINAPI-I	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	64,81	BDI 1	80,88	323,52	RA
2.11.0.19.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	22,38	BDI 1	27,93	83,79	RA
2.11.0.20.	SINAPI-I	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,79	BDI 1	14,71	29,42	RA
2.11.0.21.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	19,35	BDI 1	24,15	72,45	RA
2.11.0.22.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,23	BDI 1	24,00	96,00	RA
2.11.0.23.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	20,06	BDI 1	25,03	25,03	RA
2.11.0.24.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	20,35	BDI 1	25,40	50,80	RA
2.11.0.25.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	70,48	BDI 1	87,96	263,88	RA
2.11.0.26.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	57,08	49,23	BDI 1	61,44	3.507,00	RA
2.11.0.27.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,00	35,34	BDI 1	44,10	1.278,90	RA
2.11.0.28.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,13	28,27	BDI 1	35,28	427,95	RA
2.11.0.29.	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.877,70	BDI 1	9.831,37	9.831,37	RA
2.11.0.30.	SINAPI	98073	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.767,53	BDI 1	9.693,88	9.693,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / TOMADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURAS DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.11.0.31.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.177,20	BDI 1	3.965,15	3.965,15	RA
2.12.			REVESTIMENTOS					-	45.286,06	
2.12.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	530,24	5,89	BDI 1	7,35	3.897,26	RA
2.12.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	118,57	41,36	BDI 1	51,62	6.120,58	RA
2.12.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	411,67	50,54	BDI 1	63,07	25.964,03	RA
2.12.0.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	118,57	62,88	BDI 1	78,47	9.304,19	RA
2.13.			CONTRAPISO					-	54.574,37	
2.13.1.			Contrapiso de Concreto Sobre Aterro					-	8.586,47	
2.13.1.1.	Composição	33	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	8,50	93,65	BDI 1	116,88	993,48	RA
2.13.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,03	235,59	BDI 1	294,02	890,88	RA
2.13.1.3.	Composição	32	PISO DE CONCRETO 20MPA - PREPARO EM BETONEIRA - ESPES. 7CM	m²	60,68	88,50	BDI 1	110,45	6.702,11	RA
2.13.2.			Contrapiso de Concreto Armado Sobre Aterro					-	45.987,90	
2.13.2.1.	Composição	33	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	31,96	93,65	BDI 1	116,88	3.735,48	RA
2.13.2.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	15,98	235,59	BDI 1	294,02	4.698,44	RA
2.13.2.3.	Composição	31	PISO DE CONCRETO ARMADO 20MPA - PREPARO EM BETONEIRA - ESPES. 7CM	m²	319,69	94,13	BDI 1	117,47	37.553,98	RA
2.14.			PISOS					-	4.005,49	
2.14.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	60,68	52,89	BDI 1	66,01	4.005,49	RA
2.15.			CALÇADAS EM CONCRETO					-	4.381,71	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.15.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,57	983,47	BDI 1	1.227,37	4.381,71	RA
2.16.			PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA					-	2.829,76	
2.16.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,93	236,01	BDI 1	294,54	568,46	RA
2.16.0.2.	Composição	31	PISO DE CONCRETO ARMADO 20MPA - PREPARO EM BETONEIRA - ESSES. 7CM	m²	19,25	94,13	BDI 1	117,47	2.261,30	RA
2.17.			ESQUADRIAS					-	74.316,33	
2.17.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,30	523,92	BDI 1	653,85	2.157,71	RA
2.17.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,30	885,65	BDI 1	1.105,29	8.068,62	RA
2.17.0.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	31,52	926,69	BDI 1	1.156,51	36.453,20	RA
2.17.0.4.	Composição	25	PORTA EM CHAPA DE AÇO DE CORRER	M²	10,12	755,85	BDI 1	943,30	9.546,20	RA
2.17.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	14,68	987,44	BDI 1	1.232,33	18.090,60	RA
2.18.			PINTURA					-	16.419,83	
2.18.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	411,67	4,75	BDI 1	5,93	2.441,20	RA
2.18.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	411,67	14,59	BDI 1	18,21	7.496,51	RA
2.18.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	17,81	23,76	BDI 1	29,65	528,07	RA
2.18.0.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	75,32	63,34	BDI 1	79,05	5.954,05	RA
2.19.			LOUÇAS E METAIS					-	9.414,80	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.19.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	158,27	BDI 1	197,52	790,08	RA
2.19.0.2.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	122,91	BDI 1	153,39	306,78	RA
2.19.0.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	104,47	BDI 1	130,38	912,66	RA
2.19.0.4.	SINAPI	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	6,00	360,08	BDI 1	449,38	2.696,28	RA
2.19.0.5.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	49,15	BDI 1	61,34	245,36	RA
2.19.0.6.	Cotação	26	ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES EPECIAIS	UNID.	2,00	180,83	BDI 1	225,68	451,36	RA
2.19.0.7.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	181,14	BDI 1	226,06	452,12	RA
2.19.0.8.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	201,17	BDI 1	251,06	1.004,24	RA
2.19.0.9.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	214,50	BDI 1	267,70	1.070,80	RA
2.19.0.10.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	170,00	BDI 1	212,16	1.485,12	RA
2.20.			INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS					-	4.750,73	
2.20.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	2,00	222,23	BDI 1	277,34	554,68	RA
2.20.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	22,61	BDI 1	28,22	169,32	RA
2.20.0.3.	Cotação	27	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED COM DOIS FARÓIS - 1200 LUMENS	UNID.	3,00	172,58	BDI 1	215,38	646,14	RA
2.20.0.4.	Cotação	31	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO	UNID.	2,00	64,72	BDI 1	80,77	161,54	RA
2.20.0.5.	Cotação	32	VÁLVULA DE PARAGEM (TIPO FECHO RÁPIDO)	UNID.	1,00	49,38	BDI 1	61,63	61,63	RA
2.20.0.6.	Cotação	33	TUBO DE COBRE Ø3/4" (5M)	UNID.	6,00	377,58	BDI 1	471,22	2.827,32	RA
2.20.0.7.	Cotação	34	JOELHO DE COBRE Ø3/4"	UNID.	4,00	19,51	BDI 1	24,35	97,40	RA
2.20.0.8.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	37,29	BDI 1	46,54	232,70	RA
2.21.			DRENAGEM					-	11.483,10	
2.21.1.			ESCAVAÇÃO					-	1.240,86	
2.21.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,92	111,47	BDI 1	139,11	1.240,86	RA
2.21.2.			DRENAGEM					-	10.242,24	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65	
2.21.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,46	278,72	BDI 1	347,84	2.247,05	RA
2.21.2.2.	SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	7,00	94,34	BDI 1	117,74	824,18	RA
2.21.2.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	97,84	0,99	BDI 1	1,24	121,32	RA
2.21.2.4.	Composição	34	BRITA GRADUADA NÚMERO 2	M³	0,50	198,99	BDI 1	248,34	124,17	RA
2.21.2.5.	Composição	35	PEDRA RACHÃO	M³	0,50	185,54	BDI 1	231,55	115,78	RA
2.21.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	358,08	1,08	BDI 1	1,35	483,41	RA
2.21.2.7.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	120,84	9,79	BDI 1	12,22	1.476,66	RA
2.21.2.8.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	2,00	23,27	BDI 1	29,04	58,08	RA
2.21.2.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,04	33,64	BDI 1	41,98	253,56	RA
2.21.2.10.	Composição	36	GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UNID.	7,00	519,46	BDI 1	648,29	4.538,03	RA
2.22.			RAMPA PARA DESCARGA DE RESÍDUOS					-	111.547,66	
2.22.0.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	212,56	56,39	BDI 1	70,37	14.957,85	RA
2.22.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,50	633,33	BDI 1	790,40	27.268,80	RA
2.22.0.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	34,50	404,60	BDI 1	504,94	17.420,43	RA
2.22.0.4.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	35,43	12,77	BDI 1	15,94	564,75	RA
2.22.0.5.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.215,28	18,84	BDI 1	23,51	28.571,23	RA
2.22.0.6.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	90,00	202,68	BDI 1	252,94	22.764,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 915843/21	PROponente / Tomador CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-26 (DES.)	Descrição do Lote PINTURAS DIVERSAS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURAS DIVERSAS									1.163.039,65
Observações: Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 12/2023 e SICRO 07/2023.									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Data

ELISIANE
GRUDTNER:77070062915
Assinado de forma digital por ELISIANE
GRUDTNER:77070062915
Dados: 2026.10.21 14:13:12 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8
ART/RRT: SI11190242100

RECURSO
↓