CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
0									**282.925,65**	
1.			**CONCLUSÃO**					**-**	**282.925,65**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**15.279,60**	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	12.230,53	BDI 1	15.279,60	15.279,60	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.512,26**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40	504,37	BDI 1	630,11	1.512,26	RA
1.3.			**RAMPA DE LAVAÇÃO**					**-**	**25.904,27**	
1.3.1.			**ESTACAS**					**-**	**5.763,90**	
1.3.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	14,40	10,32	BDI 1	12,89	185,62	RA
1.3.1.2.	Composição	02	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA PARA ESTACA BROCA DE CONSRETO, DIÂMETRO 20CM.	M	40,00	37,17	BDI 1	46,44	1.857,60	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	104,64	11,79	BDI 1	14,73	1.541,35	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	20,10	21,81	BDI 1	27,25	547,73	RA
1.3.1.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,26	632,96	BDI 1	790,76	996,36	RA
1.3.1.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,26	403,55	BDI 1	504,16	635,24	RA
1.3.2.			**VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL -1,35**					**-**	**3.480,91**	
1.3.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,57	136,81	BDI 1	170,92	97,42	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,97	81,61	BDI 1	101,96	1.118,50	RA
1.3.2.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,99	13,22	BDI 1	16,52	776,27	RA
1.3.2.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,54	18,89	BDI 1	23,60	413,94	RA
1.3.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,83	632,96	BDI 1	790,76	656,33	RA
1.3.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,83	403,55	BDI 1	504,16	418,45	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.3.3.			**PILARES DE CONCRETO ARMADO - NÍVEL 0,00**					**-**	**1.858,17**	
1.3.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,48	130,75	BDI 1	163,35	1.058,51	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,06	10,93	BDI 1	13,65	355,72	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,95	15,34	BDI 1	19,16	133,16	RA
1.3.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,24	632,96	BDI 1	790,76	189,78	RA
1.3.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,24	403,55	BDI 1	504,16	121,00	RA
1.3.4.			**VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL 0,00**					**-**	**3.383,49**	
1.3.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,97	81,61	BDI 1	101,96	1.118,50	RA
1.3.4.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,99	13,22	BDI 1	16,52	776,27	RA
1.3.4.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,54	18,89	BDI 1	23,60	413,94	RA
1.3.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,83	632,96	BDI 1	790,76	656,33	RA
1.3.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,83	403,55	BDI 1	504,16	418,45	RA
1.3.5.			**ESCADAS EM CONCRETO ARMADO**					**-**	**3.648,63**	
1.3.5.1.	SINAPI	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	8,06	173,58	BDI 1	216,85	1.747,81	RA
1.3.5.2.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	38,50	13,23	BDI 1	16,53	636,41	RA
1.3.5.3.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	11,61	17,54	BDI 1	21,91	254,38	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.3.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,78	632,96	BDI 1	790,76	616,79	RA
1.3.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,78	403,55	BDI 1	504,16	393,24	RA
1.3.6.			**PAREDES DE CONTENÇÃO**					**-**	**5.921,99**	
1.3.6.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2026	M2	18,06	142,08	BDI 1	177,50	3.205,65	RA
1.3.6.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,80	632,96	BDI 1	790,76	632,61	RA
1.3.6.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,80	403,55	BDI 1	504,16	403,33	RA
1.3.6.4.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	19,44	11,33	BDI 1	14,15	275,08	RA
1.3.6.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	20,70	54,34	BDI 1	67,89	1.405,32	RA
1.3.7.			**PISO**					**-**	**678,80**	
1.3.7.1.	Composição	11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PREDRA BRITA 1 E 2) APLICADA EM PISOS OU LAJE SOBRE SOLOS, ESPESSURA 7CM	M3	0,18	164,87	BDI 1	205,97	37,07	RA
1.3.7.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,25	943,13	BDI 1	1.178,25	294,56	RA
1.3.7.3.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	5,38	51,65	BDI 1	64,53	347,17	RA
1.3.8.			**IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E PISO DO FOSSO**					**-**	**1.168,38**	
1.3.8.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	26,08	35,86	BDI 1	44,80	1.168,38	RA
1.4.			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**-**	**2.995,95**	
1.4.0.1.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	13,06	BDI 1	16,32	65,28	RA
1.4.0.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	107,68	BDI 1	134,52	134,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.4.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	113,25	BDI 1	141,48	282,96	RA
1.4.0.4.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,68	BDI 1	32,08	32,08	RA
1.4.0.5.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,80	BDI 1	9,74	68,18	RA
1.4.0.6.	Composição	03	JOELHO SOLDÁVEL 90° COM ROSCA - 20MM-1/2"	UN	2,00	14,94	BDI 1	18,66	37,32	RA
1.4.0.7.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,10	BDI 1	15,12	75,60	RA
1.4.0.8.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	11,34	BDI 1	14,17	184,21	RA
1.4.0.9.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,10	BDI 1	11,37	11,37	RA
1.4.0.10.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	15,59	BDI 1	19,48	155,84	RA
1.4.0.11.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,37	BDI 1	19,20	134,40	RA
1.4.0.12.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,38	BDI 1	19,21	76,84	RA
1.4.0.13.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,74	BDI 1	23,41	46,82	RA
1.4.0.14.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	89,21	15,17	BDI 1	18,95	1.690,53	RA
1.5.			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**-**	**28.631,47**	
1.5.0.1.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	205,52	BDI 1	256,76	256,76	RA
1.5.0.2.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	576,15	BDI 1	719,78	2.159,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.5.0.3.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	238,64	BDI 1	298,13	298,13	RA
1.5.0.4.	Cotação	01	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA EM ERRO FUNDIDO PARA RALO - 30X30CM	UN	1,00	95,46	BDI 1	119,26	119,26	RA
1.5.0.5.	Composição	04	CAIXA ENTERRADA PARA BOMBA SUBMERSÍVEL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 80X80X220M - COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	2.253,91	BDI 1	2.815,81	2.815,81	RA
1.5.0.6.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	161,02	BDI 1	201,16	201,16	RA
1.5.0.7.	Composição	05	CAIXA ENTERRADA SEPARAÇÃO DE AREIA, DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 80X80X110 - COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	1.259,46	BDI 1	1.573,44	1.573,44	RA
1.5.0.8.	Composição	06	CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 106X76X105CM - COM TAMPA DE CONCRETO, PARA ACONDICIONAR CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PLACAS COALESCENTES - 1500L/H - ATENDENDO AS NORMAS: CONAMA 430 E NBR 14.605-2/2010	UN	1,00	3.280,72	BDI 1	4.098,60	4.098,60	RA
1.5.0.9.	Cotação	03	BOMBA DRENAGEM SUBMERSÍVEL EFLUENTES 1/2 CV - TRIFÁSICA - 220V	UN	1,00	3.539,50	BDI 1	4.421,90	4.421,90	RA
1.5.0.10.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	50,70	BDI 1	63,34	126,68	RA
1.5.0.11.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,13	BDI 1	35,14	35,14	RA
1.5.0.12.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,80	BDI 1	20,99	62,97	RA
1.5.0.13.	SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	28,20	BDI 1	35,23	35,23	RA
1.5.0.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	13,61	BDI 1	17,00	34,00	RA
1.5.0.15.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	33,89	BDI 1	42,34	42,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.5.0.16.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,90	BDI 1	41,10	41,10	RA
1.5.0.17.	Composição	07	JOELHO 90° PVC COM BOLSA E ANEL, DN 40MMX1 1/2" - SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	17,58	BDI 1	21,96	65,88	RA
1.5.0.18.	Composição	08	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, DN 50MMX1 1/2"	UN	1,00	36,76	BDI 1	45,92	45,92	RA
1.5.0.19.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	22,18	BDI 1	27,71	55,42	RA
1.5.0.20.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	60,87	BDI 1	76,04	152,08	RA
1.5.0.21.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	53,59	BDI 1	66,95	66,95	RA
1.5.0.22.	Composição	09	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	3,70	54,16	BDI 1	67,66	250,34	RA
1.5.0.23.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,76	28,16	BDI 1	35,18	202,64	RA
1.5.0.24.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,79	35,18	BDI 1	43,95	562,12	RA
1.5.0.25.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,79	49,00	BDI 1	61,22	7.088,66	RA
1.5.0.26.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,47	BDI 1	31,82	95,46	RA
1.5.0.27.	Composição	10	CANALETA DE CONTENÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,8MM - 50 MM (BASE) x 70 MM (ALTURA) x 20 MM (ABAS LATERAIS) x 20 MM (ABAS PARA BAIXO)- COMPRIMENTO 3,00M - INSTALDA EM PISO DE CONCRETO	UN	6,00	496,83	BDI 1	620,69	3.724,14	RA
1.6.			**INSTALAÇÃO PLUVIAL**					**-**	**15.156,36**	
1.6.0.1.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	43,96	BDI 1	54,92	329,52	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	42,75	BDI 1	53,41	801,15	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.6.0.3.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	80,04	BDI 1	99,99	299,97	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	129,70	61,94	BDI 1	77,38	10.036,19	RA
1.6.0.5.	SINAPI	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	119,79	24,65	BDI 1	30,80	3.689,53	RA
1.7.			**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**-**	**8.066,98**	
1.7.0.1.	SINAPI	101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	20,94	140,64	BDI 1	175,70	3.679,16	RA
1.7.0.2.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	3,32	57,79	BDI 1	72,20	239,70	RA
1.7.0.3.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2,60	72,71	BDI 1	90,84	236,18	RA
1.7.0.4.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	21,44	119,65	BDI 1	149,48	3.204,85	RA
1.7.0.5.	Composição	17	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, PARA PAREDE DE DRYWALL - ESPESSURA 25MM	M2	21,44	26,40	BDI 1	32,98	707,09	RA
1.8.			**PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO**					**-**	**77.245,41**	
1.8.0.1.	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	32,31	4,35	BDI 1	5,43	175,44	RA
1.8.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	248,54	3,22	BDI 1	4,02	999,13	RA
1.8.0.3.	Composição	11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PREDRA BRITA 1 E 2) APLICADA EM PISOS OU LAJE SOBRE SOLOS, ESPESSURA 7CM	M3	17,40	164,87	BDI 1	205,97	3.583,88	RA
1.8.0.4.	Composição	12	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, ESPESSURA 15CM	M2	248,54	202,56	BDI 1	253,06	62.895,53	RA
1.8.0.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	248,54	30,68	BDI 1	38,33	9.526,54	RA
1.8.0.6.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M	56,92	0,91	BDI 1	1,14	64,89	RA
1.9.			**CANALETA DE CONTENÇÃO EM AÇO GALVANIZADO**					**-**	**3.724,14**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.9.0.1.	Composição	10	CANALETA DE CONTENÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,8MM - 50 MM (BASE) x 70 MM (ALTURA) x 20 MM (ABAS LATERAIS) x 20 MM (ABAS PARA BAIXO)- COMPRIMENTO 3,00M - INSTALDA EM PISO DE CONCRETO	UN	6,00	496,83	BDI 1	620,69	3.724,14	RA
1.10.			**PISO INTERNO**					**-**	**17.004,71**	
1.10.0.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	51,35	112,90	BDI 1	141,05	7.242,92	RA
1.10.0.2.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	34,13	14,20	BDI 1	17,74	605,47	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	51,15	62,32	BDI 1	77,86	3.982,54	RA
1.10.0.4.	Composição	13	PISO CERÂMICO COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE COM PLACAS DE DIMENSÕES DE 60X60CM	M2	60,59	68,35	BDI 1	85,39	5.173,78	RA
1.11.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**5.875,30**	
1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	40,41	5,89	BDI 1	7,36	297,42	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	29,84	37,54	BDI 1	46,90	1.399,50	RA
1.11.0.3.	Composição	14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM DUAS PAREDE INTERNAS DO SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO (PAREDES MOLHADAS), ESPESSURA 35MM	M2	10,37	113,29	BDI 1	141,53	1.467,67	RA
1.11.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	22,41	96,82	BDI 1	120,96	2.710,71	RA
1.12.			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					**-**	**17.084,54**	
1.12.0.1.	Cotação	07	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (4 FLS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - 220X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	850,00	BDI 1	1.061,91	5.309,55	RA
1.12.0.2.	Cotação	08	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - 50X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	2,00	250,00	BDI 1	312,33	624,66	RA
1.12.0.3.	Cotação	09	JANELA DE ALUMÍNIO VIDRO FIXO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - 100X65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	300,00	BDI 1	374,79	749,58	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.12.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,68	996,89	BDI 1	1.245,41	2.092,29	RA
1.12.0.5.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	1.045,93	BDI 1	1.306,68	3.920,04	RA
1.12.0.6.	Cotação	11	PORTA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, 120X210CM , COM TRILHOS E FECHADURA INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.800,00	BDI 1	2.248,74	2.248,74	RA
1.12.0.7.	Composição	15	KIT DE PORTA DE CORRER, MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, ROLDANAS, BATENTES E ALIZARES	UN	1,00	989,21	BDI 1	1.235,82	1.235,82	RA
1.12.0.8.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	192,36	BDI 1	240,32	720,96	RA
1.12.0.9.	Composição	24	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	UN	1,00	146,40	BDI 1	182,90	182,90	RA
1.13.			**FORRO**					**-**	**4.044,88**	
1.13.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	54,55	59,35	BDI 1	74,15	4.044,88	RA
1.14.			**GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS**					**-**	**6.337,15**	
1.14.0.1.	Composição	18	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS	M	8,77	494,41	BDI 1	617,67	5.416,97	RA
1.14.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	7,50	98,21	BDI 1	122,69	920,18	RA
1.15.			**PINTURA**					**-**	**44.866,56**	
1.15.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	54,55	27,49	BDI 1	34,34	1.873,25	RA
1.15.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,67	14,99	BDI 1	18,73	799,21	RA
1.15.0.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	101,57	5,76	BDI 1	7,20	731,30	RA
1.15.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	298,02	4,51	BDI 1	5,63	1.677,85	RA
1.15.0.5.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU. AF_09/2023	M	39,92	78,90	BDI 1	98,57	3.934,91	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**282.925,65**	
1.15.0.6.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	399,59	17,34	BDI 1	21,66	8.655,12	RA
1.15.0.7.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	633,90	29,23	BDI 1	36,52	23.150,03	RA
1.15.0.8.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,33	31,52	BDI 1	39,38	958,12	RA
1.15.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24,33	64,25	BDI 1	80,27	1.952,97	RA
1.15.0.10.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	15,96	2,67	BDI 1	3,34	53,31	RA
1.15.0.11.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	15,96	33,04	BDI 1	41,28	658,83	RA
1.15.0.12.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,96	21,15	BDI 1	26,42	421,66	RA
1.16.			**BANCADA, LOUÇAS E METAIS**					**-**	**8.086,60**	
1.16.0.1.	Composição	23	BANCADA EM GRANITO CINZA, POLIDO - 3,50X0,60M - PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.971,27	BDI 1	2.462,71	2.462,71	RA
1.16.0.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	318,96	BDI 1	398,48	398,48	RA
1.16.0.3.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	520,38	BDI 1	650,11	1.300,22	RA
1.16.0.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	476,42	BDI 1	595,19	595,19	RA
1.16.0.5.	Composição	22	KIT GABINETE EM MDF COM CUBA E ESPELHEIRA, PARA BANHEIRO, SUSPENSO, COM VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	473,73	BDI 1	591,83	591,83	RA
1.16.0.6.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	179,16	BDI 1	223,82	223,82	RA
1.16.0.7.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	199,84	BDI 1	249,66	499,32	RA
1.16.0.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	155,20	BDI 1	193,89	193,89	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**282.925,65**	
1.16.0.9.	Cotação	17	BOX PARA BANHEIRO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 8MM - 1,50X1,90M	UN	1,00	950,00	BDI 1	1.186,84	1.186,84	RA
1.16.0.10.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	53,50	BDI 1	66,84	133,68	RA
1.16.0.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	77,52	BDI 1	96,85	193,70	RA
1.16.0.12.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	61,42	BDI 1	76,73	153,46	RA
1.16.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	61,42	BDI 1	76,73	153,46	RA
1.17.			**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO**					**-**	**1.109,47**	
1.17.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	23,48	BDI 1	29,33	29,33	RA
1.17.0.2.	Composição	19	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTÔNOMO) 2 FARÓIS COM 2X24 LEDS, FLUXO LUMINOSO 1200 LÚMENS, AUTONOMIA DE 3 HORAS - POTÊNCIA 24 W	UN	1,00	130,20	BDI 1	162,66	162,66	RA
1.17.0.3.	Composição	20	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTOLUMINESCENTE 25X16CM - COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	2,00	18,33	BDI 1	22,90	45,80	RA
1.17.0.4.	Composição	21	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - PQS- CARGA 4KG, COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE - CLASSE 2A:20B:C	UN	3,00	232,58	BDI 1	290,56	871,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 12/2023 e SICRO 07/2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES
Local

quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Responsável Técnico
Nome: ELISIANE GRUDTNER
CREA/CAU: A17356-8

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	CONCLUSÃO DA GARAGEM E ESCRITÓRIO DA USINA ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	0	LAGES	24,93%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**282.925,65**

Data

ART/RRT: 0