

QUANTITATIVO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO					
lar.(m)	H (m)	und	SUB.TOTAL (M²)		
2,8	3	1	8,4		
2	2,1	1	4,2		
1,05	3	1	3,15		
10,36	2,3	1	23,828		
1,2	2,5	1	3		
1	2,3	1	2,3		
1,2	0,7	2	1,68		
2,75	0,8	1	2,2		
1,8	0,8	1	1,44		
0,8	3,14	1	2,512		
1,5	0,8	1	1,2		
3,55	0,8	1	2,84		
1,2	0,8	1	0,96		
0,85	0,5	1	0,425		
1,2	0,8	1	0,96		
2,4	0,8	1	1,92		
1,08	0,7	2	1,512		
2	0,7	2	2,8		
1,5	1,5	1	2,25		
		TOTAL (M²)	67,577		
FERRAGEM DAS PORTAS			6		
ENTULHO E BOTA FORA					
			volume	área construída	
Considerando 0.12 M³ de entulho por m² de área construída, onde é gerado 150 kg/m² de construção e			0,15	501,64	75,246
UND	DIM. A	DIM.B	SUB/UNIT	SUB.TOTAL	
3	1,125	0,325	0,37	1,10	
2	0,52	0,325	0,17	0,34	
3	0,825	0,325	0,27	0,80	
2	0,325	0,325	0,11	0,21	
2	0,425	0,125	0,05	0,11	
1	0,625	0,325	0,20	0,20	
4	0,525	0,125	0,07	0,26	
2	1,025	0,325	0,33	0,67	
1	0,625	0,125	0,08	0,08	
1	0,4225	0,225	0,10	0,10	
1	0,425	0,325	0,14	0,14	
				4,00	
TINTA ACRÍLICA SUVINIL					
AMBIENTE	PERÍMETRO	ALTURA	SUB.TOTAL		
SALA DE OBSERVAÇÃO	18,7	3,1	57,97		
REPOUSO EQUIPE MÉDICA	12,08	3,1	37,45		
POSTO DE ENFERMAGEM	8,6	1,55	13,33		

SALA DE TRIAGEM	15,3	2	30,6		
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	13,5	3,8	51,3		
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	14,7	4,2	61,74		
HALL ENTRADA DE EMERGÊNCIA	16,9	3	50,7		
ESPERA URGÊNCIA	19,9	3,75	74,625		
RECEPÇÃO URGÊNCIA	25,86	5,95	153,867		
GUARDA MACA-CADEIRA DE RODAS	6,5	1	6,5		
CIRCULAÇÃO RESTRITA	30,5	2,9	88,45		
			626,532		

TEXTURA ACRÍLICA

AMBIENTE	PERÍMETRO	ALTURA	SUB.TOTAL		
A1	28,57	4,55			
FOSSO DE VENTILAÇÃO	19,6	1,2			
A2	12,65				
A3					

PINTURA DE PORTAS

TIPO	QUANTIDADE	LARG.	ALTURA	VÃO LUZ	SUB.TOTAL
02P	4	0,9	2,1	2,5	18,9
03P	6	0,8	2,1	2,5	25,2
04P	2	1,1	2,1	2,5	11,55
05P	2	0,6	2,1	2,5	6,3
06P	1	1,55	2,1	2,5	8,1375
08P	1	2,2	2,1	2,5	11,55
					81,6375

[illegible]

