

OBJETO: Conclusão de uma academia da saúde no município de Brejão/PE

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
<b>1. ACADEMIA DA SAÚDE DE BREJÃO</b>								
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2						
				2,00		1,50		3,00
<b>Total</b>								<b>3,00</b>
<b>1.2. Revestimentos</b>								
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
				14,77		1,60	2,00	47,26
				7,00		1,60	2,00	22,40
<b>Total</b>								<b>69,66</b>
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	Igual demolição de revestimento		69,66					69,66
<b>Total</b>								<b>69,66</b>
1.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2						
	Igual demolição de revestimento		69,66					69,66
<b>Total</b>								<b>69,66</b>
1.2.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2						
	Igual demolição de revestimento		69,66					69,66
<b>Total</b>								<b>69,66</b>
1.2.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI. CONFORME ORSE 12/2025 14116.	M2						
	Igual demolição de revestimento		69,66					69,66
<b>Total</b>								<b>69,66</b>
<b>1.3. Instalações elétricas</b>								
1.3.1.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M						
	Interruptor		1,00	5,00				5,00
	Refletores		8,00	10,00				80,00
<b>Total</b>								<b>85,00</b>
1.3.2.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M						
	Interruptor		1,00	5,00				5,00
	Refletores		8,00	10,00				80,00
<b>Total</b>								<b>85,00</b>

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
1.3.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						
	Interruptor		1,00	5,00				5,00
	Refletores		8,00	10,00				80,00
<b>Total</b>								<b>85,00</b>
1.3.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Interruptor		1,00					1,00
	Refletores		8,00					8,00
<b>Total</b>								<b>9,00</b>
1.3.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						
	Interruptor		1,00	5,00			3,00	15,00
	Refletores		8,00	8,00			2,00	128,00
<b>Total</b>								<b>143,00</b>
1.3.6.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN						
	Iluminação		1,00				2,00	2,00
<b>Total</b>								<b>2,00</b>
1.3.7.	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2025 103782.	UN						
	Refletores		8,00					8,00
<b>Total</b>								<b>8,00</b>
1.3.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
			1,00					1,00
<b>Total</b>								<b>1,00</b>
1.3.9.	PLACA CEGA E SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2025 91946.	UN						
	Refletores		8,00					8,00
<b>Total</b>								<b>8,00</b>
1.3.10.	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2CM, 6500K, BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2025 103782.	UN						
	Iluminação ambientes internos		8,00					8,00
<b>Total</b>								<b>8,00</b>

1.4. LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	BANHEIROS		2,00					2,00
								<b>Total</b> 2,00
1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN						
	BANHEIROS		2,00					2,00
								<b>Total</b> 2,00
1.4.3.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	BANHEIROS		2,00					2,00
								<b>Total</b> 2,00
1.4.4.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	BANHEIROS		2,00					2,00
								<b>Total</b> 2,00
<b>1.5. PINTURA</b>								
1.5.1.	LIXAMENTO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA LÁTEX. CONFORME ORSE 05/2025 07725.	M2						
	Reparos		270,79					270,79
								<b>Total</b> 270,79
1.5.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2						
	Reparos		270,79					270,79
								<b>Total</b> 270,79
1.5.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						
	Reparos		270,79					270,79
								<b>Total</b> 270,79
1.5.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						
	ÁREA EXTERNA		1,00	45,54		3,00		136,62
	Desconto de Porta		- 1,00	6,00		2,10		- 12,60
	Desconto de Cerâmica		- 1,00	43,54		1,60		- 69,66
								-
	ÁREA INTERNA							-
	SALA DE ACOLHIMENTO		1,00	14,10		2,70		38,07
	Desconto de Porta		- 1,00	0,80		2,10		- 1,68
								-
	SALA DE VIVÊNCIA		1,00	27,34		2,70		73,82
	Desconto de Porta		- 2,00	0,80		2,10		- 3,36
								-
	DEPÓSITO		1,00	14,30		2,70		38,61
	Desconto de Porta		- 1,00	0,80		2,10		- 1,68

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
								-
	BANHEIRO FEMININO		1,00	8,20		1,10		9,02
	Desconto de Porta		- 1,00	0,80		2,10		- 1,68
								-
	BANHEIRO MASCULINO		1,00	8,50		1,10		9,35
	Desconto de Porta		- 1,00	0,80		2,10		- 1,68
								-
	CIRCULAÇÃO		1,00	29,75		2,70		80,33
	Desconto de Porta		- 6,00	0,80		2,10		- 10,08
	Desconto de Porta		- 1,00	6,00		2,10		- 12,60
								<b>Total 270,79</b>
1.5.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2						
	REPAROS		86,73					86,73
								<b>Total 86,73</b>
1.5.6.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						
	IGUAL EMASSAMENTO		86,73					86,73
								<b>Total 86,73</b>
1.5.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						
	SALA DE ACOLHIMENTO			4,15	2,90			12,04
	SALA DE VIVÊNCIA			5,55	8,12			45,07
	DEPÓSITO			4,00	3,15			12,60
	CIRCULAÇÃO			0,80	10,77			8,62
	WC MASCULINO			2,55	1,70			4,34
	WC FEMININO			2,40	1,70			4,08
								<b>Total 86,73</b>
1.5.8.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2						
	PORTAS		4,00		0,80	2,10	2,00	13,44
			4,00	5,00	0,25			5,00
								<b>Total 18,44</b>
1.5.9.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2						
	PORTAS		4,00		0,80	2,10	2,00	13,44
			4,00	5,00	0,25			5,00
								<b>Total 18,44</b>
1.5.10.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2						
	PORTÃO		1,00	6,00		2,10		12,60
								<b>Total 12,60</b>
1.5.11.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2						
	PORTÃO		1,00	6,00		2,10		12,60
								<b>Total 12,60</b>



Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
1.5.12.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2						
	PORTÃO		1,00	6,00		2,10		12,60
<b>Total</b>								<b>12,60</b>

JOAO INOCENCIO  
GUIDO FILHO:  
08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO  
FILHO:08127346454  
ID: 541 = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454  
E = BR O = ICP-Brasil OU = S3113418000171, Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e CPF A1, (EM  
BRANCO), presencial  
Data: 2026.02.13 10:50:44 -03'00'