

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS-PE
CNPJ: 11.256.088/0001-23



Obra
Cópia de: MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE CAPOEIRAS-PE.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,51%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO		1		420.646,50	420.646,50	66,28 %
1.1	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	300	11,65	14,38	4.314,00	0,68 %
1.2	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	300	10,89	13,45	4.035,00	0,64 %
1.3	10233	ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m²	300	121,59	150,17	45.051,00	7,10 %
1.4	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100	52,85	65,27	6.527,00	1,03 %
1.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	50	35,09	43,33	2.166,50	0,34 %
1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100	47,39	58,53	5.853,00	0,92 %
1.7	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	1000	5,77	7,12	7.120,00	1,12 %
1.8	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1000	82,25	101,58	101.580,00	16,01 %
1.9	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	400000	0,50	0,61	244.000,00	38,45 %
2			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO BÁSICO		1		97.634,50	97.634,50	15,38 %
2.1	9068	ORSE	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	un	100	29,22	35,26 (BDI 20,70%)	3.526,00	0,56 %
2.2	3266	ORSE	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	100	19,45	23,47 (BDI 20,70%)	2.347,00	0,37 %
2.3	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	2000	24,33	29,36 (BDI 20,70%)	58.720,00	9,25 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS-PE
CNPJ: 11.256.088/0001-23

2.4	92811	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	150	54,07	65,26 (BDI 20,70%)	9.789,00	1,54 %
2.5	92844	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	150	63,29	76,39 (BDI 20,70%)	11.458,50	1,81 %
2.6	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	100	97,72	117,94 (BDI 20,70%)	11.794,00	1,86 %
3			OUTROS ITENS		1		116.364,90	116.364,90	18,34 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	24000	1,77	2,18	52.320,00	8,24 %
3.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	10000	4,89	6,03	60.300,00	9,50 %
3.3	98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	90	33,69	41,61	3.744,90	0,59 %

Total sem BDI	518.352,60
Total do BDI	116.293,30
Total Geral	634.645,90

THIAGO AMORIM DE MOURA
ENG. CIVIL CREA 6099 D/RN