



**Obra**  
Cópia de: MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE CAPOEIRAS-PE.

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 - Pernambuco  
ORSE - 02/2026 - Sergipe

**B.D.I.**  
23,51%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	400.000,0	0,50	200.000,00	38,58	38,58
101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	1.000,0	82,25	82.250,00	15,87	54,45
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	10.000,0	4,89	48.900,00	9,43	63,89
92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	2.000,0	24,33	48.660,00	9,39	73,27
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	24.000,0	1,77	42.480,00	8,20	81,47
10233	ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	Sarjetas	m²	300,0	121,59	36.477,00	7,04	88,50
92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	100,0	97,72	9.772,00	1,89	90,39
92844	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	150,0	63,29	9.493,50	1,83	92,22
92811	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	150,0	54,07	8.110,50	1,56	93,79
5103	ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros	m²	1.000,0	5,77	5.770,00	1,11	94,90
4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	100,0	52,85	5.285,00	1,02	95,92
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	100,0	47,39	4.739,00	0,91	96,83
20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	Demolições / Remoções	m²	300,0	11,65	3.495,00	0,67	97,51
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	Demolições / Remoções	m	300,0	10,89	3.267,00	0,63	98,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS-PE  
CNPJ: 11.256.088/0001-23

98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	90,0	33,69	3.032,10	0,58	98,72
9068	ORSE	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	Caixas de Inspeção	un	100,0	29,22	2.922,00	0,56	99,29
3266	ORSE	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	Conversão InfoWOrca	m	100,0	19,45	1.945,00	0,38	99,66
94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	50,0	35,09	1.754,50	0,34	100,00

**Total sem BDI** 518.352,60  
**Total do BDI** 116.293,30  
**Total Geral** 634.645,90

---

THIAGO AMORIM DE MOURA  
ENG. CIVIL CREA 6099 D/RN