



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	UNID			
06409 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000009	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000009	979,65	0,00
MATERIAL					
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0158004	138,48	2,19
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01047037	73,93	0,77
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03010493	10,87	0,33
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0052668	137,75	0,73
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00261782	20,11	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00142608	175,45	0,25
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00071304	37,80	0,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00118901	44,00	0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,05890096	205,00	12,07
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	50,8228	0,86	43,71
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00785346	13,50	0,11
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00000181	39,10	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00213912	18,58	0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00237802	18,80	0,04
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00297253	12,90	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,06067057	4,50	4,77
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	190,4000	0,70	133,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01047037	6,00	0,06
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01963365	193,04	3,79
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,33247078	14,00	18,65
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000009	45,00	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00416155	10,22	0,04
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0005945	319,90	0,19
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0005945	28,00	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0005945	25,95	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00118901	15,40	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00142608	36,90	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02356038	18,00	0,42
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,05890096	4,81	0,28
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	16,3072	1,40	22,83

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa							UNID				
06409 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000009		19,95		0,00					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000181		26,89		0,00					
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00000181		21,30		0,00					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000009		36,00		0,00					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00118901		13,52		0,02					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00237802		18,75		0,04					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1319612		101,30		13,37					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0648		100,00		6,48					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00416155		11,60		0,05					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	5,945072		9,67		121,59					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,130424		7,37		111,15					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,004536		9,67		0,09					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,009072		9,67		0,19					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,05890096		12,54		0,74					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00523564		300,00		1,57					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,33247078		5,00		6,66					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		110,17	MATERIAL		264,79	CUSTO TOTAL	506,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		122,85	SERV. TERCEIRO		8,97	BDI( 23,5400 %)	119,30	626,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado									m3	0,0252	
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia									m2	2,8000	
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m									m3	0,7040	
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015									m2	2,4000	
O 03317 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)									m2	2,4000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_02/2025						UNID
101663 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6386		0,63		0,40
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6386		2,96		1,89
11927 / SINAPI	Abraçadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2"	un	1,0000		7,52		7,52
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6386		1,39		0,89
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6386		0,11		0,07
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6386		0,75		0,48
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6386		1,20		0,77
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,33121627		9,67		6,77
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,33121627		7,53		5,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
			0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)
							5,66
							29,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M 11927 / SINAPI	Abraçadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2"					un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,3193
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,3193

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UNID					
10785 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60			0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22			0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	319,90			0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52			0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00			0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80			0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm						UNID
10785 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,81		0,04	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,90		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,04		0,58	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,84	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01	
11641 / ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	1,0000	422,46		422,46	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93		0,12	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	7,37		15,59	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,45	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,04	MATERIAL	428,91	CUSTO TOTAL	466,32
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	19,00	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	109,77
						576,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 11641 / ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm			UNID
10785 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" "							UNID				
00153 / FMS								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00186 / FMS	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES CO	un	1,0000		32,88		32,88					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3654914		1,39		0,51					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3654914		2,96		1,08					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3654914		1,07		0,39					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3654914		0,11		0,04					
00187 / FMS	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	un	1,0000		14,63		14,63					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3654914		0,63		0,23					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3654914		0,38		0,14					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18603147		9,67		3,80					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18603147		7,53		2,96					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,20	MATERIAL		49,90	CUSTO TOTAL	56,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		3,56	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	13,34	70,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00186 / FMS	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES CO									un	1,0000	
M 00187 / FMS	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm									un	1,0000	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,3654914	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,3654914	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,3654914	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,3654914	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" "	UNID
00153 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,3654914
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,3654914
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,18603147
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,18603147

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - forneci							UNID			
94656 / SINAPI	mento e instalação. af_04/2024							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768		0,63		0,05				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768		2,96		0,23				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0040		69,74		0,28				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768		1,39		0,11				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0035		61,55		0,22				
00065 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	1,0000		0,89		0,89				
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0053		15,67		0,08				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0768		0,38		0,03				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0768		1,07		0,08				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0768		0,11		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03909043		9,67		0,80				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03909043		7,53		0,62				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	3,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	0,79	4,16	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 00065 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria		un	1,0000
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0035
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)		un	0,0053
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0040
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0384

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - forneci	UNID
94656 / SINAPI	mento e instalação. af_04/2024	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0384

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - forne							UNID						
94662 / SINAPI	cimento e instalação. af_04/2024							un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		2,96		0,55							
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1868		1,07		0,20							
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0096		15,67		0,15							
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		69,74		0,77							
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0082		61,55		0,50							
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1868		0,38		0,07							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		0,63		0,12							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		1,39		0,26							
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0078		1,97		0,02							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1868		0,11		0,02							
00112 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm xl 1/2", para agua fria	un	1,0000		4,48		4,48							
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09507933		9,67		1,94							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09507933		7,53		1,51							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	10,57	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		2,49	13,06	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 00112 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm xl 1/2", para agua fria		un	1,0000
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0082
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)		un	0,0096
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0110
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100		un	0,0078
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0934
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0934

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - forne	UNID
94662/SINAPI	cimento e instalação. af_04/2024	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - for	UNID
104002/SINAPI	necimento e instalação. af_06/2022	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,63	0,16
00111 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000	8,45	8,45
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0129	61,55	0,79
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165	69,74	1,15
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	2,96	0,77
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612	1,07	0,28
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	1,39	0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,11	0,03
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0435	1,97	0,09
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612	0,38	0,10
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818	9,67	2,72
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818	7,53	2,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,00	21,00

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00111 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria			un	1,0000
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr			un	0,0129
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3			un	0,0165
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0435
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1306
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1306

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação. af_12/2025							UNID				
101554 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,16956		1,39		0,24
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,16956		0,63		0,11
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,16956		0,11		0,02
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,16956		0,75		0,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,16956		2,96		0,50
11272 / SINAPI	Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, para condutores de aluminio awg 2 (caa 6/1 ou ca 7 fios)						un	1,0000		5,78		5,78
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,16956		1,20		0,20
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,14657331		9,67		3,00
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,02931466		7,53		0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,43	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,46	12,89				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	11272 / SINAPI	Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, para condutores de aluminio awg 2 (caa 6/1 ou ca 7 fios)								un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,02826	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,1413	

CÓDIGO	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	UNID					
00141/ FMS		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9962812		1,28		2,56
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9962812		0,61		1,22
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9962812		0,11		0,22
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9962812		1,39		2,77
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9962812		0,63		1,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9962812		2,96		5,91
00158 / FMS	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA	m	1,1000		8,57		9,43
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA							UNID	
00141 / FMS								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)					h	,00965914	9,67 0,20	
00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)					h	,00965914	7,53 0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,16	MATERIAL	23,37	CUSTO TOTAL		23,72 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,58 29,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,9962812
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,9962812
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,9962812
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,9962812
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,9962812
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,9962812
M 00158 / FMS	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA							m	1,1000
P 00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)							h	0,00965914
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h	0,00965914

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021						UNID
103324 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000503	5.700,00		0,03	
MATERIAL							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3431	0,11		0,15	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8600	1,28		1,10	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0531	0,80		0,04	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4300	0,49		0,21	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8600	0,61		0,52	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0531	0,02		0,00	
37395 / SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0100	41,93		0,42	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021						UNID		
103324 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4300	1,34	0,58				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3431	1,39	1,87				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3431	0,63	0,85				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3431	2,96	3,98				
34547 / SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	0,4200	3,29	1,38				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,311148	0,86	1,99				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,05438	1,40	2,88				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,013688	100,00	1,37				
37593 / SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 14 x 19 x 39 cm (1 x a x c)	un	13,6000	1,96	26,66				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,878232	9,67	17,96				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,439116	7,37	6,85				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,05354126	9,25	1,05				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0154875	0,90	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	69,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	16,44	86,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34547 / SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* c							m	0,4200
M 37395 / SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)							cento	0,0100
M 37593 / SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 14 x 19 x 39 cm (1 x a x c)							un	13,6000
O 87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0118
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,8600
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,4300

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparar o em betoneira. af_12/2021	UNID
103322 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prepar						UNID		
103322 / SINAPI	o em betoneira. af_12/2021						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000443	5.700,00		0,03			
	MATERIAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,11		0,10			
37395 / SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0050	41,93		0,21			
37592 / SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (1 x a x c)	un	13,6000	1,55		21,08			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	0,49		0,14			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,02		0,00			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	0,61		0,36			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,80		0,04			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	1,28		0,76			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	1,34		0,40			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,036944	0,86		1,75			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,63		0,59			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	2,96		2,76			
34557 / SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200	2,08		0,87			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,012064	100,00		1,21			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,81064	1,40		2,53			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	1,39		1,30			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,602508	9,67		12,32			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,301254	7,37		4,70			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0471889	9,25		0,92			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,01365	0,90		0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	52,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,25	64,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	34557 / SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5*						m	0,4200
M	37395 / SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)						cento	0,0050

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	UNID
103322/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37592 / SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (1 x a x c)	un 13,6000
O 87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m3 0,0104
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,5900
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,2950

CÓDIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID				
00093/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	13,50		0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,34376	14,00		18,81
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	20,11		0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	205,00		12,18
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,06992	4,50		4,81
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00144	36,90		0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	18,00		0,43
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,81		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01056	6,00		0,06
01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3	1,2000	129,48		155,38
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	15,40		0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	12,90		0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80		0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58		0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	37,80		0,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	44,00		0,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01056	73,93		0,78
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	18,75		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03036	10,87		0,33
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00144	175,45		0,25
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,86		77,40
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	100,00		32,40
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecâni							UNID	
00093 / ORSE	ca e transporte							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52		0,02			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0006	319,90		0,19			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22		0,04			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,60		0,05			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	28,00		0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	193,04		3,82			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	9,67		122,72			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,2000	7,37		112,24			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54		0,74			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00528	300,00		1,58			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,34376	5,00		6,72			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	111,08	MATERIAL	307,76	CUSTO TOTAL	551,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	123,88	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI( 23,5400 %)	129,88	681,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01715 / ORSE	Pedra de mão granítica							m3	1,2000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela	UNID					
13311/ ORSE		m²xmês					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,000016	135,39		0,00	
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,000016	221,76		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	UNID			
13311 / ORSE		m²xmês			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,000024	19,04	0,00
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,000008	203,58	0,00
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,000016	169,00	0,00
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,000016	194,39	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00	0,34
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,000008	58,92	0,00
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,000024	43,78	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000032	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,81	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	205,00	0,22
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,020288	4,50	0,09
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	193,04	0,07
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000192	73,93	0,01
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,000016	362,00	0,01
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,000008	701,96	0,01
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,000016	122,26	0,00
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,000008	930,00	0,01
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,000024	403,81	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000032	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	10,87	0,01
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,000064	357,49	0,02
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,000016	60,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	13,50	0,00
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,000016	30,67	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	20,11	0,00
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,000016	207,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h	0,0800	8,96	1,52

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela							UNID
13311 / ORSE								m²xmês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1600		7,37		2,49	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432		5,00		0,12	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096		300,00		0,03	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108		12,54		0,01	
04154 / ORSE	Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m	m²xmês	1,0300		31,50		32,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,90	MATERIAL	0,83	CUSTO TOTAL	37,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,11	SERV. TERCEIRO	32,61	BDI( 23,5400 %)	8,82	46,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1600					
O 10605 / ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	0,0800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1600					
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,0800					
S 04154 / ORSE	Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m	m²xmês	1,0300					

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024						UNID
96546 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1702		0,63		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1702		1,39		0,24
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1702		2,96		0,50
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		8,43		9,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1702		0,11		0,02
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	0,4800		0,22		0,11
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1702		0,61		0,10
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1702		1,28		0,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024						UNID		
96546 / SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,04592391	7,53	0,73
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,12624019	9,67	2,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		14,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,43	17,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,4800
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0440
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,1160
O 92803 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024						UNID		
96544 / SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3071	0,61	0,19
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	25,00	0,63
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm					un	0,8560	0,22	0,19
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3071	1,28	0,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3071	0,11	0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3071	1,39	0,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3071	0,63	0,19
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3071	2,96	0,91
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao					kg	1,0700	8,89	9,51
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,22961958	9,67	4,70
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,08102435	7,53	1,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	18,42		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		22,76	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024							UNID
							4,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un 0,8560
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg 0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h 0,0750
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h 0,1960
O 92801 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							kg 1,0000

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024							UNID		
96545/ SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm						un	0,6350	0,22	0,14
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2258	1,28	0,29
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2258	0,61	0,14
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0250	25,00	0,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2258	0,63	0,14
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2258	1,39	0,31
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	8,94	9,92
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2258	0,11	0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2258	2,96	0,67
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,06028778	7,53	0,96
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,16811794	9,67	3,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,91	20,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,6350
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0250



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	UNID
96545 / SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h 0,0570
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h 0,1500
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg 1,0000

CÓDIGO	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024						UNID	
96543/SINAPI							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4166	1,28		0,53		
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	25,00		0,63		
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,1430	0,22		0,25		
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700	7,97		8,53		
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4166	0,61		0,25		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4166	0,11		0,05		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4166	1,39		0,58		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4166	0,63		0,26		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4166	2,96		1,23		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,10772901	7,53		1,72		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,31367855	9,67		6,42		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,80	25,20

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm		un	1,1430
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)		kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares		h	0,0970
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares		h	0,2520
O 92800 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022		kg	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024						UNID								
104920 / SINAPI							kg								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0946		0,11		0,01								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0946		2,96		0,28								
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0946		0,63		0,06								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0946		1,39		0,13								
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3170		0,22		0,07								
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0946		1,28		0,12								
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0946		0,61		0,06								
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,30		8,10								
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) MÃO-DE-OBRA (111,51%)	kg	0,0250		25,00		0,63								
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,02609773		7,53		0,42								
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,06959395		9,67		1,42								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,26	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI( 23,5400 %)	2,65	13,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M	39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm										un	0,3170		
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)										kg	0,0250		
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares										h	0,0250		
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares										h	0,0640		
O	92804 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022										kg	1,0000		

CÓDIGO	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024						UNID
104921 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0705		1,39		0,10
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2450		0,22		0,05
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0705		0,63		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024							UNID	
104921 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	25,00 0,63	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0705	0,61 0,04	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0705	1,28 0,09	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0705	2,96 0,21	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0705	0,11 0,01	
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	7,30 8,10	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01921926	7,53 0,31	
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,05209431	9,67 1,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,50	13,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,2450
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0190
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0490
O 92805 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID
92771/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0403		0,11		0,00	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0403		1,39		0,06	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0403		0,63		0,03	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0403		1,28		0,05	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0403		0,61		0,02	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3570		0,22		0,08	
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		8,43		9,36	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92771 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	25,00	0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0403	2,96	0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,03510043	9,67	0,72
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,00566461	7,53	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,11	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,62	13,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,3570
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0042
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0259
O 92803 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92769 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1056	0,61		0,06	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	25,00		0,63	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1056	1,28		0,14	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,3330	0,22		0,29	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1056	0,11		0,01	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1056	1,39		0,15	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1056	0,63		0,07	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1056	2,96		0,31	
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,0700	8,89		9,51	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
	Armador (horista)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92769 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI						h	,09174667	9,67	1,88
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01507194	7,53	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	13,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,12	16,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	1,3330
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0098
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0597
O 92801 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID				
92770 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0657	0,61	0,04			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0657	2,96	0,19			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0657	1,28	0,08			
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	8,94	9,92			
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	25,00	0,63			
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm					un	0,7280	0,22	0,16			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0657	0,11	0,01			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0657	1,39	0,09			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0657	0,63	0,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,00930616	7,53	0,15			
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,057152	9,67	1,17			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		12,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		2,93	15,39	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un 0,7280
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg 0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h 0,0066
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h 0,0403
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							kg 1,0000

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID		
92768 / SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1648	1,39	0,23
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1648	0,63	0,10
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm						un	2,1180	0,22	0,47
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1648	2,96	0,49
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao						kg	1,0700	7,97	8,53
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0250	25,00	0,63
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1648	0,61	0,10
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1648	1,28	0,21
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1648	0,11	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,14333521	9,67	2,93
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,02336657	7,53	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,30	17,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	2,1180
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0250

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	UNID
92768 / SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h 0,0136
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h 0,0836
O 92800 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg 1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	UNID				
92762 / SINAPI		kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,11		0,01
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5430	0,22		0,12
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	25,00		0,63
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	0,61		0,03
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	1,28		0,07
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	8,43		9,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	2,96		0,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,63		0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	1,39		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,00789	7,53		0,13
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,04855391	9,67		0,99

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,72	14,29

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm			un	0,5430
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)			kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares			h	0,0064
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares			h	0,0392
O 92803 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022			kg	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92763 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		0,63		0,02
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,30		8,10
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		0,11		0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		1,39		0,05
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3670		0,22		0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		2,96		0,11
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0355		1,28		0,05
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0355		0,61		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00505769		7,53		0,08
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,03085196		9,67		0,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
						CUSTO TOTAL	
						BDI( 23,5400 %)	
						PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm					un	0,3670
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares					h	0,0042
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares					h	0,0257
O 92804 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022					kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92764 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		2,96	0,07	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00	0,63	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2120		0,22	0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID
92764 / SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251		0,61		0,02	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251		1,28		0,03	
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,30		8,10	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,63		0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,11		0,00	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		1,39		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00323692		7,53		0,05	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,02215272		9,67		0,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					0,00	BDI( 23,5400 %)		2,22
						PREÇO TOTAL		11,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,2120					
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250					
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0032					
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0194					
O 92805 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	1,0000					

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	UNID					
92760 / SINAPI		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,63		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		1,39		0,18
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,11		0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		2,96		0,38
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1280		0,61		0,08
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1280		1,28		0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92760 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao					kg	1,0700	8,89	9,51
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm MÃO-DE-OBRA (111,51%)					un	0,9700	0,22	0,21
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1112694	9,67	2,28
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01820771	7,53	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		13,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,24	17,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,9700
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0129
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0790
O 92801 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92761 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		8,94		9,92
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0841		1,28		0,11
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0841		0,61		0,05
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,7430		0,22		0,16
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841		0,11		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841		1,39		0,12
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841		0,63		0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841		2,96		0,25
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID		
92761 / SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,07313433	9,67	1,50
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01193616	7,53	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		12,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,05	16,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	0,7430	
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0250	
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares						h	0,0092	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares						h	0,0561	
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022						kg	1,0000	

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID				
92759 / SINAPI							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1920		0,11		0,02				
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	un	1,1900		0,22		0,26				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1920		2,96		0,57				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1920		0,63		0,12				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1920		1,39		0,27				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1920		1,28		0,25				
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		7,97		8,53				
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1920		0,61		0,12				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,02731158		7,53		0,43				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,16690409		9,67		3,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	14,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		17,99

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID
							3,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un 1,1900
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg 0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h 0,0175
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h 0,1069
O 92800 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							kg 1,0000

CÓDIGO	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_12/2025							UNID		
101538 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4032	0,11	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4032	1,39	0,56
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)						m	0,1664	4,72	0,79
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"						un	2,0000	0,29	0,58
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4032	0,75	0,30
01091 / SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolado r						un	1,0000	26,08	26,08
11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm						un	2,0000	1,43	2,86
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4032	2,96	1,19
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4032	0,63	0,25
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,4032	1,20	0,48
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0697079	7,53	1,11
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,34853952	9,67	7,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	41,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,74	51,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01091 / SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_12/2025	UNID
101538 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe	un 2,0000
M 39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m 0,1664
M 39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un 2,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0672
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,3360

CÓDIGO	Arruela de nylon ø 1/4" - fornecimento e colocação						UNID
11037 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001		37,80		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002		47,69		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002		36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036		18,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00009		4,81		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002		26,89		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003		193,04		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001		44,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036		14,00		0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016		6,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,001595		4,50		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003		18,58		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002		140,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,50		0,00
11899 / ORSE	Arruela de nylon ø 1/4"	un	1,0000		0,31		0,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002		175,45		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046		10,87		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015		73,93		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004		20,11		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00009		205,00		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100		9,67		0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela de nylon ø 1/4" - fornecimento e colocação							UNID	
11037 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100		7,37		0,16		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008		300,00		0,00		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036		5,00		0,01		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000009		12,54		0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL	0,38	CUSTO TOTAL	0,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,19	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11899 / ORSE	Arruela de nylon ø 1/4"							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0100
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0100
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0100

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"						UNID
09816 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002		26,89		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000009		205,00		0,02
08347 / ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	1,0000		0,05		0,05
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016		6,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003		18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,001595		4,50		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000003		193,04		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036		14,00		0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,50		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001		37,80		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002		140,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"							UNID
09816 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000015		73,93		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046		10,87		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000009		4,81		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002		175,45		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001		44,00		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004		20,11		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036		18,00		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002		36,90		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002		47,69		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100		9,67		0,20	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100		7,37		0,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008		300,00		0,00	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036		5,00		0,01	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000009		12,54		0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL	0,12	CUSTO TOTAL	0,49
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,19	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)
							0,12	PREÇO TOTAL
								0,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 08347 / ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"					un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0100	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,0100	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0100	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0100	

CÓDIGO	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	UNID						
94273 / SINAPI		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024						UNID
94273 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,245026		1,34		0,33
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2296		1,28		0,29
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,245026		0,49		0,12
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,869328		0,86		0,75
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2296		0,61		0,14
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,474626		0,11		0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,474626		2,96		1,40
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,474626		1,39		0,66
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,474626		0,63		0,30
04059 / SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	1,0050		28,74		28,88
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,008526		100,00		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,25022055		7,37		3,90
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,23446752		9,67		4,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO
						0,00	BDI( 23,5400 %)
						42,46	PREÇO TOTAL
						10,00	52,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0066				
M 04059 / SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	1,0050				
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2296				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,2296				
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	0,0018				

CÓDIGO	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, pro					UNID
94316 / SINAPI	fundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000008	91.750,00	0,07	
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional	un	,00000925	466.463,38	4,31	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 34		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, pro						UNID			
94316 / SINAPI	fundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
	minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof									
	undidade de escavacao maxima de 4,37 m									
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00002194	17.019,08	0,37					
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000065	745.573,13	0,48					
	MATERIAL									
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,49951	5,73	2,86					
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,168302	6,50	1,09					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0521	1,34	0,07					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2627	0,80	0,21					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0521	0,49	0,03					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2627	0,02	0,01					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3148	0,11	0,03					
06079 / SINAPI	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m3	1,3889	38,76	53,83					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3148	2,96	0,93					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3148	0,63	0,20					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3148	1,39	0,44					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	,00603053	12,26	0,16					
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,09437667	12,26	2,45					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,16528563	11,73	4,10					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05320452	7,37	0,83					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	72,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,06	89,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 06079 / SINAPI	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)								m3	1,3889
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba								chp	0,0382
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba								chi	0,0551
O 05901 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								chp	0,0054
O 05903 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								chi	0,0006
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0521

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	UNID
94316 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,1634

CÓDIGO	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UNID
00145 / FMS		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00169 / FMS	BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA	un	1,0000		5,43		5,43
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,189813		1,07		5,55
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,189813		2,96		15,36
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,189813		0,38		1,97
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,189813		0,11		0,57
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,189813		1,39		7,21
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,189813		0,63		3,27
00163 / FMS	MASSA PARA VIDRO COMUM BRANCA E/OU CINZA	kg	0,2500		4,37		1,09
00168 / FMS	ASSENTO SANITÁRIO TIPO UNIVERSAL PARA BACIA SIFONADA INFANTIL; REFERÊNCIA TUPAN, ASTRA OU EQUIVALENTE	un	1,0000		50,82		50,82
00167 / FMS	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA ICASA, CELITE OU	un	1,0000		555,74		555,74
00166 / FMS	ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA, 100 MM (4´)	un	1,0000		10,81		10,81
00165 / FMS	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS	un	1,0000		21,46		21,46
00164 / FMS	PARAFUSOS NIQUELADOS PARA SANITÁRIOS	un	2,0000		4,66		9,32
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,52208396		7,53		8,32
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,76104188		9,67		15,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,29	MATERIAL	688,60	CUSTO TOTAL	712,49
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	12,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	167,72
							880,21

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00163 / FMS	MASSA PARA VIDRO COMUM BRANCA E/OU CINZA	kg	0,2500				
M 00164 / FMS	PARAFUSOS NIQUELADOS PARA SANITÁRIOS	un	2,0000				
M 00165 / FMS	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS	un	1,0000				
M 00166 / FMS	ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA, 100 MM (4´)	un	1,0000				
M 00167 / FMS	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA ICASA, CELITE OU	un	1,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UNID
00145 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00168 / FMS	ASSENTO SANITÁRIO TIPO UNIVERSAL PARA BACIA SIFONADA INFANTIL; REFERÊNCIA TUPAN, ASTRA OU EQUIVALENTE	un 1,0000
M 00169 / FMS	BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA	un 1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 5,189813
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 5,189813
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 5,189813
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 5,189813
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 5,189813
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 5,189813
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,52208396
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,76104188

CÓDIGO	Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, útil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.	UNID			
11033 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	979,65	0,06
MATERIAL					
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2000	17,10	3,42
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	39,10	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	175,45	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
06212 / SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	13,5000	20,00	270,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	21,4500	6,69	143,50
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Baías em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, útil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.							UNID	
11033 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	193,04	0,35				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	36,00	0,00				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00012	21,30	0,00				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,81	0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,67	12,27				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	7,37	9,35				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,22	MATERIAL	420,73	CUSTO TOTAL	443,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.( 111,5100%)		11,40	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI ( 23,5400 %)	104,34	547,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	21,4500
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,2000
M 06212 / SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	13,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,6000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
100867 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,17		97,02	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		2,96		3,69	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		0,63		0,79	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		0,11		0,14	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485		0,38		0,36	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988		0,49		0,15	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485		1,07		1,01	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988		1,34		0,40	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		1,39		1,73	
36205 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	un	1,0000		186,96		186,96	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,96555403		9,67		19,75	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,30513456		7,37		4,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI( 23,5400 %)	74,56	391,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon					un	6,0000	
M 36205 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm					un	1,0000	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,9485	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,2988	

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID					
13110 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		6,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012		18,75		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		13,50		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID				
13110 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04		0,09					
02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	105,98		105,98					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00		0,00					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00					
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,90		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60		0,00					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22		0,00					
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00003	319,90		0,01					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52		0,00					
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40		0,00					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00		0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95		0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,14					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,90	MATERIAL	106,93	CUSTO TOTAL	113,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	3,24	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)	26,67	139,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar								un	1,0000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,3000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,3000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13110 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13113 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75	0,00
13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	214,90	214,90
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50	0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00003	319,90	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,90	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04	0,09
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67	6,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID		
13113 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00012	300,00	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	215,85	CUSTO TOTAL	222,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	3,24	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)	52,31	274,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar						un	1,0000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3000	

CÓDIGO	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UNID				
12498 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,81		0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	26,89		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00008	175,45		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74
13326 / ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	1,0000	70,61		70,61
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00004	44,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00008	140,00		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00008	47,69		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00		1,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	193,04		0,23
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm							UNID				
12498 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,00004		37,80		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00016		20,11		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4000		7,37		6,24
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,4000		9,67		8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,08144		5,00		0,41
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0036		12,54		0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00032		300,00		0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,82	MATERIAL	73,15	CUSTO TOTAL	88,13	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	7,60	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)	20,75	108,88				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13326 / ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,4000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,4000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,4000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,4000	

CÓDIGO	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID
96987 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3622		1,20		2,83
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622		0,11		0,26
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba sl0, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	4,0000		0,30		1,20
11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	4,0000		1,43		5,72
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3622		2,96		6,99
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3622		0,75		1,77

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID	
96987 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38060 / SINAPI	Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2"					un	1,0000	63,59	63,59
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,3622	0,63	1,49
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,3622	1,39	3,28
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,22517865	7,53	19,51
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,22517865	9,67	25,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	131,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	31,00	162,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip						un	4,0000
M	11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe						un	4,0000
M	38060 / SINAPI	Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2"						un	1,0000
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	1,1811
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	1,1811

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00163 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0759533	1,20	1,29
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	1,39	1,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL		183,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		43,09	226,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD	UNID
00163 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM	un 1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h 0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00185 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM					un	1,0000	154,31	154,31
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	2,96	3,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,09	226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533
M	00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM						un	1,0000
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,37203596
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,74407192

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00163 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	2,96 3,18	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0759533	0,75 0,81	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	0,11 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL		183,04 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		43,09 226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM							un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00185 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0759533	1,20	1,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,09	226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD	UNID
00185 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM	un 1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h 0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID		
00163 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	0,63	0,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	43,09	226,13		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533		
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533		
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533		
M 00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM						un	1,0000		
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,37203596		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,74407192		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00185 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	0,11 0,12	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	1,39 1,50	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0759533	0,63 0,68	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL		183,04 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		43,09 226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM							un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00163 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM					un	1,0000	154,31	154,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,09	226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD	UNID
00163 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM	un 1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h 0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00185 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0759533	0,75	0,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,09	226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0759533	
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533	
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0759533	
M 00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM						un	1,0000	
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,37203596	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,74407192	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00163 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,37203596	7,53	5,93
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,74407192	9,67	15,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL		183,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		43,09	226,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0759533
M 00198 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM							un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,74407192

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD							UNID	
00185 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,74407192	9,67	15,22
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,37203596	7,53	5,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,00	MATERIAL	161,89	CUSTO TOTAL	183,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,09	226,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0759533

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPAD	UNID
00185 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0759533
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0759533
M 00220 / FMS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUM	un 1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h 0,37203596
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,74407192

CÓDIGO	Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"	UNID				
11764 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	193,04		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	140,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002	36,90		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	6,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	14,00		0,03
00318 / ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=4" (100mm)	un	1,0000	15,68		15,68
00224 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=4"	un	1,0000	10,35		10,35
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00009	4,81		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002	47,69		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015	73,93		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00009	205,00		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	10,87		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	175,45		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002	26,89		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012	13,50		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	44,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"							UNID				
11764 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0100		7,37		0,16
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0100		9,67		0,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000008		300,00		0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,002036		5,00		0,01
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00009		12,54		0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	26,10	CUSTO TOTAL	26,47	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,19	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	6,23	32,70				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00224 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=4"									un	1,0000	
M 00318 / ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=4" (100mm)									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,0100	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,0100	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,0100	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,0100	

CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	UNID			
09924 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	193,04	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80	0,00
10363 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,0000	0,42	0,42
10365 / ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	un	1,0000	0,23	0,23
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	14,00	0,03
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	140,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"						UNID			
09924 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,50		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004		20,11		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000015		73,93		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046		10,87		0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000002		175,45		0,00			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001		44,00		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000009		205,00		0,02			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002		47,69		0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002		36,90		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036		18,00		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000009		4,81		0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002		26,89		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100		7,37		0,16			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100		9,67		0,20			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036		5,00		0,01			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000009		12,54		0,00			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008		300,00		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL	0,72	CUSTO TOTAL	1,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,19	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	0,26	1,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	10363 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"							un	1,0000
M	10365 / ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "							un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0100
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0100
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0100
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0100

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"						UNID
09925 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00009	205,00		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	14,00		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	193,04		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012	13,50		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	6,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80		0,00	
10364 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,0000	0,79		0,79	
10366 / ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un	1,0000	0,80		0,80	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000015	73,93		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002	26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00009	4,81		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002	36,90		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002	47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	140,00		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	44,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	175,45		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	20,11		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	10,87		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100	7,37		0,16	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100	9,67		0,20	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036	5,00		0,01	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00009	12,54		0,00	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008	300,00		0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	1,66	CUSTO TOTAL	2,03
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,19	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)
						0,48	2,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UNID
09925 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10364 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un 1,0000
M 10366 / ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0100
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0100
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0100

CÓDIGO	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID			
103948 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		1,39		0,31				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		0,63		0,14				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0082		61,55		0,50				
00829 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		0,96		0,96				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0095		69,74		0,66				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		2,96		0,66				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2222		0,11		0,02				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0371		1,97		0,07				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2222		0,38		0,08				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2222		1,07		0,24				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11309757		9,67		2,31				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11309757		7,53		1,80				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	7,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	1,82	9,56

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0082
M 00829 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0095



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
103948 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0371
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1111
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1111

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID		
104014 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	69,74		0,77			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	2,96		0,65			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	0,63		0,14			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	1,39		0,30			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2186	0,11		0,02			
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0365	1,97		0,07			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2186	0,38		0,08			
00834 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	3,66		3,66			
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0094	61,55		0,58			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2186	1,07		0,23			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11126521	9,67		2,28			
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11126521	7,53		1,77			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,48	13,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0094
M 00834 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0110
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0365
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1093
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1093

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
104014 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
103966 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0149	1,97	0,03				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150	69,74	1,05				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1318	1,07	0,14				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	2,96	0,39				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	0,63	0,08				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	1,39	0,18				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1318	0,11	0,01				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0118	61,55	0,73				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1318	0,38	0,05				
00813 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	4,26	4,26				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06708488	9,67	1,37				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06708488	7,53	1,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,20	11,53

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0118					
M 00813 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000					
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150					
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0149					
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0659					
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0659					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID		
104003 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00820 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,73	5,73				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0129	61,55	0,79				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,11	0,03				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165	69,74	1,15				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	2,96	0,77				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	0,63	0,16				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2612	1,39	0,36				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0435	1,97	0,09				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612	0,38	0,10				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2612	1,07	0,28				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818	7,53	2,12				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13294818	9,67	2,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,36	17,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0129
M 00820 / SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0165
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0435
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1306
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1306

CÓDIGO	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO						UNID		
00186 / FMS							UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00221 / FMS	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO					un	1,0000	1,27	1,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,27	CUSTO TOTAL		1,27	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,30	1,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00221 / FMS	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO							un 1,0000

CÓDIGO	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO							UNID		
00187 / FMS								UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00222 / FMS	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO						UN	1,0000	11,77	11,77
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	11,77	CUSTO TOTAL	11,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,77	14,54		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00222 / FMS	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO							UN	1,0000	

CÓDIGO	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"							UNID			
00188 / FMS								UN			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00223 / FMS	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"							UN	1,0000	70,35	70,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	70,35	CUSTO TOTAL	70,35	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	16,56	86,91			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00223 / FMS	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM F							UN	1,0000		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID			
91924 / SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0460		0,11		0,01				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0460		0,63		0,03				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0460		2,96		0,14				
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,62		0,04				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0460		1,39		0,06				
01013 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 1,5 mm2	m	1,2434		1,58		1,96				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0460		1,20		0,06				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0460		0,75		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,02385836		9,67		0,49				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,02385836		7,53		0,38				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	3,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	0,75	3,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	01013 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mmr							m	1,2434	
M	21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0230	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0230	

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID				
91935 / SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280		2,96	0,67
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280		0,75	0,17
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280		0,11	0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280		1,39	0,32
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2280		0,63	0,14
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280		1,20	0,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91935 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00995 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m	1,2434		17,31		21,52	
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,62		0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,11825448		7,53		1,88	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,11825448		9,67		2,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00995 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condu						m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0094
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,1140
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,1140

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91926 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,62		0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580		2,96		0,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580		0,63		0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580		1,39		0,08
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580		0,11		0,01
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0580		0,75		0,04
01014 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,2434		2,50		3,11
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,51%)	h	0,0580		1,20		0,07
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,03008228		9,67		0,62
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,03008228		7,53		0,48

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91926/ SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,09	5,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01014 / SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm							m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0290
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0290

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime						UNID			
92984 / SINAPI	nto e instalação. af_12/2021						m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216	1,39		0,17				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216	0,63		0,08				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1216	1,20		0,15				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1216	0,75		0,09				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216	0,11		0,01				
00996 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m	1,0150	26,84		27,24				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1216	2,96		0,36				
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090	4,62		0,04				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,06306905	7,53		1,00				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,06306905	9,67		1,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,16	37,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00996 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu						m	1,0150		
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0090		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	UNID
92984 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h 0,0608
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0608

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime							UNID			
92986 / SINAPI	nto e instalação. af_12/2021							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394		0,63		0,09				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394		1,39		0,19				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394		2,96		0,41				
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090		4,62		0,04				
01019 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2	m	1,0150		37,93		38,50				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1394		0,11		0,02				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1394		0,75		0,10				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1394		1,20		0,17				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0723012		7,53		1,15				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0723012		9,67		1,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	42,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	9,92	52,05

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 01019 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu		m	1,0150
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m		un	0,0090
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,0697
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,0697

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91928 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0780		1,20		0,09	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		0,11		0,01	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		1,39		0,11	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		0,63		0,05	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		2,96		0,23	
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,62		0,04	
00981 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 4 mm2	m	1,2434		4,15		5,16	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0780		0,75		0,06	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,04045548		9,67		0,83	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,04045548		7,53		0,64	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI( 23,5400 %)	1,70	8,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00981 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2					m	1,2434
M	21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0094
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0390
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0390

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime nto e instalação. af_12/2021	UNID					
92988 / SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		1,39		0,23
01018 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2	m	1,0150		56,09		56,93
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090		4,62		0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		2,96		0,49
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1660		1,20		0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime							UNID	
92988 / SINAPI	nto e instalação. af_12/2021							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1660		0,75		0,12		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		0,11		0,02		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1660		0,63		0,10		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,08609756		7,53		1,37		
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,08609756		9,67		1,76		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	61,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,42	75,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01018 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu							m	1,0150
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0090
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0830
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0830

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91931 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		2,96		0,30	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,63		0,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		1,39		0,14	
00994 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2	m	1,2434		6,63		8,24	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,11		0,01	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020		0,75		0,08	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020		1,20		0,12	
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,62		0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,05290332		7,53		0,84	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,05290332		9,67		1,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91931/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,57	13,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00994 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condu							m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0510
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0510

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID	
91930 / SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020	0,75	0,08			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	0,11	0,01			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	1,39	0,14			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	0,63	0,06			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	2,96	0,30			
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094	4,62	0,04			
00982 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 6 mm2	m	1,2434	5,96	7,41			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020	1,20	0,12			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,05290332	7,53	0,84			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,05290332	9,67	1,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,38	12,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00982 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2						m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0094

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91930 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h 0,0510
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0510

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
07916 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021	37,80	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000042	175,45	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,033495	4,50	0,15	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000042	140,00	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00189	205,00	0,39	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000063	18,58	0,00	
04117 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	36,07	36,79	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021	44,00	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000042	36,90	0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000042	47,69	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00189	4,81	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00063	193,04	0,12	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000084	20,11	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,042756	14,00	0,60	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000252	13,50	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000042	26,89	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000336	6,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000756	18,00	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000315	73,93	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000966	10,87	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100	9,67	4,30	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2100	7,37	3,27	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000168	300,00	0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID		
07916 / ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,042756	5,00	0,21
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00189	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,58	MATERIAL	38,12	CUSTO TOTAL	45,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	3,99	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI( 23,5400 %)	10,82	56,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 04117 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)						m	1,0200	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2100	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,2100	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2100	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2100	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
08071 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000136	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000408	13,50		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00051	73,93		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001564	10,87		0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00102	193,04		0,20	
04119 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	77,25		78,80	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00306	205,00		0,63	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,069224	14,00		0,97	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000102	18,58		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000068	26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00306	4,81		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001224	18,00		0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000034	37,80		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,05423	4,50		0,24	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
08071 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000068	36,90	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000068	47,69	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000068	140,00	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000034	44,00	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000544	6,00	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000068	175,45	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400	7,37	5,30		
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3400	9,67	6,95		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00306	12,54	0,04		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000272	300,00	0,08		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,069224	5,00	0,35		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,80	MATERIAL	80,96	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		6,45	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI( 23,5400 %)
						93,68	PREÇO TOTAL
						22,05	115,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04119 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3400				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3400				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3400				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400				

CÓDIGO	cabo de cobre NU 50mm² meio-duro						UNID		
00196 / FMS							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00230 / FMS	cabo de cobre NU 50mm² meio-duro					m	1,0000	40,50	40,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	40,50	CUSTO TOTAL	40,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,53	50,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	cabo de cobre NU 50mm² meio-duro	UNID	
00196 / FMS		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00230 / FMS	cabo de cobre NU 50mm² meio-duro	m	1,0000

CÓDIGO	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2							UNID	
00200 / FMS								M	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5018442	0,11	0,06				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5018442	1,39	0,70				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5018442	0,75	0,38				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5018442	1,20	0,60				
00236 / FMS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	m	1,0000	29,50	29,50				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5018442	2,96	1,49				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5018442	0,63	0,32				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,26028651	7,53	4,15				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,26028651	9,67	5,32				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,48	MATERIAL	33,05	CUSTO TOTAL	42,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		4,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,01	52,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5018442	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5018442	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5018442	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5018442	
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5018442	
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5018442	
M	00236 / FMS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2					m	1,0000	
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,26028651	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	UNID
00200 / FMS		M
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,26028651

CÓDIGO	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2						UNID
00201/ FMS							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1160598	0,11		0,01	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1160598	1,20		0,14	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1160598	0,75		0,09	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1160598	0,63		0,07	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1160598	1,39		0,16	
00237 / FMS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	m	1,0000	42,25		42,25	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1160598	2,96		0,34	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,06019558	9,67		1,23	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,06019558	7,53		0,96	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,03	MATERIAL	43,06	CUSTO TOTAL	45,25
PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,65
PREÇO TOTAL		55,90					

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,1160598
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,1160598
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,1160598
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,1160598
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,1160598
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,1160598
M 00237 / FMS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2		m	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)		h	0,06019558
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,06019558

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação						UNID
11412 / ORSE							M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,81		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000022	36,90		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000022	26,89		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000022	47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000022	140,00		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000011	44,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000022	175,45		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	205,00		0,20	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000011	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000033	18,58		0,00	
03162 / ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1,0200	11,10		11,32	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017545	4,50		0,08	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	193,04		0,06	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00		0,31	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000165	73,93		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,87		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1100	7,37		1,71	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1100	9,67		2,25	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54		0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,87	MATERIAL	12,00	CUSTO TOTAL	16,11
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	2,09	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI( 23,5400 %)
						3,79	PREÇO TOTAL
							19,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 03162 / ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1,0200				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	UNID
11412 / ORSE		M
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1100
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1100
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1100

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2	UNID
101801 / SINAPI	020	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000007	17.019,08	0,01
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00001671	23.186,44	0,39
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00006987	5.700,00	0,40
MATERIAL					
11245 / SINAPI	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	un	1,0000	322,37	322,37
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - br uta	m	0,5796	15,19	8,80
25067 / SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	25,1257	4,91	123,37
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0164	16,35	0,27
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,94296248	2,96	38,31
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0673968	137,75	9,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,94296248	0,63	8,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,94296248	1,39	17,99
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,94296248	0,11	1,42
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8517017	0,02	0,02
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,607162	0,61	4,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,48409878	0,49	2,69
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8517017	0,80	0,68
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,607162	1,28	8,46
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,48409878	1,34	7,35
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,32450601	0,86	119,82
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	,00542536	6,50	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2						UNID
101801 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,06902623	101,30	6,99		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2325836	100,00	23,26		
00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	17,8500	3,04	54,26		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,95164957	1,40	1,33		
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0071	8,12	0,06		
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,03700772	159,04	5,89		
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	2,0978	8,43	17,68		
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1554	12,06	1,87		
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1848	4,22	0,78		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00532811	11,73	0,13		
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,06896527	7,53	1,10		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,60036165	7,37	87,30		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,10355402	9,67	2,12		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,573067	9,67	134,44		
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,85346822	9,25	16,70		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,45007805	0,90	0,41		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.027,93
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						241,97	1.269,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	17,8500				
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0071				
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1554				
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1848				
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0164				
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5796				
M 11245 / SINAPI	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	un	1,0000				
M 25067 / SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	25,1257				
O 87316 / SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone	m3	0,0288				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2	UNID
101801 / SINAPI	020	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 5,9623
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 4,6847
O 88628 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3 0,1363
O 89995 / SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3 0,0523
O 89998 / SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg 2,0978
O 94970 / SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 6	m3 0,1140
O 01616 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferênci	m2 0,7800

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UNID				
01442 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00000432	979,65		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000432	246,00		0,00
MATERIAL						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0124536	193,04		2,40
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan	m3	0,1200	50,38		6,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01909552	10,87		0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,84518432	14,00		11,83
00463 / ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000	2.862,44		2.862,44
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00041944	37,80		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00125832	18,58		0,02
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000	0,31		2,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0066376	6,00		0,04
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00000864	44,00		0,00
01951 / ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000	60,87		60,87
03884 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	un	2,0000	2,43		4,86
09866 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m	1,6000	21,32		34,11
03482 / SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	un	2,0000	5,46		10,92
03876 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	un	2,0000	4,78		9,56
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000216	12,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UNID			
01442 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00001728	18,80	0,00
09862 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m	2,4000	31,46	75,50
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,66335624	4,50	2,99
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0066376	73,93	0,49
11830 / SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e bal ao plastico	un	1,0000	27,57	27,57
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00166048	20,11	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00498144	13,50	0,07
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1200	490,00	58,80
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0373608	205,00	7,66
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00003024	10,22	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00000432	45,00	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	92,70	0,15
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00000864	13,52	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	32,30	0,05
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	34,80	0,15
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00000432	319,90	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00001728	18,75	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00003024	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00000864	39,10	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00000432	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00000432	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00000864	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00083888	36,90	0,03
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00000432	19,95	0,00
00073 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua	un	1,0000	15,62	15,62
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	49,00	0,12
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	27,49	0,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00083888	175,45	0,15
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01494432	18,00	0,27
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0373608	4,81	0,18
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57	0,01
00071 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua	un	2,0000	31,19	62,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros							UNID				
01442 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
03878 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un	1,0000		12,01		12,01					
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004		37,85		0,02					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00000432		36,00		0,00					
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00000864		21,30		0,00					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000864		26,89		0,00					
00072 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un	1,0000		50,50		50,50					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,1944		7,37		65,38					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0432		9,67		0,88					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0216		9,67		0,44					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0432		9,67		0,88					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000		9,67		81,81					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00332096		300,00		1,00					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,84518432		5,00		4,23					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0373608		12,54		0,47					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		70,64	MATERIAL		3.320,24	CUSTO TOTAL	3.475,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		78,75	SERV. TERCEIRO		5,70	BDI( 23,5400 %)		818,09	4.293,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00463 / ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)									un	1,0000	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm									m	6,7000	
M 01951 / ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")									un	1,0000	
M 00071 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua									un	2,0000	
M 00072 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua									un	1,0000	
M 00073 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua									un	1,0000	
M 03482 / SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial									un	2,0000	
M 03876 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial									un	2,0000	
M 03878 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial									un	1,0000	
M 03884 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial									un	2,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros			UNID
01442 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 09862 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m		2,4000
M 09866 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m		1,6000
M 11830 / SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un		1,0000
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3		0,1200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		4,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h		4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h		4,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h		4,0000

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)					UNID
12646 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,002842	979,65		2,78
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,002842	246,00		0,70
MATERIAL						
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	2,1600	490,00		1.058,40
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,60846885	205,00		124,74
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,002842	36,00		0,10
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	2,1600	50,38		108,82
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,02704306	20,11		0,54
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,08112918	13,50		1,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,10533024	73,93		7,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,31099519	10,87		3,38
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - br uta	m	24,7660	22,17		549,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,01060177	37,80		0,40
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00015552	44,00		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,03180531	18,58		0,59
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00031104	18,80		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003888	12,90		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)						UNID		
12646 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,88578861		4,50		53,49		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,10533024		6,00		0,63		
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	13,6010		6,69		90,99		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,20282295		193,04		39,15		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,76491754		14,00		192,71		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,005684		39,10		0,22		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00015552		15,40		0,00		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00007776		319,90		0,02		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00054432		10,22		0,01		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00054432		11,60		0,01		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00015552		13,52		0,00		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00031104		18,75		0,01		
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,3045		8,12		2,47		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,02120354		175,45		3,72		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00007776		28,00		0,00		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00007776		25,95		0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,005684		21,30		0,12		
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	6,0900		17,10		104,14		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,005684		26,89		0,15		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,02120354		36,90		0,78		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,60846885		4,81		2,93		
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	8,1200		6,12		49,69		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,24338754		18,00		4,38		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	106,0177		7,37		1.652,63		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	28,4200		9,67		581,27		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7776		9,67		15,90		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,76491754		5,00		68,82		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,60846885		12,54		7,63		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,05408612		300,00		16,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1.063,69	MATERIAL	2.400,57	CUSTO TOTAL	4.746,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,48	ENC.( 111,5100%)		1.186,11	SERV. TERCEIRO	92,68	BDI( 23,5400 %)	1.117,33	5.863,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	UNID
12646 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 00082 / ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m² 20,3000
O 02498 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3 15,0000
O 11484 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3 2,1600
O 12651 / ORSE	Apiloamento manual	m3 5,0000

CÓDIGO	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	UNID				
12915 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000231	11,60		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000033	28,00		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000066	15,40		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000231	10,22		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000066	44,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00419985	205,00		0,86
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00419985	4,81		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00167994	18,00		0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00012066	36,90		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000033	319,90		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000033	25,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000132	18,75		0,00
13676 / ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1,0000	80,86		80,86
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00012066	175,45		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00214659	10,87		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00074664	73,93		0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00018666	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00055998	13,50		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000165	12,90		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00006033	37,80		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000066	13,52		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm							UNID		
12915 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00018099	18,58		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000132	18,80		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,09500994	14,00		1,33				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00074664	6,00		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,07835253	4,50		0,35				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00139995	193,04		0,27				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3300	9,67		6,75				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6033	7,37		9,40				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00037332	300,00		0,11				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00419985	12,54		0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,09500994	5,00		0,47				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,64	MATERIAL	83,84	CUSTO TOTAL	100,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		8,51	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	23,69	124,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13676 / ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm							un	1,0000	
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,0911	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3300	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3300	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3300	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3300	

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)						UNID
11273 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00		1,38	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,81		0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)							UNID			
11273 / ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00		0,05					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00105	73,93		0,08					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89		0,01					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87		0,04					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50		0,01					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00		2,14					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	193,04		0,43					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,00		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0981	4,50		0,44					
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00015	44,00		0,01					
12141 / ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,0000	338,00		338,00					
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003	47,69		0,01					
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003	140,00		0,04					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000	9,67		30,68					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54		0,08					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00		0,76					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,51	MATERIAL		342,69	CUSTO TOTAL	374,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		16,17	SERV. TERCEIRO		1,02	BDI( 23,5400 %)	88,13	462,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	12141 / ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA								un	1,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	1,5000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID			
04883 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00018132	979,65	0,18
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00018132	246,00	0,04
MATERIAL					
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1755	25,00	4,39
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00018132	36,00	0,01
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,6920	0,36	0,25
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,09016398	205,00	18,48
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00036266	21,30	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00079826	44,00	0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00140642	37,80	0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00421926	18,58	0,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00281284	175,45	0,49
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,01755	8,12	0,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	64,96191	0,86	55,87
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	16,7076	1,40	23,39
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000335	45,00	0,00
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,033858	137,75	4,66
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0460838	10,87	0,50
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00400728	20,11	0,08
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3510	17,10	6,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01202186	13,50	0,16
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00036266	26,89	0,01
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,101574	138,48	14,07
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3400	6,12	14,32
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,6920	0,22	0,15
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,03606558	18,00	0,65
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000335	19,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01584782	73,93	1,17
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00279392	11,60	0,03
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,6435	44,17	28,42
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03970958	14,00	28,56
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,7300	8,43	14,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m						UNID
04883 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00039912	319,90		0,13	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00279392	10,22		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,03005466	193,04		5,80	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00036266	39,10		0,01	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00039912	28,00		0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00039912	25,95		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00079826	15,40		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00281284	36,90		0,10	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,09016398	4,81		0,43	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00159652	18,75		0,03	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0346	25,00		0,86	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,009234	100,00		0,92	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00159652	18,80		0,03	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2619648	101,30		26,54	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5850	6,69		3,91	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00079826	13,52		0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00199566	12,90		0,03	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,71402686	4,50		7,71	
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	122,4000	0,70		85,68	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01584782	6,00		0,10	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,81332	9,67		37,09	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	14,06424	7,37		219,24	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,99132	9,67		81,63	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,16756	9,67		3,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03970958	5,00		10,20	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00801456	300,00		2,40	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,09016398	12,54		1,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	161,40	MATERIAL	348,91	CUSTO TOTAL	704,25
EQUIPAMENTO		0,22	ENC.( 111,5100%)	179,99	SERV. TERCEIRO	13,73	BDI( 23,5400 %)
						165,78	PREÇO TOTAL 870,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID	
04883 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1,1500
O 00080 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	1,1700
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0810
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0810
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	1,7300
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2	1,8000
O 01908 / ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,7100
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,8000
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,7100

CÓDIGO	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UNID				
98111 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00000025	17.019,08		0,00
MATERIAL						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01551	100,00		1,55
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3177221	0,11		0,03
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	,00196133	6,50		0,01
34643 / SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un	1,0000	35,49		35,49
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3177221	2,96		0,94
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3177221	0,63		0,20
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3177221	1,39		0,44
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,15225801	1,34		0,20
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16355989	1,28		0,21
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0019042	0,02		0,00
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16355989	0,61		0,10
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,15225801	0,49		0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020							UNID	
98111 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0019042	0,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,16702736	9,67	3,42
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	,00192617	11,73	0,05
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,15548588	7,37	2,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		45,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		10,62	55,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34643 / SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa							un	1,0000
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1384
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1088
O 01618 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026							m3	0,0141

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO							UNID
00172 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6424536	0,11 0,18
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6424536	1,39 2,28
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,6424536	0,75 1,23
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,6424536	1,20 1,97
00208 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES					un	1,0000	51,50 51,50
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6424536	0,63 1,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6424536	2,96 4,86
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,85187498	9,67 17,42
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,85187498	7,53 13,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,65	MATERIAL	63,05	CUSTO TOTAL		94,04
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	16,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	22,14
							116,18	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO		UNID
00172/ FMS			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6424536
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6424536
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6424536
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6424536
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6424536
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6424536
M 00208 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,85187498
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,85187498

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120						UNID		
00173 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,9646156	0,75	2,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	76,76	CUSTO TOTAL	76,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,07	94,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR							un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID				
00210 / FMS								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	5,9292312		1,39		8,24
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	5,9292312		0,63		3,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,45	MATERIAL	150,69	CUSTO TOTAL	206,63	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	29,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	48,64	255,27				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR									un	1,0000	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	2,9646156	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	2,9646156	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	2,9646156	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	2,9646156	
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	2,9646156	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	1,4823078	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	1,4823078	

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120						UNID		
00173/ FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,9646156	0,63	1,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	76,76	CUSTO TOTAL		76,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		18,07	94,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR						un	1,0000
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9646156
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9646156
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	2,9646156

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UNID
00173 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,9646156

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120						UNID		
00210 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR					un	1,0000	111,17	111,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,45	MATERIAL	150,69	CUSTO TOTAL	206,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	29,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	48,64	255,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR							un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	1,4823078
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	1,4823078

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120						UNID			
00173 / FMS							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR						un	1,0000	60,00	60,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	76,76	CUSTO TOTAL	76,76	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 % )	18,07	94,83		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UNID
00173 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	un 1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,9646156

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID	
00210 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,9292312	2,96 17,55	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,45	MATERIAL	150,69	CUSTO TOTAL	206,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	29,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	48,64	255,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR							un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	1,4823078
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	1,4823078

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120						UNID		
00173/ FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,9646156	2,96	8,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	76,76	CUSTO TOTAL	76,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,07	94,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR							un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,9646156
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,9646156

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID				
00210 / FMS								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	5,9292312		0,11		0,65
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	2,9646156		0,75		2,22
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	5,9292312		1,20		7,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,45	MATERIAL	150,69	CUSTO TOTAL	206,63	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	29,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	48,64	255,27				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR								un	1,0000	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	2,9646156	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	2,9646156	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	2,9646156	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	2,9646156	
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	2,9646156	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UNID
00210 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 1,4823078
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 1,4823078

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID
00173 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	2,9646156	0,11 0,33
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,9646156	1,20 3,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	76,76	CUSTO TOTAL		76,76 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		18,07 94,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00209 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR							un 1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 2,9646156
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,9646156

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120							UNID		
00210 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,53762753	7,53	24,49
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,53762753	9,67	31,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,45	MATERIAL	150,69	CUSTO TOTAL	206,63	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	29,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	48,64	255,27		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UNID
00210 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00250 / FMS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	un 1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,9646156
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,9646156
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 1,4823078
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 1,4823078

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID				
03234 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008682	979,65		0,09
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008682	246,00		0,02
MATERIAL						
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,15679648	101,30		15,88
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0012228	18,75		0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0006114	13,52		0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00648	100,00		0,65
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0003057	319,90		0,10
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	12,75456	1,40		17,86
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01673907	18,00		0,30
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,04184769	4,81		0,20
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00004762	45,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00004762	19,95		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00017364	26,89		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00017364	21,30		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0003057	25,95		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido					UNID
03234 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0491568	138,48	6,81	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,1200	0,22	0,25	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0006114	15,40	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00102722	36,90	0,04	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003057	28,00	0,01	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00017364	39,10	0,01	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00213991	11,60	0,02	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0560	25,00	1,40	
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0900	25,00	2,25	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,1200	0,36	0,40	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	38,43896	0,86	33,06	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00557969	13,50	0,08	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00185989	20,11	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00735276	73,93	0,54	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02138881	10,87	0,23	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1800	17,10	3,08	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0163856	137,75	2,26	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,7980	6,12	4,88	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00102722	175,45	0,18	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0090	8,12	0,07	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00213991	10,22	0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,04184769	205,00	8,58	
02602 / ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	1,0000	181,39	181,39	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,75559338	4,50	3,40	
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	97,9200	0,70	68,54	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00735276	6,00	0,04	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0012228	18,80	0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00154083	18,58	0,03	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,8000	8,43	23,60	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00152851	12,90	0,02	
00630 / ORSE	Compensadoresinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2220	44,17	9,81	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0006114	44,00	0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido						UNID				
03234 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051361		37,80		0,02				
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1980		6,69		1,32				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01394923		193,04		2,69				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00008682		36,00		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,94668787		14,00		13,25				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,136128		7,37		80,06				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,057024		9,67		62,53				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,868224		9,67		17,76				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,238112		9,67		4,87				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,04184769		12,54		0,52				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,94668787		5,00		4,73				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00371978		300,00		1,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		78,11	MATERIAL	403,41	CUSTO TOTAL	575,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,11	ENC.( 111,5100%)		87,11	SERV. TERCEIRO	6,37	BDI( 23,5400 %)	135,38	710,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02602 / ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm							un	1,0000		
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,6000		
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0784		
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	2,8000		
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia							m2	1,4400		
O 01908 / ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							m2	1,2000		
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,3400		
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	1,2000		

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	UNID
09030 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	UNID			
09030 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001056	246,00	0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001056	979,65	0,10
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,06248493	4,81	0,30
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002112	21,30	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002112	26,89	0,01
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00002902	19,95	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00002902	45,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,06248493	205,00	12,81
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02499396	18,00	0,45
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00166514	36,90	0,06
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00087172	15,40	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00043586	25,95	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00043586	28,00	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002112	39,10	0,01
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	99,9600	0,70	69,97
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,41354796	14,00	19,79
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,26159	44,17	11,55
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,02082831	193,04	4,02
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,23331	6,69	1,56
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01100282	6,00	0,07
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00087172	44,00	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,14706304	4,50	5,16
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00217932	12,90	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00174345	18,80	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00249771	18,58	0,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00083256	37,80	0,03
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,4000	8,43	11,80
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0027771	20,11	0,06
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,038456	137,75	5,30
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2121	17,10	3,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03193673	10,87	0,35
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01100282	73,93	0,81

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m						UNID			
09030 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,115368		138,48		15,98			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00833131		13,50		0,11			
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5600		0,22		0,12			
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5600		0,36		0,20			
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,10605		25,00		2,65			
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0280		25,00		0,70			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00305104		11,60		0,04			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,29669344		101,30		30,05			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00305104		10,22		0,03			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00043586		319,90		0,14			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00087172		13,52		0,01			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00174345		18,75		0,03			
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,94031		6,12		5,75			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,015876		100,00		1,59			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	19,26288		1,40		26,97			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	79,82222		0,86		68,65			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,010605		8,12		0,09			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00166514		175,45		0,29			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001056		36,00		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,05604		9,67		21,60			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,32574		7,37		129,78			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	4,35864		9,67		89,15			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,14512		9,67		2,97			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00555421		300,00		1,67			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,41354796		5,00		7,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,06248493		12,54		0,78			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		115,12	MATERIAL	301,32	CUSTO TOTAL	554,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,13	ENC.( 111,5100%)		128,38	SERV. TERCEIRO	9,52	BDI( 23,5400 %)	130,52	684,99	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	UNID
09030 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2 0,7070
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,1840
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 1,4000
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2 1,4700
O 01908 / ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2 2,9400
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 0,6480
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 2,9400

CÓDIGO	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UNID
00208 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262 0,11 0,85
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631 1,34 11,88
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631 1,20 10,64
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631 0,49 4,34
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631 0,75 6,65
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262 0,63 4,87
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262 1,39 10,74
00248 / FMS	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	un 1,0000 2.377,84 2.377,84
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262 2,96 22,88
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h ,10997656 7,42 1,73
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h ,96716362 7,51 15,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 8,08 MATERIAL 2.450,69 CUSTO TOTAL 2.467,78 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,5100%)	9,01 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 580,92 3.048,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UNID
00208 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 7,7297262
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8648631
M 00248 / FMS	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	un 1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,96716362
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h 0,10997656

CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UNID			
97886 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000223	1.252,51	0,00
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000798	3.626,47	0,29
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00000065	17.019,08	0,01
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00001157	5.700,00	0,07
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00000301	23.186,44	0,07
MATERIAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0453015	100,00	4,53
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,033957	45,58	1,55
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5143373	0,86	19,36
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	,00145775	8,12	0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,003978	101,30	0,40
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	,00500765	6,50	0,03
00123 / SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	0,540432	8,45	4,57

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020						UNID
97886 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,12516		0,25		0,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,71303901		1,34		2,30
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,00313751		1,28		2,56
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1743199		0,80		0,14
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1743199		0,02		0,00
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,00313751		0,61		1,22
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,71303901		0,49		0,84
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	,37485286		0,22		0,30
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,01565642		0,63		2,53
07258 / SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (1 x a x c)	un	38,6910		0,43		16,64
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,01220572		25,00		0,31
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	,52240503		7,97		4,16
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,12516		1,26		0,16
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,01565642		2,96		11,89
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	,00763875		17,76		0,14
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,01565642		0,11		0,44
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0125412		137,75		1,73
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0396		159,04		6,30
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,01565642		1,39		5,58
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta MÃO-DE-OBRA (111,51%)	m	,09849525		4,22		0,42
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,14983293		9,25		2,93
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,74935544		7,37		27,27
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,09817999		9,67		2,01
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,93033245		9,67		39,48
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,02601862		11,73		0,65
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,10583946		9,21		2,06
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,02116789		7,53		0,34
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,01600115		7,53		0,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,14126176		0,90		0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	163,60
						PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	38,51	202,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 07258 / SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)							un 38,6910
O 87316 / SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone							m3 0,0039
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h 1,2686
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h 0,9967
O 97734 / SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							m3 0,0175
O 00475 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com be							m3 0,0278
O 01619 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_01/2026							m3 0,0360

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID				
91937/ SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		0,11		0,05				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		0,63		0,28				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440		0,75		0,33				
01871 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000		3,78		3,78				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		1,39		0,62				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440		2,96		1,31				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440		1,20		0,53				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,23028504		9,67		4,71				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,23028504		7,53		3,67				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	15,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,59	18,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01871 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado									un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,2220



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91937/ SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,2220

CÓDIGO	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO							UNID						
00202 / FMS								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708		1,39		5,09							
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6604708		1,26		4,61							
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6604708		0,25		0,92							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708		0,11		0,40							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708		0,63		2,31							
00238 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	m	3,1600		10,00		31,60							
00239 / FMS	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	m²	1,4600		124,52		181,80							
00162 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	kg	0,0600		11,05		0,66							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708		2,96		10,84							
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	2,0132533		9,21		39,22							
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,70124605		7,53		11,17							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,82	MATERIAL		238,23	CUSTO TOTAL	288,62	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		26,57	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		67,94	356,56	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00162 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	kg	0,0600				
M 00238 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	m	3,1600				
M 00239 / FMS	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	m²	1,4600				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,6604708				
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6604708				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UNID
00202 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 3,6604708
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 2,0132533
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h 0,70124605

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92868 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,589713	2,96	1,75
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	0,434664	0,86	0,37
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada					un	1,0000	1,33	1,33
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,589713	0,11	0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,589713	0,63	0,37
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,589713	1,39	0,82
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5820	0,75	0,44
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,000963	100,00	0,10
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,007713	0,49	0,00
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5820	1,20	0,70
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,007713	1,34	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,30186012	9,67	6,17
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,00787651	7,37	0,12
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,30186012	7,53	4,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		17,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		4,01	21,05

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2910
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,2910
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	0,0009

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
92868 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91940/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5820	1,20	0,70					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,000963	100,00	0,10					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	2,96	1,75					
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,11	2,11					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,007713	1,34	0,01					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,434664	0,86	0,37					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,007713	0,49	0,00					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5820	0,75	0,44					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	0,63	0,37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	0,11	0,06					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	1,39	0,82					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00787651	7,37	0,12					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,30186012	9,67	6,17					
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,30186012	7,53	4,81					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,19	22,01	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2910
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,2910
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	0,0009

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r						UNID				
104328 / SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0154		1,97		0,03				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		0,11		0,09				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462		0,38		0,32				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		1,39		1,18				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		0,63		0,53				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462		2,96		2,50				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462		1,07		0,91				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0292		61,55		1,80				
11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)	un	1,0000		36,50		36,50				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0440		69,74		3,07				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733		7,53		6,86				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733		9,67		8,81				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	62,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,73	77,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0292		
M	11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)						un	1,0000		
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0440		
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0154		
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,4231		
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,4231		

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID				
89707 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
05103 / SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca	un	1,0000	19,50	19,50	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0292	61,55	1,80	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramalde esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89707 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		2,96		2,36
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0440		69,74		3,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		1,39		1,11
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		0,11		0,09
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0154		1,97		0,03
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7974		0,38		0,30
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7974		1,07		0,85
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7974		0,63		0,50
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40586862		7,53		6,46
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40586862		9,67		8,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					44,34	PREÇO TOTAL	
					10,44	54,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0292
M	05103 / SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0440
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0154
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,3987
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,3987

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID			
89708 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554	2,96	2,83
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554	0,63	0,60
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,1040	69,74	7,25
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9554	0,38	0,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89708 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554		1,39		1,33
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9554		0,11		0,11
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0184		1,97		0,04
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9554		1,07		1,02
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0668		61,55		4,11
11714 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	1,0000		55,89		55,89
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,48628904		9,67		9,95
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,48628904		7,53		7,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					21,47	112,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0668
M	11714 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,1040
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0184
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,4777
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,4777

CÓDIGO	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos , vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	UNID					
100674 / SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,113374		1,39		1,55
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3711247		0,49		0,18
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7422493		0,61		0,45
00599 / SINAPI	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	m2	1,0000		743,01		743,01
39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	1,1688		26,78		31,30
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos , vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024							UNID
100674 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI		h	1,113374		0,11		0,12	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3711247		1,34		0,50	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7422493		1,28		0,95	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,113374		0,63		0,70	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,113374		2,96		3,30	
04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	17,4130		0,18		3,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,37899254		7,37		5,91	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,75798498		9,67		15,50	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	806,58
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	189,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00599 / SINAPI	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/al					m2	1,0000	
M 04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm					un	17,4130	
M 39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g					un	1,1688	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h	0,7422493	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,3711247	

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	UNID			
03230 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000636	979,65	0,06
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000636	246,00	0,02
MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01210716	18,00	0,22
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000548	19,95	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004768	44,00	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,001192	12,90	0,02
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 108		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	UNID				
03230 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0009536	18,80		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00102966	18,58		0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00034322	37,80		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0302679	4,81		0,15
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0302679	205,00		6,20
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000636	36,00		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001272	21,30		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001272	26,89		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000548	45,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,53839762	4,50		2,42
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002384	319,90		0,08
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0378	100,00		3,78
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,2416	1,40		7,34
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	38,6486	0,86		33,24
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0060	8,12		0,05
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0009536	18,75		0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004768	13,52		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00068644	36,90		0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0016688	10,22		0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0016688	11,60		0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001272	39,10		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002384	28,00		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002384	25,95		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004768	15,40		0,01
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0400	50,38		2,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00068644	175,45		0,12
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0898008	101,30		9,10
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,2800	0,22		0,28
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0400	490,00		19,60
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00403572	13,50		0,05
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	61,2000	0,70		42,84
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	1,2800	0,36		0,46

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m						UNID			
03230 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
	fundo de vigas									
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00134524	20,11		0,03				
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,8000	6,12		4,90				
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,03762	138,48		5,21				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01254	137,75		1,73				
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1200	17,10		2,05				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01547026	10,87		0,17				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00531736	73,93		0,39				
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,5600	8,83		4,94				
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	3,2000	8,43		26,98				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,68472716	14,00		9,59				
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2200	44,17		9,72				
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0600	25,00		1,50				
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2000	6,69		1,34				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0100893	193,04		1,95				
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0640	25,00		1,60				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00531736	6,00		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,2740	9,67		5,60				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,3840	9,67		48,76				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,4322	7,37		53,50				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6360	9,67		13,01				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0302679	12,54		0,38				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00269048	300,00		0,81				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,68472716	5,00		3,42				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		57,15	MATERIAL	200,31	CUSTO TOTAL	325,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,08		ENC.( 111,5100%)	63,72	SERV. TERCEIRO	4,61	BDI( 23,5400 %)	76,71	402,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 00080 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos								m2	0,4000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado								m3	0,0600

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	UNID
03230 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0400
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 3,2000
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2 0,9000
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 1,4000
O 03318 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2 1,4000

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID				
94229 / SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000327	3.781,91		0,01
MATERIAL						
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390	1,26		0,68
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330	1,34		0,85
00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1610	40,52		6,52
40784 / SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm	m	1,0500	79,90		83,89
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035	0,63		0,76
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035	1,39		1,67
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035	2,96		3,56
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035	0,11		0,13
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330	0,49		0,31
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390	0,25		0,13
13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,1800	252,27		45,41
05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0049	70,37		0,34
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0250	15,77		0,39
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,02		0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,80		0,03
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,03201565	9,25		0,63
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	,54522006	9,55		11,01
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6464196	7,37		10,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID	
94229 / SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,010296		0,90		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	166,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	39,16	205,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas						310ml	0,1610
M 05061 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)						kg	0,0250
M 05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)						kg	0,0049
M 13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50						kg	0,1800
M 40784 / SINAPI	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm						m	1,0500
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,6330
O 88323 / SINAPI	Telhadista com encargos complementares						h	0,5390
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						chp	0,0132
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016						chi	0,0183

CÓDIGO	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023					UNID
96989 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04274 / SINAPI	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas	un	1,0000	157,60	157,60	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2692	1,20	0,32	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2692	2,96	0,80	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2692	0,63	0,17	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2692	1,39	0,37	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2692	0,11	0,03	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2692	0,75	0,20	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,13962327	9,67	2,86	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,13962327	7,53	2,22	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID	
96989 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	164,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	38,74	203,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04274 / SINAPI	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosf							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1346
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1346

CÓDIGO	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020						UNID			
100980 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	,00000244	155.664,33	0,38					
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	,00000171	796.094,20	1,36					
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 15 5 hp	un	,00000097	958.843,78	0,93					
MATERIAL										
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0286	1,39	0,04					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0286	0,11	0,00					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0286	0,63	0,02					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0286	0,02	0,00					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0286	0,80	0,02					
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,440526	5,73	2,52					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0286	2,96	0,08					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	,01889568	12,74	0,51					
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,00991308	12,26	0,26					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,45	7,60

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	UNID	
100980 / SINAPI		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88907 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurno. af_0	chp	0,0042
O 88908 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chi diurno. af_0	chi	0,0056
O 89883 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i	chp	0,0111
O 89884 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i	chi	0,0077

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão					UNID
08732 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	34,80	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93	0,04	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	92,70	0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45	0,01	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30	0,00	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	49,00	0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00	
08507 / ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e se m válvula de alta pressão	un	1,0000	854,98	854,98	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,04	0,17	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,00	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	37,85	0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57	0,00	
	Protetor auricular	un	0,0027	4,81	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão							UNID				
08732/ ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE												
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00108		18,00		0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,06108		14,00		0,86
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000		7,37		4,68
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,3000		9,67		6,14
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00024		300,00		0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0027		12,54		0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,06108		5,00		0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,11	MATERIAL	856,91	CUSTO TOTAL	868,14	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	5,71	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	204,36	1.072,50				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 08507 / ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,3000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,3000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,3000	

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UNID			
08733 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	34,80	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão						UNID
08733 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	193,04		0,23	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00064	73,93		0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50		0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	92,70		0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49		0,01	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	49,00		0,01	
08985 / ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e se m válvula de alta pressão	un	1,0000	1.293,44		1.293,44	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004	37,85		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,81		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00		0,03	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,00		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67		8,18	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	7,37		6,24	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00		0,41	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00		0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,82	MATERIAL	1.296,04	CUSTO TOTAL	1.311,02
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	7,60	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)	308,61
							1.619,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M 08985 / ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta				un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,4000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador				h	0,4000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UNID
08733 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022							UNID			
87905 / SINAPI								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000152	5.700,00		0,01					
MATERIAL											
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,245884	1,39		0,34					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1724	0,61		0,11					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,003515	101,30		0,36					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,578013	0,86		1,36					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,245884	2,96		0,73					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,245884	0,63		0,15					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0575	1,34		0,08					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1724	1,28		0,22					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,245884	0,11		0,03					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,015984	0,80		0,01					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,015984	0,02		0,00					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0575	0,49		0,03					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,17605488	9,67		3,60					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,058719	7,37		0,92					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,01611682	9,25		0,32					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,00467125	0,90		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	8,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	1,94	10,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	UNID
87905 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 87313 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone	m3 0,0037
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,1724
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0575

CÓDIGO	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em mi						UNID			
87885 / SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	,00000067	15.107,76		0,01				
MATERIAL										
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058	2,96		0,18				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	1,34		0,02				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	0,49		0,01				
37552 / SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado	kg	2,971845	3,05		9,06				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0389	0,61		0,02				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00708	0,02		0,00				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00708	0,80		0,01				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0389	1,28		0,05				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058	0,63		0,04				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058	1,39		0,08				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06058	0,11		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,00713883	9,25		0,14				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,03972468	9,67		0,81				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,01490952	7,37		0,23				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0051645	0,90		0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,67	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,51	13,18	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em m	UNID
87885 / SINAPI	sturador 300 kg. af_10/2022	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 87393 / SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	m3 0,0015
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,0389
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0146

CÓDIGO	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO							UNID			
00168 / FMS								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,332678		2,96		0,98				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,332678		0,63		0,21				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,332678		1,39		0,46				
00205 / FMS	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	un	1,0000		1,00		1,00				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,332678		0,11		0,04				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2274867		0,02		0,00				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1051913		0,49		0,05				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2274867		0,80		0,18				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1051913		1,34		0,14				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,2301119		8,96		4,36				
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,10640521		7,51		1,69				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,86	MATERIAL		3,06	CUSTO TOTAL	9,11	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		3,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,14	11,25

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,332678
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,332678
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,332678
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,332678
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,2274867
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,1051913

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UNID
00168 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2274867
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1051913
M 00205 / FMS	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	un 1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,10640521
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h 0,2301119

CÓDIGO	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100860 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874		1,39		0,82
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467		1,07		0,48
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407		0,49		0,07
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467		0,38		0,17
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407		1,34		0,19
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874		0,11		0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874		2,96		1,74
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874		0,63		0,37
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		4,25		0,09
01368 / SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)	un	1,0000		95,00		95,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14368284		7,37		2,24
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,45473166		9,67		9,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	110,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	26,01	136,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01368 / SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)	un	1,0000				
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210				
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4467				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1407				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100860 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	UNID
00131 / FMS		m²

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00138 / FMS	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm						m²	1,0500	68,50	71,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	71,92	CUSTO TOTAL	71,92	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	16,93	88,85		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 / FMS	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm								m²	1,0500

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	UNID
10783 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000376	13,52	0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000564	18,58	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,006768	18,00	0,12				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01692	4,81	0,08				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01692	205,00	3,47				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000376	44,00	0,02				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000188	37,80	0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000376	36,90	0,01				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000752	18,80	0,01				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00094	12,90	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,29986	4,50	1,35				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003008	6,00	0,02				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00564	193,04	1,09				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,382768	14,00	5,36				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000188	25,95	0,00				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm,assentado com argamassa de cimento e areia						UNID			
10783 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0040	101,30		0,41				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001316	11,60		0,02				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001316	10,22		0,01				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000188	319,90		0,06				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000752	18,75		0,01				
11639 / ORSE	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	un	11,1200	11,77		130,88				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000376	15,40		0,01				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,4700	0,86		1,26				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000376	175,45		0,07				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,008648	10,87		0,09				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,003008	73,93		0,22				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000752	20,11		0,02				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002256	13,50		0,03				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000188	28,00		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,8800	7,37		29,31				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,8800	9,67		38,45				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001504	300,00		0,45				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,382768	5,00		1,91				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01692	12,54		0,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		32,04	MATERIAL	144,67	CUSTO TOTAL	215,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	35,72	SERV. TERCEIRO	2,57	BDI( 23,5400 %)	50,61	265,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 11639 / ORSE	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm								un	11,1200
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,0040
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	1,4700
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,8800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	1,8800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	1,8800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	UNID
10783 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,8800

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	UNID
00169 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00017768	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00053304	13,50	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000595	11,60	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000085	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000085	25,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00071072	73,93	0,05
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00017	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00000768	36,90	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000384	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00017	44,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00034	18,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0039978	205,00	0,82
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000595	10,22	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0039978	4,81	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00159912	18,00	0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00034	18,75	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000425	12,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,05920344	4,50	0,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00071072	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013326	193,04	0,26
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,09043912	14,00	1,27
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000085	319,90	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00017	13,52	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00001152	18,58	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,005184	101,30	0,53
00665 / SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un	4,0000	32,27	129,08
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,7136	0,86	1,47

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm							UNID
00169 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de maο, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00000768		175,45		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00204332		10,87		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8500		9,67		17,39	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0384		7,37		0,60	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,09043912		5,00		0,45	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0039978		12,54		0,05	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00035536		300,00		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,50	MATERIAL	133,92	CUSTO TOTAL	152,52
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	9,49	SERV. TERCEIRO	0,61	BDI( 23,5400 %)	35,90
							188,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00665 / SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm						un	4,0000
O 07728 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec						m3	0,0048
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,8500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,8500

CÓDIGO	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. a f_09/2021					UNID
97083 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	,00000618	13.734,70	0,08	
	MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	0,63	0,08	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0890	0,49	0,04	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0450	0,61	0,03	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0890	1,34	0,12	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1340	0,11	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. a f_09/2021							UNID		
97083 / SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1340	1,39	0,19
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0450	1,28	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1340	2,96	0,40
04222 / SINAPI	Gasolina comum						l	0,0195	6,50	0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0908868	7,37	1,42
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,045954	9,67	0,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,82	4,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0450	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0890	
O 95264 / SINAPI	Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. af_09/2016							chp	0,0250	
O 95265 / SINAPI	Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. af_09/2016							chi	0,0420	

CÓDIGO	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	UNID				
96557 / SINAPI		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00003551	3.626,47		0,13
	MATERIAL					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3340		1,28	0,43
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5010		0,49	0,25
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8350		0,63	0,53
01525 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	1,2300		562,58	691,97
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8350		2,96	2,47
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5010		1,34	0,67
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8350		1,39	1,16
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8350		0,11	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024							UNID
96557 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3340		0,61		0,20	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5116212		7,37		7,98	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3410808		9,67		6,98	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,04784		0,90		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	712,86
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	167,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01525 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibili						m3	1,2300
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,3340
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,5010
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015						chp	0,0920
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015						chi	0,0750

CÓDIGO	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	UNID					
00122 / FMS		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00004469		3.626,47		0,16
	MATERIAL						
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2240		1,26		0,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7930		0,63		1,13
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2240		1,28		0,29
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3450		0,49		0,66
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2240		0,61		0,14
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2240		0,25		0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7930		0,11		0,20
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7930		1,39		2,49

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps						UNID				
00122 / FMS							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3450		1,34		1,80				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7930		2,96		5,31				
01527 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	1,1030		545,79		602,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,373514		7,37		21,41				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2287488		9,67		4,68				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,22658496		9,67		4,63				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,04888		0,90		0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,52	MATERIAL	614,37	CUSTO TOTAL	645,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,16	ENC.( 111,5100%)		16,20	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI( 23,5400 %)	151,90	797,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 01525 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibili								m3	1,1030	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	0,2240	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,2240	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	1,3450	
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015								chp	0,0940	
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015								chi	0,1300	

CÓDIGO	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento . af_02/2022_ps					UNID
00123 / FMS						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00005154	3.626,47	0,19	
	MATERIAL					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1250	0,25	0,03	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7530	0,61	0,46	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7040	0,11	0,19	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento						UNID				
00123 / FMS	. af_02/2022_ps						m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7040		1,39		2,37				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8260		0,49		0,40				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1250		1,26		0,16				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7530		1,28		0,96				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8260		1,34		1,11				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7040		0,63		1,07				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7040		2,96		5,04				
01527 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	1,1030		545,79		602,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8435112		7,37		13,15				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7689636		9,67		15,73				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1264425		9,67		2,59				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0624		0,90		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,88	MATERIAL	613,80	CUSTO TOTAL	645,52	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,19	ENC.( 111,5100%)		16,59	SERV. TERCEIRO	0,06	BDI( 23,5400 %)	151,96	797,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	01525 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibili							m3	1,1030	
O	88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,1250	
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,7530	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,8260	
O	90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							chp	0,1200	
O	90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							chi	0,1310	

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05 /2021							UNID
94964/ SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05 /2021						UNID			
94964 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00018423	5.700,00		1,05				
	MATERIAL									
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	0,49		1,24				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,80		1,28				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	1,34		3,39				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558	100,00		75,58				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,11		0,46				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	1,39		5,75				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,63		2,61				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	2,96		12,25				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5872	137,75		80,89				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,02		0,03				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777	0,86		277,76				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,61793422	9,25		31,65				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,58700596	7,37		40,33				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,032375	0,90		0,93				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	535,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	125,97	661,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7558
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	322,9777
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5872
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,5333
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,6046
O	88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	0,8259
O	88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	0,7787

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021						UNID			
94962 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00017005	5.700,00	0,97					
	MATERIAL									
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8269	100,00	82,69					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	212,0194	0,86	182,34					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5782	137,75	79,65					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	2,96	11,32					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	0,63	2,41					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	1,39	5,32					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,02	0,03					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	0,49	1,15					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4811	0,80	1,18					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3433	1,34	3,14					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8244	0,11	0,42					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,49340794	9,25	29,22					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,39297796	7,37	37,30					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,952875	0,90	0,86					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	437,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	103,08	540,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,8269
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	212,0194
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5782
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,3433
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,4811
O	88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	0,7623
O	88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	0,7188

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11486 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,81	0,03	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,04	0,46	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,00	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	50,38	50,38	
34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	520,60	520,60	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50	0,01	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93	0,09	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87	0,04	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	175,45	0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	7,37	19,02	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID
11486 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54	0,09			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00	0,19			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00	0,80			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,47	MATERIAL	576,08	CUSTO TOTAL	603,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	13,91	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	142,07	745,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea						m3	1,0000
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento						m3	1,0000
O 11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						m3	1,0000

CÓDIGO	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID	
104750 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00425 / SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2	un	1,0000	7,83	7,83			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3726	2,96	1,10			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3726	0,63	0,23			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3726	1,39	0,52			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3726	0,11	0,04			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3726	0,75	0,28			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3726	1,20	0,45			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,19325271	7,53	3,08			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,19325271	9,67	3,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,11	21,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00425 / SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2						un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID
104750 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h 0,1863
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1863

CÓDIGO	Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref: TEL-731 ou similar (SPDA)							UNID		
00195 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00229 / FMS	Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref: TEL-731 ou similar (SPDA)						UN	1,0000	10,35	10,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	10,35	CUSTO TOTAL	10,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,44	12,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00229 / FMS	Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref: TEL-731 ou similar (SPDA)							UN	1,0000	

CÓDIGO	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	PROD. EQUIPE		UNID					
10712 / ORSE		6,00		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
11421 / ORSE	Prensa excêntrica - (1kW)	h	0,0000	13,48	0,0500	23,53	0,1167	19,15	3,41
11420 / ORSE	Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW)	h	0,0000	6,68	0,0833	17,92	0,1167	15,73	3,33
11422 / ORSE	Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A	h	0,0000	12,33	0,0833	24,96	0,0833	18,29	3,60
11423 / ORSE	Guilhotina de bancada - (4kW)	h	0,0000	15,48	0,0333	29,31	0,1333	19,81	3,62
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1					un	,00006666	122,26	0,01
04725 / ORSE	Espátula					un	0,00002	16,82	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	,00019998	18,58	0,00
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite					un	,00009999	403,81	0,04
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED					un	,00003333	930,00	0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					un	0,000025	12,90	0,00
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"					un	,00003333	701,96	0,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	PROD. EQUIPE		UNID	
10712 / ORSE		6,00		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	,00006666	362,00	0,02
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	,00026664	357,49	0,10
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	,00006666	60,50	0,00
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	,00006666	207,90	0,01
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	,00006666	30,67	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002433	20,11	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1238397	14,00	1,73
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00182475	193,04	0,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009732	6,00	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007299	13,50	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,09869052	4,50	0,44
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009732	73,93	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00279795	10,87	0,03
07288 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco	l	0,5300	39,42	20,89
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00013332	175,45	0,02
11424 / ORSE	Película refletiva lentes inclusas	m2	1,4000	152,77	213,88
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00006666	37,80	0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,000115	26,00	0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,000225	11,98	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00003332	19,95	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00003332	45,00	0,00
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	,00006666	194,39	0,01
08820 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	1,0000	134,97	134,97
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00547425	4,81	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021897	18,00	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00013332	36,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00547425	205,00	1,12
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	,00003333	203,58	0,01
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	,00006666	169,00	0,01
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	,00006666	135,39	0,01
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	,00009999	19,04	0,00
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	,00006666	221,76	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva						PROD. EQUIPE	UNID			
10712 / ORSE							6,00	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,000225		26,93		0,01				
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	,00003333		58,92		0,00				
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	,00009999		43,78		0,00				
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000005		269,00		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	,08333333		8,60		1,52				
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,33333333		8,96		6,32				
10454 / ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h	,66666667		7,51		10,59				
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	,16666667		9,67		3,41				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,0500		9,67		1,02				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00547425		12,54		0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1238397		5,00		0,62				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004866		300,00		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,81	MATERIAL		373,88	CUSTO TOTAL	411,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	13,96	ENC.( 111,5100%)		12,05	SERV. TERCEIRO		0,84	BDI( 23,5400 %)	96,88	508,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR	
	E 11420 / ORSE	Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW)					h	1,0000	0,50	0,70	
	E 11421 / ORSE	Prensa excêntrica - (1kW)					h	1,0000	0,30	0,70	
	E 11422 / ORSE	Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A					h	1,0000	0,50	0,50	
	E 11423 / ORSE	Guilhotina de bancada - (4kW)					h	1,0000	0,20	0,80	
	M 11424 / ORSE	Película refletiva lentes inclusas					m2	1,4000			
	M 08820 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m					m2	1,0000			
	M 07288 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco					l	0,5300			
	O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,0500			
	O 10576 / ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico					h	0,6666			
	O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve					h	0,1666			
	O 10605 / ORSE	Encargos Complementares - Montador					h	0,3333			
	P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO					h	0,5000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	PROD. EQUIPE	UNID
10712 / ORSE		6,00	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	2,0000
P 10454 / ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h	4,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024				UNID
93199 / SINAPI					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00000064	23.186,44	0,01
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000687	5.700,00	0,04
MATERIAL					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02122765	101,30	2,15
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166	2,96	1,76
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	0,8769	8,94	7,84
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,80862334	1,40	1,13
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,002242	100,00	0,22
00658 / SINAPI	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	5,3400	1,72	9,18
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,48895154	0,86	12,46
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01981292	159,04	3,15
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166	0,11	0,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166	0,63	0,37
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,59347166	1,39	0,82
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181	0,02	0,00
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2865652	0,61	0,17
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,24584465	0,49	0,12
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181	0,80	0,05
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2865652	1,28	0,37
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,24584465	1,34	0,33
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,06156922	9,25	1,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024							UNID				
93199 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0020777		7,53		0,03
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,25105654		7,37		3,91
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,01294568		9,67		0,26
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	,27747351		9,67		5,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	,05093404		0,90		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	51,35	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,09	63,44				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00658 / SINAPI	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)									un	5,3400	
O 87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria									m3	0,0019	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	0,1360	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0680	
O 89994 / SINAPI	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021									m3	0,0280	
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022									kg	0,7900	

CÓDIGO	Controle tecnológico de concretos	UNID					
00119 / FMS		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0390		1,11		0,04
00137 / FMS	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	1,0000		100,21		100,21
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0480		1,39		0,07
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0480		0,11		0,01
43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0090		0,02		0,00
43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0090		0,80		0,01
43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0390		0,10		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02707 / SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	h	,00913284		65,74		1,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Controle tecnológico de concretos							UNID
00119 / FMS								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04083 / SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)					h	0,0398268	16,42 1,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,25	MATERIAL	100,34	CUSTO TOTAL		102,99 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		24,24 127,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 0,0480
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 0,0480
M 43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 0,0090
M 43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 0,0390
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 0,0090
M 43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 0,0390
M 00137 / FMS	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO							UN 1,0000
P 02707 / SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)							h 0,00913284
P 04083 / SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)							h 0,0398268

CÓDIGO	Corrente galvanizada					UNID
12313 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024		73,93	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021		10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00003		319,90	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006		13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012		18,75	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069		10,87	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021		11,60	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		13,50	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		193,04	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corrente galvanizada						UNID					
12313/ ORSE							m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01962		4,50		0,09					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,81		0,01					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003		28,00		0,00					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012		18,80		0,00					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006		44,00		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28					
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015		12,90		0,00					
04686 / ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	m	1,0000		17,89		17,89					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054		18,00		0,01					
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006		15,40		0,00					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00003		25,95		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000		9,67		6,14					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,90	MATERIAL		18,84	CUSTO TOTAL	25,19	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		3,24	SERV. TERCEIRO		0,21	BDI( 23,5400 %)		5,93	31,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	04686 / ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m								m	1,0000	
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,3000	
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,3000	

CÓDIGO	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	UNID					
103838 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022							UNID
103838 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572		0,11		0,05	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0762		1,97		0,15	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572		1,39		0,64	
39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0007		56,57		0,04	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4572		1,07		0,49	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4572		0,38		0,17	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572		0,63		0,29	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4572		2,96		1,35	
12714 / SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000		5,48		5,48	
12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0028		308,60		0,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23271022		7,53		3,71	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23271022		9,67		4,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						CUSTO TOTAL		17,96
						PREÇO TOTAL		4,23
								22,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 12714 / SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm						un	1,0000
M 12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)						un	0,0028
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0762
M 39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)						un	0,0007
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2286
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2286

CÓDIGO	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86901 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1123		1,39		1,55
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1123		0,63		0,70

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
86901 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1123		0,11		0,12					
20269 / SINAPI	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (1 x c)	un	1,0000		99,71		99,71					
04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito	kg	0,5271		34,36		18,11					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1123		2,96		3,29					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8458		0,61		0,52					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2665		0,49		0,13					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8458		1,28		1,08					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2665		1,34		0,36					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2721498		7,37		4,24					
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	0,858284		9,45		17,16					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	146,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	34,59	181,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito								kg	0,5271		
M 20269 / SINAPI	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (1 x c)								un	1,0000		
O 88274 / SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares								h	0,8458		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,2665		

CÓDIGO	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86900 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		1,39		0,87
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		0,63		0,40
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		0,11		0,07
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		2,96		1,86
04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito	kg	0,2974		34,36		10,22
43489 / SINAPI	Epi -familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4774		1,28		0,61

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86900 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4774	0,61	0,29
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1504	0,49	0,07
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1504	1,34	0,20
01743 / SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *46 x 30 x 12* cm					un	1,0000	172,32	172,32
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,15358848	7,37	2,39
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	,48444642	9,45	9,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		198,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		46,84	245,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	01743 / SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *46 x 30 x 12* cm						un	1,0000
M	04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito						kg	0,2974
O	88274 / SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares						h	0,4774
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1504

CÓDIGO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UNID				
00146 / FMS		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00171 / FMS	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE	un	1,0000	54,74		54,74
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1585452	0,38		0,44
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1585452	0,11		0,13
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1585452	1,39		1,61
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1585452	0,63		0,73
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1585452	2,96		3,43
00170 / FMS	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO	kg	0,5000	27,73		13,87
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1585452	1,07		1,24
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,58968792	7,53		9,39

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA							UNID	
00146 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,58968792	9,67 12,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,14	MATERIAL	76,19	CUSTO TOTAL	97,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	22,98	120,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00170 / FMS	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO							kg	0,5000
M 00171 / FMS	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE							un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,1585452
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,1585452
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,1585452
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,1585452
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,1585452
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,1585452
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,58968792
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,58968792

CÓDIGO	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019						UNID
94451 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000044	3.781,91		0,00	
MATERIAL							
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0044	0,80		0,00	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610	1,26		0,08	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0750	0,49		0,04	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0044	0,02		0,00	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	0,11		0,02	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0750	1,34		0,10	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404	1,39		0,20	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019						UNID						
94451 / SINAPI							m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404		0,63		0,09						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1404		2,96		0,42						
07216 / SINAPI	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)	un	1,0290		78,70		80,98						
04302 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	4,2000		4,37		18,35						
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	4,2000		0,29		1,22						
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610		0,25		0,02						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,00447202		9,25		0,09						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,07659		7,37		1,19						
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	,06170394		9,55		1,25						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,001404		0,90		0,00						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	103,99	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		24,48	128,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M	01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)								cj	4,2000		
M	04302 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira								un	4,2000		
M	07216 / SINAPI	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)								un	1,0290		
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0750		
O	88323 / SINAPI	Telhadista com encargos complementares								h	0,0610		
O	93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016								chp	0,0018		
O	93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016								chi	0,0026		

CÓDIGO	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89490 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,11		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID		
89490 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		2,96		0,42		
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56		
01927 / SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		2,46		2,46		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		1,39		0,20		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1412		0,63		0,09		
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0108		1,97		0,02		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		0,38		0,05		
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1412		1,07		0,15		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		7,53		1,14		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07186938		9,67		1,47		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,65	8,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0071
M	01927 / SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial						un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0080
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0108
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0706
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0706

CÓDIGO	Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento							UNID	
04231 / ORSE								Un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01805 / SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 1"					un	1,0000	36,98	36,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	36,98	CUSTO TOTAL		36,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		8,71	45,69

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento	UNID
04231 / ORSE		Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01805 / SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 1"	un 1,0000

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecime						UNID			
93026 / SINAPI	nto e instalação. af_12/2021						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2780	0,75		0,96				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2780	0,63		0,81				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2780	2,96		3,78				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2780	1,20		1,53				
01878 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto	un	1,0000	42,33		42,33				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2780	1,39		1,78				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2780	0,11		0,14				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,66284748	9,67		13,56				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,66284748	7,53		10,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	75,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,75	93,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	01878 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto						un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,6390	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,6390	

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e ins talação. af_03/2023	UNID			
91914/ SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e ins							UNID				
91914 / SINAPI	talação. af_03/2023							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5900		1,39		0,82
01879 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto						un	1,0000		2,45		2,45
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5900		0,63		0,37
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5900		2,96		1,75
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5900		1,20		0,71
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5900		0,75		0,44
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5900		0,11		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,3060094		7,53		4,87
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3060094		9,67		6,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,72	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,17	21,89				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01879 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto								un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,2950	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,2950	

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4''), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e i nstalação. af_03/2023	UNID					
91920 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7300		0,75		0,55
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7300		1,20		0,88
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		0,11		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		1,39		1,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		0,63		0,46
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7300		2,96		2,16
01874 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4'', para eletroduto	un	1,0000		4,19		4,19
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4''), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e i							UNID	
91920 / SINAPI	nstalação. af_03/2023							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3786218	9,67	7,74
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,3786218	7,53	6,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		23,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,44	28,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01874 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4'', para eletroduto							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,3650
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,3650

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89489 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0071	61,55	0,44
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0080	69,74	0,56
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1412	2,96	0,42
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1412	1,39	0,20
01956 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial					un	1,0000	3,00	3,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1412	0,63	0,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1412	0,11	0,02
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0108	1,97	0,02
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1412	0,38	0,05
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1412	1,07	0,15
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,07186938	9,67	1,47
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,07186938	7,53	1,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		7,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,77	9,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022			UNID
89489 / SINAPI				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0071
M 01956 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial		un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0080
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100		un	0,0108
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0706
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0706

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID					
89415 / SINAPI							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3242		1,07		0,35					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3242		0,38		0,12					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360		1,97		0,07					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		0,11		0,04					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		1,39		0,45					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		0,63		0,20					
01957 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		6,48		6,48					
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0094		61,55		0,58					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3242		2,96		0,96					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		69,74		0,77					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16501455		9,67		3,38					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16501455		7,53		2,63					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	15,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		3,76	19,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0094	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89415 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01957 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0360
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1621
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1621

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID			
103986 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		0,63		0,29				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0510		1,97		0,10				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		0,11		0,05				
01959 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		13,10		13,10				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		1,39		0,64				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588		1,07		0,49				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588		0,38		0,17				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588		2,96		1,36				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220		69,74		1,53				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165		61,55		1,02				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23352461		9,67		4,78				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23352461		7,53		3,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	27,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	6,41	33,63

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0165
M 01959 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0220
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0510

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010


Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
103986 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2294
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2294

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024						UNID							
94681/SINAPI							un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3770		0,38		0,14							
01925 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		34,23		34,23							
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0212		61,55		1,30							
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0210		1,97		0,04							
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0300		69,74		2,09							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		2,96		1,12							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		0,63		0,24							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		1,39		0,52							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3770		0,11		0,04							
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3770		1,07		0,40							
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19188923		9,67		3,92							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19188923		7,53		3,06							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	47,09	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		11,08	58,17	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr			un	0,0212
M 01925 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial			un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3			un	0,0300
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0210
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1885
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,1885

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r	UNID			
89728 / SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540	0,38	0,10
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071	1,97	0,01
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099	61,55	0,61
01933 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	4,78	4,78
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 152		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r							UNID				
89728 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,11		0,03					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,39		0,35					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,63		0,16					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,96		0,75					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,07		0,27					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150		69,74		1,05					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		7,53		2,06					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		9,67		2,64					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	12,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,01	15,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0099	
M	01933 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial								un	1,0000	
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3								un	0,0150	
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0071	
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1270	
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1270	

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r						UNID
89742 / SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304		0,38		0,13
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000		2,49		4,98
01951 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000		22,81		22,81
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304		1,07		0,35
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,0750		25,40		1,91
	olietileno e outros)						
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou r							UNID	
89742 / SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI						h	0,3304	0,11	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3304	1,39	0,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3304	0,63	0,21
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3304	2,96	0,98
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,16817029	7,53	2,68
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,16817029	9,67	3,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		37,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		8,93	46,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 01951 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0750
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1652
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1652

CÓDIGO	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89384 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		0,63		0,13
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		0,11		0,02
38025 / SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		6,71		6,71
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0338		1,97		0,07
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2026		0,38		0,08
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2026		1,07		0,22
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2026		2,96		0,60
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89384 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2026	1,39	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,10312137	7,53	1,64
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,10312137	9,67	2,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		12,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,02	15,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0071
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0080
M 38025 / SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial							un	1,0000
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0338
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1013
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1013

CÓDIGO	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022							UNID
104063 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3332		0,11		0,04	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0808		1,34		0,11	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2524		0,80		0,20	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0808		0,49		0,04	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2524		0,02		0,01	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3332		2,96		0,99	
01858 / SINAPI	Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto	un	1,0000		52,24		52,24	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3332		0,63		0,21	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3332		1,39		0,46	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0625		25,40		1,59	
	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022							UNID	
104063 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00303 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					un	1,0000	3,32	3,32
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,08251296	7,37	1,29
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	,25612542	6,99	3,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		64,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		15,12	79,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00303 / SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)							un	1,0000
M 01858 / SINAPI	Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0625
O 88246 / SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares							h	0,2524
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0808

CÓDIGO	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA	UNID			
00160 / FMS		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3252874	0,63	1,46
06457 / ORSE	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	un	1,0000	312,12	312,12
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3252874	1,07	2,49
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3252874	0,38	0,88
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3252874	0,11	0,26
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3252874	1,39	3,23
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0875	25,40	2,22
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3252874	2,96	6,88
00306 / SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 200 mm (nbr 7362)	un	2,0000	15,85	31,70
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18354803	7,53	2,92
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18354803	9,67	3,75

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA							UNID	
00160 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,15	MATERIAL	361,24	CUSTO TOTAL	367,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	3,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	86,61	454,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 06457 / ORSE	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm							un	1,0000
M 00306 / SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 200 mm (nbr 7362)							un	2,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0875
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,3252874
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,3252874
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,3252874
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	2,3252874
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,3252874
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,3252874
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,18354803
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,18354803

CÓDIGO	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm							UNID
00182 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2852198		1,39		0,40	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2852198		0,11		0,03	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2852198		0,75		0,21	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2852198		0,63		0,18	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2852198		1,20		0,34	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2852198		2,96		0,84	
00217 / FMS	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	un	1,0000		26,15		26,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1479321		9,67		3,03	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1479321		7,53		2,36	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm						UNID
00182 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,54	MATERIAL	28,15	CUSTO TOTAL	33,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,85	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,90	41,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2852198
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2852198
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2852198
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2852198
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2852198
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2852198
M 00217 / FMS	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20						un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,1479321
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1479321

CÓDIGO	Demolição de Barracão de Obra	UNID				
00114 / FMS		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65		0,20
MATERIAL						
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	39,10		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	73,93		0,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	175,45		0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04		1,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0030	6,00		0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50		1,44
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de Barracão de Obra						UNID		
00114 / FMS							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0002	37,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0008	20,11	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0004	36,90	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0024	13,50	0,03
10577 / ORSE	Serrote 40cm					un	0,0002	36,00	0,01
10578 / ORSE	Formão grande					un	0,0004	21,30	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0004	26,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0180	4,81	0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0072	18,00	0,13
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	2,0000	9,67	40,91
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	2,0000	7,37	31,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,08	MATERIAL	12,75	CUSTO TOTAL	87,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,25	ENC.( 111,5100%)	38,01	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	20,68	108,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	2,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada					UNID
10039 / ORSE						t
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	1,0000	30,00		30,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada							UNID	
10039 / ORSE								t	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	30,00	BDI( 23,5400 %)	7,06	37,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.							t	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID		
93661 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	2,0000	0,90	1,80
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a					un	1,0000	48,68	48,68
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,141714	2,96	0,42
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,141714	0,63	0,09
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,141714	1,39	0,20
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,141714	1,20	0,17
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,141714	0,75	0,11
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,141714	0,11	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,07350138	7,53	1,17
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,07350138	9,67	1,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		54,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		12,74	66,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	2,0000
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,070857
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,070857



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID
93662 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,18737		0,75		0,14	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,18737		0,11		0,02	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,18737		1,39		0,26	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,18737		0,63		0,12	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,18737		1,20		0,22	
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	1,0000		48,68		48,68	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,18737		2,96		0,55	
01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	2,0000		1,17		2,34	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,09718132		7,53		1,55	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,09718132		9,67		1,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		13,15
								69,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	2,0000	
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a					un	1,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,093685	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,093685	

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID
93664 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	1,0000		48,68		48,68
01573 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m6	un	2,0000		1,39		2,78
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,34717		2,96		1,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,34717		0,63		0,22
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,34717		1,39		0,48

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID
93664 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,34717		0,11		0,04	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,34717		0,75		0,26	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,34717		1,20		0,42	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,18006319		7,53		2,87	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,18006319		9,67		3,68	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01573 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6					un	2,0000	
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a					un	1,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,173585	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,173585	

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID
93665 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	2,0000		1,50		3,00
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,508558		0,75		0,38
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,508558		0,11		0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,508558		1,39		0,71
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,508558		0,63		0,32
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,508558		2,96		1,51
34623 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un	1,0000		47,94		47,94
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,508558		1,20		0,61
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,26376869		9,67		5,39
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,26376869		7,53		4,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID	
93665/ SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	64,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,09	79,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un	2,0000
M 34623 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,254279
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,254279

CÓDIGO	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK						UNID		
00176 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,8521384	0,75	1,39				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8521384	1,39	2,57				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8521384	0,63	1,17				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8521384	2,96	5,48				
00212 / FMS	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	un	1,0000	117,00	117,00				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,8521384	1,20	2,22				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8521384	0,11	0,20				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,9606301	7,53	15,30				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,9606301	9,67	19,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,52	MATERIAL	130,03	CUSTO TOTAL	164,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		18,43	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	38,84	203,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,8521384
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,8521384
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,8521384



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UNID
00176 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,8521384
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,8521384
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,8521384
M 00212 / FMS	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	un 1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h 0,9606301
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,9606301

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID				
93653 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856		1,39		0,10					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856		0,63		0,04					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856		2,96		0,21					
34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000		8,49		8,49					
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	1,0000		0,90		0,90					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856		0,11		0,01					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,070856		1,20		0,09					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,070856		0,75		0,05					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,03675017		9,67		0,75					
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,03675017		7,53		0,59					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,64	13,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5								un	1,0000	
M	34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a								un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,035428	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,035428	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UNID
93653/ SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UNID
93654/ SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000	8,49	8,49
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856	2,96	0,21
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856	0,63	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856	1,39	0,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,070856	0,11	0,01
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,070856	0,75	0,05
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,070856	1,20	0,09
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	1,0000	0,90	0,90
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,03675017	7,53	0,59
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,03675017	9,67	0,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				CUSTO TOTAL	11,22
				PREÇO TOTAL	13,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5			un	1,0000
M 34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a			un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares			h	0,035428
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares			h	0,035428

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UNID
10237/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Protetor auricular	un	0,0054	4,81	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA						UNID
10237 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE							
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276		10,87		0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012		175,45		0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006		44,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012		140,00		0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012		47,69		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012		36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216		18,00		0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009		73,93		0,07
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012		26,89		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054		205,00		1,11
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006		37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018		18,58		0,00
03692 / ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000		75,70		75,70
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957		4,50		0,43
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216		14,00		1,71
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018		193,04		0,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096		6,00		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072		13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024		20,11		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000		7,37		9,35
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000		9,67		12,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216		5,00		0,61
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048		300,00		0,14
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054		12,54		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,22	MATERIAL	79,54	CUSTO TOTAL	101,98
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	11,40	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)
						24,01	125,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03692 / ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA			UNID
10237 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,6000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,6000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C					UNID
00452 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,81	0,04	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,04	0,58	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
00828 / ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	71,24	71,24	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	140,00	0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	44,00	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67	20,45	
	Servente de obras (horista)	h	1,0000	7,37	15,59	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C							UNID		
00452 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090	12,54	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008	300,00	0,24
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036	5,00	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,04	MATERIAL	77,64	CUSTO TOTAL	115,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	19,00	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	27,08	142,13		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00828 / ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UNID			
00454 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	140,00	0,06
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	44,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	175,45	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	73,93	0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA							UNID	
00454 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10579 / ORSE									
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04	1,16				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44				
03441 / ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,0000	194,00	194,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	7,37	31,18				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,67	40,91				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,08	MATERIAL	206,80	CUSTO TOTAL	281,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	38,01	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	66,30	347,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03441 / ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µ							UNID	
00178 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350μ						UNID
00178 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,278238		0,63		0,81
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,278238		2,96		3,78
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,278238		1,39		1,78
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,278238		0,11		0,14
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,278238		0,75		0,96
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,278238		1,20		1,53
00214 / FMS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN	un	1,0000		440,00		440,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02438 / SINAPI	Eletrotecnico (horista)	h	0,6588486		13,82		19,26
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,66297092		9,67		13,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,52	MATERIAL		449,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		17,30	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						113,42	595,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,278238
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,278238
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,278238
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,278238
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,278238
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,278238
M	00214 / FMS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN				un	1,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,66297092
P	02438 / SINAPI	Eletrotecnico (horista)				h	0,6588486

CÓDIGO	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A						UNID
00179 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8439742		0,75		0,63
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8439742		0,11		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A							UNID	
00179 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8439742	2,96	2,50
00215 / FMS	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG					un	1,0000	300,00	300,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8439742	1,39	1,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8439742	0,63	0,53
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8439742	1,20	1,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,43773566	7,53	6,97
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,43773566	9,67	8,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,53	MATERIAL	305,93	CUSTO TOTAL		321,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	8,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		75,76	397,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8439742
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8439742
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8439742
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8439742
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8439742
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8439742
M	00215 / FMS	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG						un	1,0000
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,43773566
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,43773566

CÓDIGO	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA						UNID
13149 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018		18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006		37,80		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054		4,81		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA						UNID
13149 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87		0,03	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	44,00		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	175,45		0,02	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	140,00		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00		1,71	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	193,04		0,35	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	6,00		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50		0,01	
39449 / SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	un	1,0000	301,11		301,11	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	7,37		9,35	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67		12,27	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00		0,14	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00		0,61	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,22	MATERIAL	304,95	CUSTO TOTAL	327,39
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,40	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)	77,07
						404,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 39449 / SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6000				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UNID
13149 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UNID
00177 / FMS		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458	1,39	1,91		
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3709458	1,20	1,65		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3709458	0,75	1,03		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458	0,11	0,15		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458	0,63	0,86		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458	2,96	4,06		
00213 / FMS	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	1,0000	210,00	210,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,71105475	9,67	14,54		
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,71105475	7,53	11,32		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,23	MATERIAL	219,66	CUSTO TOTAL	245,52
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	13,63	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	57,80
							PREÇO TOTAL 303,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3709458				
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3709458				
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3709458				
M 00213 / FMS	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	un	1,0000				
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,71105475				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,71105475				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Divisoria sanitária, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af_10/2025						UNID			
102257 / SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00014647	1.252,51	0,18					
	MATERIAL									
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6625	0,02	0,03					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1563	0,11	0,46					
37596 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg	0,9700	3,28	3,18					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1563	1,39	5,78					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6625	0,61	1,01					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8313	0,49	0,41					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6625	0,80	1,33					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6625	1,28	2,13					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1563	0,63	2,62					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1563	2,96	12,30					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8313	1,34	1,11					
00131 / SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	kg	0,5300	53,56	28,39					
10698 / SINAPI	Divisoria, placa pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, e = *3 cm	m2	1,0500	226,69	238,02					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	1,6870385	9,45	33,72					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,68168524	11,73	41,72					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,84892356	7,37	13,23					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,05895396	0,90	0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	385,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	90,77	476,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00131 / SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)							kg	0,5300
M	10698 / SINAPI	Divisoria, placa pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, e = *3 cm							m2	1,0500
M	37596 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e							kg	0,9700
O	88274 / SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							h	1,6625
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,8313
O	91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0433485

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Divisoria sanitária, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af_10/2025	UNID
102257 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi 1,6191515

CÓDIGO	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_10/2025	UNID
100709 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3755701		1,34		0,50
02420 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	1,0000		34,43		34,43
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3289404		1,26		1,67
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3755701		0,49		0,18
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3289404		0,25		0,33
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7045105		0,11		0,19
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7045105		1,39		2,37
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7045105		0,63		1,07
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7045105		2,96		5,05
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,34855556		9,21		26,27
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,38353218		7,37		5,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	78,03
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
							18,37
							96,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02420 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	1,0000				
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	1,3289404				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,3755701				

CÓDIGO	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pead corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvid o com manta geotêxtil. af_07/2021	UNID
00121 / FMS		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pead corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvid o com manta geotêxtil. af_07/2021						UNID
00121/FMS							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,517519		1,39		0,72
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,517519		0,63		0,33
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,517519		0,11		0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,517519		2,96		1,53
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2300		138,48		31,85
04021 / SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m	m2	2,3000		13,31		30,61
38052 / SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)	m	1,0030		11,02		11,05
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0404		0,61		0,02
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,477119		0,49		0,23
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0404		1,28		0,05
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,477119		1,34		0,64
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,48723392		7,37		7,60
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,04125648		9,67		0,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,99	MATERIAL		77,09
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		4,45	SERV. TERCEIRO	
					BDI( 23,5400 %)		20,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 04021 / SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m					m2	2,3000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,2300
M 38052 / SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para d					m	1,0030
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h	0,0404
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1211
O 93358 / SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024					m3	0,0900

CÓDIGO	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	UNID					
09503 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
	Fita veda rosca 18mm						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar							UNID
09503 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00981 / ORSE		m	0,4200		0,31		0,13	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509		14,00		0,71	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004		6,00		0,00	
09833 / ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	1,0000		801,43		801,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075		193,04		0,14	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035		27,49		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		73,93		0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115		10,87		0,01	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		32,30		0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002		92,70		0,02	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003		49,00		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		13,50		0,00	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055		34,80		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009		18,00		0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00225		4,81		0,01	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005		19,57		0,00	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005		37,85		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00225		205,00		0,46	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0327		4,50		0,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000		9,67		10,23	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509		5,00		0,25	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225		12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,83	MATERIAL	803,16	CUSTO TOTAL	813,73
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	5,40	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,5400 %)	191,55
							1.005,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,4200	
M 09833 / ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar					un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar			UNID
09503 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	0,5000

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100mm 4" "	UNID				
00205 / FMS		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5521412	0,11		0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5521412	2,96		1,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5521412	0,63		0,35
00245 / FMS	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 4" 100MM	m	1,0500	10,49		11,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2760706	0,02		0,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2760706	0,49		0,14
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2760706	0,80		0,22
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2760706	1,34		0,37
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5521412	1,39		0,77
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,27925645	7,51		4,44
02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	0,2801454	11,33		6,71

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,27	MATERIAL	14,56	CUSTO TOTAL	25,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	5,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,05	31,76

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,5521412
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,5521412
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,5521412
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,5521412
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,2760706
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,2760706
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,2760706

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100mm 4" "			UNID
00205 / FMS				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2760706	
M 00245 / FMS	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 4" 100MM	m	1,0500	
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	0,27925645	
P 02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	0,2801454	

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" "						UNID				
00204 / FMS							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376		1,39		0,81				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2905688		1,34		0,39				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376		2,96		1,72				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376		0,63		0,37				
00244 / FMS	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LâVIDRO 6" 150MM	m	1,0500		15,80		16,59				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2905688		0,80		0,23				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2905688		0,02		0,01				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2905688		0,49		0,14				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376		0,11		0,06				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,29392196		7,51		4,67				
02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	0,2948576		11,33		7,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,55	MATERIAL		20,32	CUSTO TOTAL	32,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		6,19	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	7,55	39,61

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5811376	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2905688	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" "	UNID
00204 / FMS		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2905688
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2905688
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2905688
M 00244 / FMS	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 6" 150MM	m 1,0500
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,29392196
P 02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h 0,2948576

CÓDIGO	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE						UNID			
00203 / FMS							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0763071	1,63		0,12				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	0,63		0,60				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	1,39		1,33				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	0,11		0,11				
00240 / FMS	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS,TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSUR	kg	1,0000	8,92		8,92				
00243 / FMS	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	un	0,0600	213,43		12,81				
00241 / FMS	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	un	0,0035	66,82		0,23				
00242 / FMS	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"	kg	0,0250	5,57		0,14				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3815353	0,49		0,19				
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0763071	1,82		0,14				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,49797	0,61		0,30				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	2,96		2,83				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,49797	1,28		0,64				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3815353	1,34		0,51				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,07743339	9,67		1,58				
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	,50371657	9,67		10,30				
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,38593822	7,51		6,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,52	MATERIAL	28,87	CUSTO TOTAL	46,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	9,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,04	57,92		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE			UNID
00203 / FMS				kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9558124	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,49797	
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0763071	
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3815353	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,49797	
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0763071	
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3815353	
M 00240 / FMS	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS,TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSUR	kg	1,0000	
M 00241 / FMS	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	un	0,0035	
M 00242 / FMS	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"	kg	0,0250	
M 00243 / FMS	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	un	0,0600	
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	0,38593822	
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,07743339	
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,50371657	

CÓDIGO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	UNID				
00183 / FMS		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9464496	1,20		1,14
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9464496	0,11		0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9464496	1,39		1,32
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9464496	0,63		0,60
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9464496	2,96		2,80
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9464496	0,75		0,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO " "U" " 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA							UNID	
00183 / FMS								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00218 / FMS	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA					m	1,1000	19,60	21,56
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,49088554	7,53	7,82
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,24544277	9,67	5,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,07	MATERIAL	28,23	CUSTO TOTAL		41,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	6,77	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		9,67	50,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,4732248
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,4732248
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,4732248
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,4732248
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,4732248
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,4732248
M 00218 / FMS	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA							m	1,1000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,2366124
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2366124
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,24544277

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m					UNID
09510 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03977 / ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m	un	1,0500	470,00	493,50	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,119625	4,50	0,54	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,00	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	193,04	0,43	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000225	18,58	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m							UNID
09510 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000075		37,80		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009		13,50		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001125		73,93		0,08	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		20,11		0,01	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00015		47,69		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675		205,00		1,38	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00015		26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675		4,81		0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027		18,00		0,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00015		36,90		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345		10,87		0,04	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00015		140,00		0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000075		44,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00015		175,45		0,03	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7500		7,37		11,69	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7500		9,67		15,34	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675		12,54		0,08	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006		300,00		0,18	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527		5,00		0,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,78	MATERIAL	498,29	CUSTO TOTAL	526,34
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	14,25	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	123,90
								650,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	03977 / ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m					un	1,0500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,7500
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,7500
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,7500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,7500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID				
91835 / SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		0,38		0,10				
00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,7857		1,38		2,46				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4414		0,63		0,28				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4414		1,39		0,61				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4414		0,11		0,05				
39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,1000		4,24		4,66				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820		0,75		0,14				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820		1,20		0,22				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		1,07		0,28				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4414		2,96		1,31				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04886304		7,53		0,78				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,09439612		7,53		1,50				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,09439612		9,67		1,93				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,21520097		9,67		4,40				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	18,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	4,40	23,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos								m	1,1000
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,0910
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,0910
O	91170 / SINAPI	Fixação detubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou i								m	1,0000

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91837 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4694		0,63		0,30	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2100		1,20		0,25	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")					UNID
00399 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04	0,06	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")							UNID
00399 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001		44,00		0,00	
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,0500		2,78		2,92	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002		175,45		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046		10,87		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001		37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002		26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,81		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036		18,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002		36,90		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002		47,69		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012		13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004		20,11		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002		140,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015		73,93		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		7,37		1,56	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000		9,67		2,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036		5,00		0,10	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008		300,00		0,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009		12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,71	MATERIAL	3,54	CUSTO TOTAL	7,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		1,90	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)
							1,71	8,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm					m	1,0500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,1000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								
Página 186								
RptRelacaoComposicoesEmprForm								



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$


CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	UNID
00399 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	UNID
00184 / FMS		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5058644	1,20	0,61				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644	0,11	0,06				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644	2,96	1,50				
00219 / FMS	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN =1 1/4´ - NBR13057	m	1,0500	33,29	34,95				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5058644	0,75	0,38				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644	0,63	0,32				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644	1,39	0,70				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,26237163	7,53	4,18				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,26237163	9,67	5,37				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,52	MATERIAL	38,52	CUSTO TOTAL	48,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		5,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,32	59,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5058644
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5058644
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5058644
M 00219 / FMS	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN =1 1/4' - NBR13057	m	1,0500
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,26237163
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,26237163

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação					UNID
93012 / SINAPI	ão. af_12/2021					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4260	1,39	0,59	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4260	1,20	0,51	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4260	0,75	0,32	
02683 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4", sem luva	m	1,1000	57,01	62,71	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4260	2,96	1,26	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4260	0,63	0,27	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4260	0,11	0,05	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021							UNID	
93012 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,22094916	9,67	4,52
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,22094916	7,53	3,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	73,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,36	91,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02683 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4", sem luva							m	1,1000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,2130
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2130

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID		
91865 / SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3240	0,11	0,04
02684 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva					m	1,0170	11,01	11,20
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3240	2,96	0,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3240	0,63	0,20
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3240	1,39	0,45
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3240	0,75	0,24
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3240	1,20	0,39
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,16804584	9,67	3,44
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,16804584	7,53	2,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,61	24,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02684 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva							m	1,0170
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1620

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91865 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1620

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021						UNID		
93008 / SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244	1,39	0,31				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2244	1,20	0,27				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244	0,63	0,14				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244	2,96	0,66				
02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	1,1000	12,10	13,31				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2244	0,11	0,02				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2244	0,75	0,17				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1163873	9,67	2,38				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1163873	7,53	1,85				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,50	23,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva							m	1,1000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1122
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1122

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação o. af_12/2021	UNID				
93009 / SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2580	0,75	0,19	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2580	1,20	0,31	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação o. af_12/2021							UNID	
93009 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva					m	1,1000	19,78	21,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2580	2,96	0,76
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2580	0,63	0,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2580	1,39	0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2580	0,11	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,13381428	9,67	2,74
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,13381428	7,53	2,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,69	35,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva							m	1,1000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1290
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1290

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023							UNID
88495 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3279		0,63		0,21	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3279		2,96		0,97	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3279		1,39		0,46	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0401		0,98		0,04	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3279		0,11		0,04	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2459		1,82		0,45	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0820		0,49		0,04	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2459		1,63		0,40	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0820		1,34		0,11	
43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	0,7288		2,91		2,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023							UNID	
88495 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	,24952948	9,67	5,10
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0837384	7,37	1,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		11,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,64	13,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,0401
M 43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos							kg	0,7288
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,2459
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0820

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023							UNID		
88494 / SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,0401	0,98	0,04
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5054	1,82	0,92
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1685	0,49	0,08
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5054	1,63	0,82
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1685	1,34	0,23
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6739	1,39	0,94
43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos						kg	0,7288	2,91	2,12
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6739	2,96	1,99
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6739	0,63	0,42
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6739	0,11	0,07
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04783 / SINAPI	Pintor (horista)						h	0,5128597	9,67	10,49
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1720722	7,37	2,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,89	25,68		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	UNID	
88494 / SINAPI		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0401
M 43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	0,7288
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,5054
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1685

CÓDIGO	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024				UNID
87553/SINAPI					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000083	5.700,00	0,05
MATERIAL					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2805	1,28	0,36
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684	0,86	3,27
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754	1,40	4,73
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	0,11	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	1,39	0,71
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	0,63	0,32
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	100,00	2,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5080	2,96	1,50
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,80	0,07
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1402	0,49	0,07
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1402	1,34	0,19
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2805	0,61	0,17
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,02	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14317224	7,37	2,23
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2864466	9,67	5,86
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546	9,25	1,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024							UNID		
87553 / SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,0254625	0,90	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,55	29,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0194	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,2805	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1402	

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares						UNID				
93565 / SINAPI							mes				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
43498 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes	1,0000	135,38	135,38						
43474 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes	1,0000	3,75	3,75						
40862 / SINAPI	Alimentacao - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	1,0000	499,20	499,20						
40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	1,0000	18,28	18,28						
40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	1,0000	235,07	235,07						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
40811 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes	1,0000	13.778,60	29.143,12						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24.276,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5.714,74	29.991,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	40862 / SINAPI	Alimentacao - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000		
M	40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000		
M	40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000		
M	43474 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000		
M	43498 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	UNID
93565 / SINAPI		mes
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 40811 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes 1,0000

CÓDIGO	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	UNID
02642 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0009	403,81	0,36
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0003	930,00	0,28
00560 / SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (1 x e), 3,162 kg/m	m	3,0000	33,57	100,71
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	175,45	0,05
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,5000	51,84	25,92
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0003	701,96	0,21
11284 / ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0006	122,26	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	10,87	0,20
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0006	135,39	0,08
11272 / ORSE	Alicate Climrador ( cripador )	un	0,0003	203,58	0,06
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0003	58,92	0,02
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0009	43,78	0,04
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00005	319,90	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22	0,00
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0009	19,04	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00005	25,95	0,00
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0006	169,00	0,10
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0006	194,39	0,12
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0006	30,67	0,02
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0006	207,90	0,12
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0006	60,50	0,04
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0024	357,49	0,86
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0006	362,00	0,22
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escada marinho em barra chata de ferro 2" x 5/16"						UNID			
02642 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00		0,00				
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0006	221,76		0,13				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	193,04		2,32				
00262 / ORSE	Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m)	m	2,2000	29,92		65,82				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	73,93		0,47				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00		0,04				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00		0,26				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,81		0,17				
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0006	45,00		0,03				
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0006	19,95		0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00		7,38				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,90		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,56625	4,50		2,55				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,11		0,03				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	13,50		0,06				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,67		10,23				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	3,0000	9,67		61,36				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	7,37		23,38				
06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h	3,0000	9,67		61,36				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		73,90	MATERIAL		220,22	CUSTO TOTAL	382,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	82,43	SERV. TERCEIRO		5,48	BDI( 23,5400 %)	89,93	471,96

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	UNID
02642 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00560 / SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (1 x e), 3,162 kg/m	m 3,0000
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg 0,5000
M 00262 / ORSE	Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m)	m 2,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,5000
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 3,0000
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 3,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,5000
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h 3,0000
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 3,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	UNID				
02498 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036	6,00		0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,42345	4,50		1,91
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	193,04		1,30
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00		6,41
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	36,90		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	18,00		0,15
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0036	73,93		0,27
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	10,87		0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0009	175,45		0,16
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00135	18,58		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	20,11		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,81		0,10
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	13,50		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m							UNID		
02498 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,02025	205,00	4,15
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,00045	37,80	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,5000	7,37	70,15
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,02025	12,54	0,25
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,4581	5,00	2,29
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0018	300,00	0,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,16	MATERIAL	14,72	CUSTO TOTAL	87,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	36,99	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI( 23,5400 %)	20,70	108,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	4,5000

CÓDIGO	Escavação manual de vala. af_09/2024						UNID		
93358 / SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,9557667	1,34	5,30
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,9557667	2,96	11,71
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,9557667	0,11	0,44
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,9557667	0,63	2,49
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,9557667	1,39	5,50
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,9557667	0,49	1,94
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,03962895	7,37	62,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		90,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		21,26	111,57

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala. af_09/2024	UNID
93358 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 3,9557667

CÓDIGO	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg . de 0,8 m a 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	UNID
90100 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un ,00001073 466.463,38 5,01
MATERIAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2072479 1,39 0,29
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2072479 0,63 0,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2072479 2,96 0,61
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2072479 0,11 0,02
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1036239 0,02 0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,103624 0,49 0,05
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1036239 0,80 0,08
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,103624 1,34 0,14
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l ,41537432 5,73 2,38
MÃO-DE-OBRA (111,51%)		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h ,10582082 7,37 1,65
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h ,10481971 12,26 2,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 13,07 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 3,08 16,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	chp 0,0486957
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	chi 0,0549282
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,103624

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024							UNID
100574 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina c om contato de 3,18m3	un	0,0000005	1.400.000,00			0,70	
	MATERIAL							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,017252		1,39		0,02	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,008626		0,80		0,01	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,008626		0,49		0,00	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,008626		0,02		0,00	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,017252		0,11		0,00	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,008626		1,34		0,01	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,017252		0,63		0,01	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,017252		2,96		0,05	
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	,03952914		5,73		0,23	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00880887		7,37		0,14	
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00872554		11,73		0,22	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		
					0,00	BDI( 23,5400 %)		
						0,33	1,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 05851 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af	chp					0,0025226	
O 05853 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. af	chi					0,0061034	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h					0,008626	

CÓDIGO	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EM						UNID
00151/ FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,75		0,38
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		1,34		0,67
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 200			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EM							UNID		
00151 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5000	1,20	0,60
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5000	0,49	0,24
00184 / FMS	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE C						un	1,0000	311,00	311,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5106	7,37	7,96
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,51866	9,67	10,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,78	MATERIAL	317,98	CUSTO TOTAL	336,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	9,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	79,22	415,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,5000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,5000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,5000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,5000
M 00184 / FMS	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE C								un	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,51866
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5106

CÓDIGO	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e					UNID
00130 / FMS						KG
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
39813 / SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara	un	,00000118	38.997,88	0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e	UNID
00130 / FMS		KG
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
	de 1 saída, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (valvulas pop up e dosadora, fundo conico etc)	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un ,00000026 2.510.525,30 0,65
36522 / SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv	un ,00000104 98.734,35 0,10
	MATERIAL	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,03332082 0,02 0,00
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg 0,0008 51,84 0,04
04777 / SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg 0,1852 8,02 1,49
36785 / SINAPI	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae gl6)	kg 0,035504 119,87 4,26
01334 / SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m2	kg 0,0744 8,93 0,66
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,06608312 2,96 0,20
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,06608312 0,63 0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,06608312 1,39 0,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,06608312 0,11 0,01
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,01409065 1,82 0,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,01187165 0,49 0,01
43468 / SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0068 1,11 0,01
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l ,02745258 5,73 0,16
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,01187165 1,34 0,02
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,01409065 1,63 0,02
10966 / SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 8 mm, h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)	kg 0,8313 9,12 7,58
07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l ,04233852 41,95 1,78
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,03332082 0,80 0,03
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l ,01275925 24,69 0,32
43492 / SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0068 1,95 0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h 0,0050577 8,96 0,10
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h ,01212333 7,37 0,19
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h ,01429863 9,67 0,29
06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h ,00687847 9,67 0,14
44499 / SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	h ,00182077 7,49 0,03
04251 / SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h ,02419686 10,33 0,53

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e						UNID
00130 / FMS							KG
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	,00264256	14,57	0,08		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0182	0,90	0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,65	MATERIAL	16,76	CUSTO TOTAL	18,94
EQUIPAMENTO		0,80	ENC.( 111,5100%)	0,71	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI( 23,5400 %)
						4,46	23,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
E 39813 / SINAPI	Maquina tipo vaso/tanque/jato de pressao portatil p/ jateamento, controle automatico e remoto, camara de 1 saida, 280 l					un	0,00000118
E 36522 / SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 189 pcm, pressao efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potencia 63 cv					un	0,00000104
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6					un	0,00000026
M 07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)					l	0,04233852
M 10966 / SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 8 mm, h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)					kg	0,8313
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm					kg	0,0008
M 36785 / SINAPI	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)					sc25kg	0,035504
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,06608312
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,06608312
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,06608312
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,06608312
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,03332082
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,01409065
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,01187165
M 43468 / SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0068
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,03332082
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,01409065
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,01187165
M 43492 / SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0068
M 01334 / SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8" (15,88 mm) 124,49 kg/m2					kg	0,0744
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	0,02745258
M 04777 / SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"					kg	0,1852
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 203		RptRelacaoComposicoesEmprFor	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e			UNID
00130 / FMS				KG
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras		l	0,01275925
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,01212333
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)		h	0,00687847
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)		h	0,01429863
P 04251 / SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)		h	0,02419686
P 04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)		h	0,00264256
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista		h	0,0050577
P 44499 / SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)		h	0,00182077
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda		kwh	0,0182

CÓDIGO	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A						UNID			
00209 / FMS							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,534985		2,96		4,54			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7674925		1,34		1,03			
00249 / FMS	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	un	1,0000		116,12		116,12			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7674925		0,75		0,58			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,534985		1,39		2,13			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,534985		0,63		0,97			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7674925		1,20		0,92			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7674925		0,49		0,38			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,534985		0,11		0,17			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,77634936		7,51		12,33			
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,78871367		7,42		12,38			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,68	MATERIAL	126,84	CUSTO TOTAL	151,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	13,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	35,67	187,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UNID
00209 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,534985
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,534985
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,534985
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,534985
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7674925
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7674925
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7674925
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7674925
M 00249 / FMS	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	un 1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,77634936
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h 0,78871367

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3						UNID		
00206 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00246 / FMS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	un	1,0000	5.100,00	5.100,00				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,713959	1,34	27,76				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,713959	0,80	16,57				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	41,427918	0,11	4,56				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,713959	0,49	10,15				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,713959	0,02	0,41				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	41,427918	1,39	57,58				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	41,427918	0,63	26,10				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	41,427918	2,96	122,63				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	,01969703	11,33	0,47				
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,95299809	7,51	15,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,38	MATERIAL	5.365,76	CUSTO TOTAL	5.381,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	8,23	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1.266,77	6.648,14	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UNID
00206 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 41,427918
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 41,427918
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 41,427918
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 41,427918
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 20,713959
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 20,713959
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 20,713959
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 20,713959
M 00246 / FMS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	un 1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,95299809
P 02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h 0,01969703

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UNID				
00207 / FMS		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0113362	0,80		1,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0226724	2,96		11,91
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0226724	1,39		5,59
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0226724	0,11		0,44
00247 / FMS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	un	1,0000	3.900,00		3.900,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0113362	0,02		0,04
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0113362	0,49		0,99
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0226724	0,63		2,53
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0113362	1,34		2,70
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	,04102352	11,33		0,98
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,03454702	7,51		0,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 0,72 MATERIAL 3.925,81 CUSTO TOTAL 3.927,34 PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	924,50	4.851,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 4,0226724
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 4,0226724
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 4,0226724
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 4,0226724
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,0113362
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,0113362
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,0113362
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 2,0113362
M 00247 / FMS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5							un 1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h 0,03454702
P 02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)							h 0,04102352

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado						UNID
94990 / SINAPI	. af_08/2022						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00022687	5.700,00		1,29	
	MATERIAL						
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2994	16,04		4,80	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,17922385	0,63		7,04	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,17922385	1,39		15,54	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,17922385	0,11		1,23	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,74703755	0,86		342,06	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16145895	0,49		3,02	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0213	8,12		0,17	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4149	0,61		0,86	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9760649	0,02		0,04	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6268	0,25		0,41	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado						UNID
94990 / SINAPI	. af_08/2022						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9307677	100,00	93,08		
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6268	1,26	2,05		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,16145895	1,34	8,26		
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,1250	6,12	19,13		
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,5000	4,22	10,55		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7231368	137,75	99,61		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9760649	0,80	1,58		
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4149	1,28	1,81		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,17922385	2,96	33,09		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,64557327	9,67	33,66		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,44489588	9,67	29,55		
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,99248599	9,25	38,98		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,29208187	7,37	98,08		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,27136981	0,90	1,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	846,86
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	199,35
PREÇO TOTAL 1.046,21							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0213				
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,1250				
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,5000				
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2994				
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,6268				
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,4149				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,0417				
O 94964 / SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 4	m3	1,2315				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concretomoldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022						UNID				
94995 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0240	16,04	0,39						
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2500	6,12	1,53						
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0017	8,12	0,01						
07156 / SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	1,0816	23,54	25,46						
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0985	490,00	48,27						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4351	2,96	1,29						
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2000	4,22	0,84						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4351	0,63	0,27						
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0874	1,28	0,11						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4351	1,39	0,60						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4351	0,11	0,05						
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1301	0,25	0,03						
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0874	0,61	0,05						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2176	1,34	0,29						
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2176	0,49	0,11						
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1301	1,26	0,16						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,13160135	9,67	2,69						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,08925288	9,67	1,83						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,22221312	7,37	3,46						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	87,41	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,58	107,99		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0017		
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,2500		
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,2000		
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0240		
M 07156 / SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m							m2	1,0816		
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	0,0985		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	UNID
94995 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 0,1301
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,0874
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,2176

CÓDIGO	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe							UNID	
101910 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	2,0000		0,62		1,24		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,862112		1,07		0,92		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,862112		1,39		1,20		
20977 / SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	un	1,0000		276,01		276,01		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,862112		0,11		0,09		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,862112		0,63		0,54		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,862112		2,96		2,55		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,862112		0,38		0,33		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43880638		7,53		6,99		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43880638		9,67		8,97		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	298,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	70,34	369,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4							un	2,0000
M 20977 / SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc							un	1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,431056
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,431056

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento , alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_10/2025						UNID			
100383 / SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000097	3.781,91		0,00				
	MATERIAL									
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2795922	0,11		0,03				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2795922	1,39		0,39				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2795922	0,63		0,18				
04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2222222	22,74		5,05				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0100	0,02		0,00				
04430 / SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - brut a	m	0,5555556	10,75		5,97				
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2695922	0,25		0,07				
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1200	16,04		1,92				
04472 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0992063	28,40		2,82				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2795922	2,96		0,83				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2695922	1,26		0,34				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0100	0,80		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,08330337	7,53		1,33				
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,01016369	9,25		0,20				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,18966425	9,67		3,88				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,002574	0,90		0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,41	28,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,2222222	
M 04430 / SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,5555556	
M 04472 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,0992063	
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,1200	
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,0820917	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,1875005	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento , alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. af_10/2025	UNID
100383 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0033
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0067

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.af_01/2024						UNID				
96534 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000531	1.252,51		0,01					
MATERIAL											
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9220	1,26		2,42					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0550	0,80		0,04					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9220	0,25		0,48					
05074 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,0110	17,97		0,20					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9770	1,39		2,75					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9770	0,11		0,22					
40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0290	19,80		0,57					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9770	2,96		5,85					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0550	0,02		0,00					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9770	0,63		1,25					
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,9240	4,22		3,90					
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6750	12,06		8,14					
06212 / SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,1550	20,00		23,10					
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0167	8,12		0,14					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0556347	11,73		1,38					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,34939436	9,67		27,60					
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,59667888	7,53		9,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,01496	0,90		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	87,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	20,60	108,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.af_01/2024			UNID
96534 / SINAPI				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0167	
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6750	
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,9240	
M 05074 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,0110	
M 06212 / SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,1550	
M 40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0290	
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,5880	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,3340	
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0110	
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,0440	

CÓDIGO	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA						UNID		
00143/ FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,218284	0,11	0,57
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	5,218284	0,25	1,30
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,218284	2,96	15,45
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,218284	0,63	3,29
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	5,218284	1,26	6,58
00160 / FMS	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA					un	1,0000	173,86	173,86
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	5,218284	1,39	7,25
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	,64765293	9,21	32,10
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	,64765293	7,53	26,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,58	MATERIAL	208,30	CUSTO TOTAL		266,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	30,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		62,77	329,41

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UNID
00143 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,609142
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,609142
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,609142
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,609142
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,609142
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,609142
M 00160 / FMS	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA	un 1,0000
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 1,304571
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h 1,304571
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 0,32382647
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h 0,32382647

CÓDIGO	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 1,6 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_12/2020	UNID
00157 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un ,00000529 17.019,08 0,09
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un ,00011223 466.463,38 52,35
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un ,00003872 1.252,51 0,05
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un ,00156999 3.626,47 5,69
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un ,00019761 23.186,44 4,58
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un ,00030474 5.700,00 1,74
MATERIAL		
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,0445 16,35 0,73
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 ,60056325 100,00 160,06
Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 1,6 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_12/2020	UNID
00157/FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00034 / SINAPI		kg 12,3400 8,43 104,03
00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un 71,4000 3,04 217,06
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 ,80791261 137,75 111,29
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	l ,04703558 8,12 0,38
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 ,92816039 159,04 306,65
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 2,6836898 4,22 11,33
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,4218 12,06 5,09
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg ,98283706 1,40 8,38
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2 ,63907888 45,58 29,13
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg ,07329325 0,86 817,06
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l ,04062114 6,50 0,26
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l ,41177404 5,73 19,55
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 ,35157933 101,30 35,62
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg ,87034612 25,00 21,76
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,46026934 1,34 48,86
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 7,9438723 1,28 61,37
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,29833598 0,80 5,04
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,15118864 1,26 2,71
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,46026934 0,49 17,87
43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 7,9438723 0,61 29,25
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,29833598 0,02 0,13
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h ,15118864 0,25 0,54
06193 / SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 1,5732 15,19 23,90
43059 / SINAPI	Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão	kg ,25081421 7,97 296,89
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un ,03578768 0,22 21,57
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,85366626 0,11 10,21
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,85366626 1,39 129,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,85366626 0,63 58,50
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h ,85366626 2,96 274,85
25067 / SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un 106,8938 4,91 524,85
20247 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg ,12765006 17,76 2,27
MÃO-DE-OBRA (111,51%)		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 1,6 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_12/2020						UNID	
00157 / FMS							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,23322701	7,37	580,40			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	7,6607304	9,67	156,69			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,81911682	9,21	35,44			
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,40256199	11,73	9,99			
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,2042004	12,26	31,23			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,63068341	9,67	810,57			
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,58061554	7,53	25,17			
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,36382336	7,53	5,79			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,74904333	9,25	92,91			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	4,8483096	0,90	4,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	826,52	MATERIAL	3.356,26	CUSTO TOTAL	5.173,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	64,50	ENC.( 111,5100%)	921,67	SERV. TERCEIRO	4,36	BDI( 23,5400 %)	1.217,80	6.391,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)						un	71,4000
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0194
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,4218
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,5016
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	1,3490
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)						kg	0,0445
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	1,5732
M 25067 / SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)						un	106,8938
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						chp	0,3335
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						chi	0,6797
O 87316 / SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone						m3	0,1003
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	25,1042
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	19,7247
O 88628 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						m3	0,5519
O 89993 / SINAPI	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021						m3	0,1196

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 1,6 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_12/2020	UNID
00157/FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89995 / SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3 0,2092
O 89996 / SINAPI	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg 3,9488
O 89998 / SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg 8,3912
O 92767 / SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg 20,7100
O 94970 / SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 6	m3 0,7802
O 97735 / SINAPI	Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	m3 0,4874
O 01624 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecaniza	m3 0,3150

CÓDIGO	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento							UNID		
04014/ORSE								Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	1,0000	12,23	12,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	12,23	CUSTO TOTAL	12,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,88	15,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m								un	1,0000

CÓDIGO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 20M							UNID		
00191 / FMS								UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00225 / FMS	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 20M						UN	1,0500	9,00	9,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,45	CUSTO TOTAL	9,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,22	11,67		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00225 / FMS	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 20M								UN	1,0500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 20M	UNID
00191 / FMS		UN
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19MM							UNID		
00190 / FMS								M		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00224 / FMS	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19MM						M	1,0500	1,22	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,28	CUSTO TOTAL	1,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,30	1,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00224 / FMS	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19MM								M	1,0500

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024					UNID
93200 / SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00000136	23.186,44	0,03	
	MATERIAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,36376	0,11	0,04	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,62976	1,40	0,88	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,70848	0,86	0,61	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,36376	2,96	1,08	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,36376	0,63	0,23	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,36376	1,39	0,51	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00472	100,00	0,47	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	0,02	0,00	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2910	0,61	0,18	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05816	0,49	0,03	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0146	0,80	0,01	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2910	1,28	0,37	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024							UNID				
93200 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05816		1,34		0,08					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05939299		7,37		0,93					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2971692		9,67		6,08					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,01472132		9,25		0,29					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0085		0,90		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,78	14,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0040			
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,2910			
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0550			

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com ab	UNID					
91179 / SINAPI	raçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023	m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3412		1,07		0,37
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		0,11		0,04
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3412		0,38		0,13
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		0,63		0,21
04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,8750		0,62		1,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		1,39		0,47
00395 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	un	1,7857		2,73		4,88
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3412		2,96		1,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06433633		7,53		1,02
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,28299844		9,67		5,79

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023							UNID	
91179 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,55	18,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00395 / SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixação							un	1,7857
M 04350 / SINAPI	Buchas de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4							un	1,8750
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0632
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2780

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento					UNID
00114 / ORSE						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000135	979,65	0,13	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000135	246,00	0,03	
MATERIAL						
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3000	6,69	2,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00405	193,04	0,78	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,27486	14,00	3,85	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002025	6,00	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00054	20,11	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00162	13,50	0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,002025	73,93	0,15	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000135	37,80	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00027	36,90	0,01	
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7300	22,17	16,18	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	17,10	5,13	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2000	6,12	1,22	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00027	175,45	0,05	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	8,12	0,12	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00027	39,10	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento							UNID
00114 / ORSE								m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,215325		4,50		0,97	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00486		18,00		0,09	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01215		4,81		0,06	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00027		26,89		0,01	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00027		21,30		0,01	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000135		36,00		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01215		205,00		2,49	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000405		18,58		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00621		10,87		0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3500		9,67		27,61	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3500		7,37		21,04	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,27486		5,00		1,37	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00108		300,00		0,32	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01215		12,54		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,00	MATERIAL	33,27	CUSTO TOTAL	83,92
EQUIPAMENTO		0,16	ENC.( 111,5100%)	25,65	SERV. TERCEIRO	1,84	BDI( 23,5400 %)	19,75
								PREÇO TOTAL
								103,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0150
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	0,2000
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)						kg	0,3000
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	0,3000
M 06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	0,7300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,3500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	1,3500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,3500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm						UNID				
03252 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00412 / SINAPI	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm					un	1,0000		0,82		0,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,82	CUSTO TOTAL		0,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,19	1,01		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00412 / SINAPI	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm								un	1,0000	

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m					UNID
02668 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005409	4,81	0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021636	18,00	0,04	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005409	205,00	1,11	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00054	100,00	0,05	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002004	175,45	0,04	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00004	44,00	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002004	36,90	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00004	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00002	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00002	28,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00014	11,60	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00014	10,22	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00008	18,75	0,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2261	0,86	0,19	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00004	13,52	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00002	319,90	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1223636	14,00	1,71	
07778 / SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 200 mm	m	1,0200	35,95	36,67	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027646	10,87	0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009616	73,93	0,07	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m						UNID
02668 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002404		20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007212		13,50		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001002		37,80		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001803		193,04		0,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009616		6,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1073682		4,50		0,48
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,90		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00008		18,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003006		18,58		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0020		7,37		15,62
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2000		9,67		4,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004808		300,00		0,14
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005409		12,54		0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1223636		5,00		0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,31	MATERIAL	40,82	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	10,40	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)
						61,35	PREÇO TOTAL
						14,44	75,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 07778 / SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 200 mm	m	1,0200				
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0005				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2000				
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000				

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	UNID
00486 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)						UNID
00486 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00		5,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00		7,38	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40	
00444 / ORSE	Caixa de medição indireta em chapa de aço dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m	un	1,0000	2.850,00		2.850,00	
01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	55,60		55,60	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	193,04		2,32	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6380	4,50		2,87	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00		0,04	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00		0,26	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0060	73,93		0,44	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69		0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,81		0,17	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45		0,14	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	44,00		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	10,87		0,20	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	140,00		0,11	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	13,50		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,11		0,03	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	9,67		81,81	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	7,37		62,35	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	68,16	MATERIAL	2.936,17	CUSTO TOTAL	3.085,81
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	76,00	SERV. TERCEIRO	5,48	BDI( 23,5400 %)	726,40
						PREÇO TOTAL	3.812,21

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	UNID
00486 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00444 / ORSE	Caixa de medição indireta em chapa de aço dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m	un 1,0000
M 00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un 1,0000
M 01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps					UNID
103689 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645	1,82	0,41	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729	1,26	0,47	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645	1,63	0,37	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186	1,34	1,50	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186	0,49	0,55	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,2083	6,12	19,63	
07340 / SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	0,16285	48,20	7,85	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795	1,39	2,39	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795	0,11	0,19	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729	0,25	0,09	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795	2,96	5,09	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795	0,63	1,08	
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0132	16,35	0,22	
05065 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,0113	30,51	0,34	
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p ostes para fixacao) MÃO-DE-OBRA (111,51%)	m2	1,0000	267,50	267,50	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14231432	7,37	17,81	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps							UNID	
103689 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	,37720326	9,67 7,71	
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,2297924	9,67 4,70	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	337,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	79,53	417,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	3,2083
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca							m2	1,0000
M 05065 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)							kg	0,0113
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,0132
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,3729
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,1186
O 02234 / SINAPI	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021							m2	0,5000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)						UNID
00721 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001	140,00			0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	44,00			0,00
04342 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	1,0000	0,21			0,21
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001	47,69			0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	36,90			0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000075	73,93			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11			0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50			0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00			0,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00001	175,45			0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	193,04			0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)							UNID
00721 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,007975		4,50		0,04	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018		14,00		0,14	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005		37,80		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008		6,00		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015		18,58		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001		26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00045		4,81		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018		18,00		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500		9,67		1,02	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0500		7,37		0,78	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018		5,00		0,05	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004		300,00		0,01	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045		12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,85	MATERIAL	0,52	CUSTO TOTAL	2,39
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,95	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,5400 %)
							0,56	PREÇO TOTAL
								2,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	04342 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"					un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0500
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,0500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0500
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0500

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0	UNID					
103694/ SINAPI	3/2022	un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,654489		1,82		1,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas desinalização, em solo, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022						UNID				
103694 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
07288 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco	l	0,1287	39,42		5,07					
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,040194	24,69		0,99					
04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	,01331904	452,83		6,03					
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,6300	12,06		43,78					
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,654489	1,63		1,07					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2138	1,26		0,27					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,78103792	0,49		0,38					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,01869952	100,00		1,87					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2138	0,25		0,05					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,64932692	0,11		0,18					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,64932692	1,39		2,29					
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,3960	0,98		0,39					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,64932692	0,63		1,04					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,64932692	2,96		4,88					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,78103792	1,34		1,05					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,34612608	0,86		5,46					
43653 / SINAPI	Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira	l	0,4911192	28,62		14,06					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,79759592	7,37		12,43					
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,66414924	9,67		13,58					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,21626725	9,67		4,42					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	120,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	28,35	148,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	3,6300	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	0,2138	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,6413	
O 02197 / SINAPI	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021								m2	0,9900	
O 02218 / SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021								m2	0,9900	
O 02486 / SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/202								m3	0,0224	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps							UNID				
96114 / SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	1,4276		3,36		4,80					
39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	1,2267		0,23		0,28					
39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	9,6469		0,10		0,96					
39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	0,6926		4,20		2,91					
40547 / SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	0,0123		26,51		0,33					
39430 / SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canale ta de estrutura em forros drywall	un	1,2267		2,26		2,77					
39427 / SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h ), comprimento 3 m	m	3,5470		6,00		21,28					
39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	1,0838		24,27		26,30					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		0,11		0,11					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		1,39		1,33					
43131 / SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	0,0370		29,04		1,07					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,02		0,01					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,49		0,23					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,80		0,38					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		1,34		0,64					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		0,63		0,60					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		2,96		2,83					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,48874632		7,37		7,62					
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,48412304		8,96		9,17					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	83,58	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	19,67	103,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)									m2	1,0838	
M 39427 / SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3									m	3,5470	
M 39430 / SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura e									un	1,2267	
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall									m	1,4276	
M 39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece									kg	0,6926	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	UNID
96114 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un 9,6469
M 39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un 1,2267
M 40547 / SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento 0,0123
M 43131 / SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 k	kg 0,0370
O 88278 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h 0,4786
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4786

CÓDIGO	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,60 m	UNID				
00215 / FMS		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00336915	246,00		0,83
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00336915	979,65		3,30
MATERIAL						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,04746678	36,90		1,75
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00673832	39,10		0,26
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00247348	28,00		0,07
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00247348	25,95		0,06
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00494696	15,40		0,08
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,01731434	11,60		0,20
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,55618163	18,00		10,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,39045414	4,81		6,69
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001968	19,57		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001968	37,85		0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00225232	45,00		0,10
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00225232	19,95		0,04
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0011808	49,00		0,06
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,112752	100,00		11,28
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007872	92,70		0,07
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007872	32,30		0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00494696	13,52		0,07
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0098939	18,75		0,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,60 m				UNID
00215 / FMS					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,13770207	101,30	115,25
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,01731434	10,22	0,18
00651 / SINAPI	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	167,9400	3,44	577,71
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	90,050344	1,40	126,07
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0013776	27,49	0,04
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0021648	34,80	0,08
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00247348	319,90	0,79
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00673832	26,89	0,18
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,24382269	73,93	18,03
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,3452	8,12	2,80
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,04746678	175,45	8,33
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	91,87304	6,12	562,26
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,309111	138,48	42,81
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,103037	137,75	14,19
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,4315	16,04	6,92
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,7260	16,35	28,22
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	10,32792	15,19	156,88
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,71067654	10,87	7,73
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	62,975024	0,86	226,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,06179798	20,11	1,24
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,18539388	13,50	2,50
20065 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	2,8280	37,04	104,75
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0480	490,00	23,52
34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,6500	520,60	858,99
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	54,3360	0,22	11,95
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	54,3360	0,36	19,56
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	2,5890	25,00	64,72
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	2,7168	25,00	67,92
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,6980	50,38	85,55
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00673832	21,30	0,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,60 m						UNID
00215 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	103,5007		6,69		692,42
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,07120018		18,58		1,32
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0098939		18,80		0,19
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,01236738		12,90		0,16
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,01941719		4,50		121,59
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,2100		69,74		14,65
04840 / ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	4,0000		55,00		220,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,24382269		6,00		1,46
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0237334		37,80		0,90
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00494696		44,00		0,22
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,46348471		193,04		89,47
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	19,69458		44,17		869,91
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,45516243		14,00		440,37
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1400		72,41		10,14
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,39045414		205,00		285,04
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	135,8400		8,43		1.145,13
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00336915		36,00		0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	33,69154		9,67		689,09
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	37,333928		7,37		3.699,63
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	24,73476		9,67		505,90
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,9680		9,67		40,25
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	11,26158		9,67		230,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,45516243		5,00		157,28
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,39045414		12,54		17,44
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,12359593		300,00		37,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2.442,07	MATERIAL	7.059,53	CUSTO TOTAL	12.440,66
EQUIPAMENTO	4,13	ENC.( 111,5100%)	2.723,13	SERV. TERCEIRO	211,80	BDI( 23,5400 %)	2.928,53
							15.369,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00026 / ORSE	Coleta e carga manuais de entulho					m3	11,3200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,60 m	UNID
00215 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3 30,6600
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3 0,4930
O 00110 / ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2 16,7800
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 132,0000
O 01528 / ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m 2,8000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 35,3700
O 02660 / ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2 4,9300
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 20,8800
O 03314 / ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2 20,8800
O 03346 / ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 1,6500
O 09276 / ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un 4,0000
O 09382 / ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm	m2 12,4400
O 09948 / ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un 2,0000

CÓDIGO	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	UNID			
88485 / SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06085 / SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	0,1666	6,66	1,11
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222	0,49	0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888	2,96	0,26
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0666	1,63	0,11
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0666	1,82	0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888	0,11	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888	1,39	0,12
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888	0,63	0,06
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222	1,34	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,06758301	9,67	1,38
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02267064	7,37	0,35

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID	
88485 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	0,84	4,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 06085 / SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior							l	0,1666
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,0666
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0222

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UNID			
13262 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	193,04	0,12
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	34,80	0,01
13989 / ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,0000	2.519,49	2.519,49
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	92,70	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	49,00	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	37,85	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar							UNID		
13262 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,00072	18,00	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0018	4,81	0,01	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm					un	0,00002	19,57	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2000	9,67	4,09	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2000	7,53	3,19	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00016	300,00	0,05	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0018	12,54	0,02	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,04072	5,00	0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,44	MATERIAL	2.520,78	CUSTO TOTAL		2.528,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	3,84	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)		595,17	3.123,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	13989 / ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar							un	1,0000
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2000
O	10576 / ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							h	0,2000
P	00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2000
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO					UNID
00144 / FMS						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00162 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	kg	0,0370	11,05		0,41
00161 / FMS	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	m	2,9770	50,00		148,85
00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0,0040	68,59		0,27
00146 / FMS	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	1,7930	0,51		0,91
00145 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	m	5,9530	10,00		59,53
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3698876	2,96		15,89

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO						UNID		
00144 / FMS								m²		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00141 / FMS	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	un	1,8600		0,47		0,87			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3698876		0,63		3,38			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3698876		1,39		7,46			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,3698876		0,11		0,59			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3563018		0,25		0,84			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0067929		0,61		0,61			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0067929		0,49		0,49			
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3563018		1,26		4,23			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0067929		1,28		1,29			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0067929		1,34		1,35			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,84908157		9,21		16,54			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,02813691		9,67		0,58			
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,55675925		7,53		8,87			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02813691		7,37		0,44			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,49	MATERIAL		246,97	CUSTO TOTAL	273,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		13,94	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	64,36	337,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00141 / FMS	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS							un	1,8600
M	00145 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA							m	5,9530
M	00146 / FMS	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)							KG	1,7930
M	00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA							M³	0,0040
M	00161 / FMS	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA							m	2,9770
M	00162 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)							kg	0,0370
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,3698876
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,3698876
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,3698876
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,3698876
M	43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	3,3563018

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO			UNID
00144 / FMS				m²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0067929
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0067929
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	3,3563018
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0067929
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0067929
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)		h	0,84908157
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,02813691
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,02813691
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)		h	0,55675925

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m				UNID
09379 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	140,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,81	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	44,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89	0,00
01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	55,60	55,60
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,04	0,17
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m							UNID	
09379 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00009	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,04785	4,50	0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,00048	6,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3000	9,67	6,14
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3000	7,37	4,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00024	300,00	0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,06108	5,00	0,31
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,11	MATERIAL	57,49	CUSTO TOTAL		68,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	5,71	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)		16,18	84,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023					UNID
96986 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
03378 / SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre , sem conector	un	1,0000	122,15		122,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	1,39		1,08
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	0,63		0,49
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	2,96		2,30
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7764	0,11		0,09
	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID				
96986 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI							h	0,7764		0,75		0,58
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,7764		1,20		0,93
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,40268762		7,53		6,41
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,40268762		9,67		8,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	142,25	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	33,49	175,74				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 03378 / SINAPI		Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector								un	1,0000	
O 88247 / SINAPI		Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,3882	
O 88264 / SINAPI		Eletricista com encargos complementares								h	0,3882	

CÓDIGO	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024							UNID
95673 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0106		15,67		0,17	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8630		1,07		0,92	
12769 / SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, para agua potavel fria, reloj oaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000		104,95		104,95	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8630		2,96		2,55	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8630		0,63		0,54	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8630		1,39		1,20	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8630		0,11		0,09	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8630		0,38		0,33	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43925837		7,53		7,00	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43925837		9,67		8,98	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		29,83
								156,55

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	UNID	
95673/ SINAPI		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0106
M 12769 / SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, clas	un	1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4315
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4315

CÓDIGO	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´)						UNID				
00214 / FMS							cj				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,90694		1,07		5,25				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,90694		0,38		1,86				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,90694		0,11		0,54				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,90694		1,39		6,82				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,90694		0,63		3,09				
00185 / FMS	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)	un	1,0000		686,65		686,65				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,90694		2,96		14,52				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,49758339		7,53		7,92				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,49758339		9,67		10,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,56	MATERIAL		718,73	CUSTO TOTAL	736,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		9,54	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	173,45	910,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	4,90694	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	4,90694	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	4,90694	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	4,90694	
M	43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	4,90694	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´)	UNID
00214 / FMS		cj
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 4,90694
M 00185 / FMS	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)	un 1,0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,49758339
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,49758339

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023						UNID				
98555 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401	1,39		1,03					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6039	1,28		0,77					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1362	0,49		0,07					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6039	0,61		0,37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401	0,11		0,08					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1362	1,34		0,18					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401	0,63		0,47					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7401	2,96		2,19					
00135 / SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	kg	3,4615	3,87		13,40					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	,61670268	9,67		12,61					
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,13777174	7,51		2,19					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	33,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,85	41,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00135 / SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos							kg	3,4615	
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,1362	
O	88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares							h	0,6039	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023						UNID
98556 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9881		0,61		0,60
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2228		0,49		0,11
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2109		0,11		0,13
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9881		1,28		1,26
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2228		1,34		0,30
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2109		0,63		0,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2109		2,96		3,58
04030 / SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao	m2	1,3513		9,90		13,38
00135 / SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	kg	4,6154		3,87		17,86
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2109		1,39		1,68
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,22537111		7,51		3,58
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	,00904772		9,67		20,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					63,86	PREÇO TOTAL	
					15,03	78,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00135 / SINAPI	Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos				kg	4,6154
M	04030 / SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao				m2	1,3513
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares				h	0,2228
O	88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares				h	0,9881

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023						UNID
98557 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4299		0,61		0,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5268		2,96		1,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5268		0,63		0,33
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5268		1,39		0,73

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023							UNID				
98557 / SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5268		0,11		0,06					
00626 / SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg	1,5000		31,88		47,82					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0969		0,49		0,05					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4299		1,28		0,55					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0969		1,34		0,13					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	,43901388		9,67		8,98					
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,09801822		7,51		1,56					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	62,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	14,60	76,61		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00626 / SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio									kg	1,5000	
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares									h	0,0969	
O 88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares									h	0,4299	

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92028 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,96		3,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,63		0,72
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,20		1,37
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,75		0,86
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		7,01		7,01
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,12		6,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,11		0,13
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,39		1,59
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,59334704		9,67		12,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92028 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,53	9,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	42,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,06	52,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000
M 38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,5720
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5720

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91955 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8900	0,11	0,10
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8900	2,96	2,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8900	0,63	0,56
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8900	1,39	1,24
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8900	0,75	0,67
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores					un	1,0000	2,28	2,28
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)					un	1,0000	1,18	1,18
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8900	1,20	1,07
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	7,01	7,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,4616074	9,67	9,44
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,4616074	7,53	7,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		33,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		7,89	41,39

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91955 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.	un 1,0000
O 91954 / SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un 1,0000

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91961 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000	7,01	14,02				
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup	un	1,0000	1,18	1,18				
	tores (somente suporte)								
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4000	0,75	1,05				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4000	1,20	1,68				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	1,39	1,95				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,11	0,15				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	2,96	4,14				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,63	0,88				
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,28	2,28				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,726124	7,53	11,56				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,726124	9,67	14,85				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	53,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,65	66,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
O 91960 / SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
92022 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		1,39		1,35	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		0,11		0,11	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		0,63		0,61	
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,12		6,12	
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,38		5,38	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9720		1,20		1,17	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9720		0,75		0,73	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9720		2,96		2,88	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,50413752		9,67		10,31	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,50413752		7,53		8,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000
M	38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,4860
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,4860

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação o. af_03/2023	UNID					
91957 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2280		1,20		1,47
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		7,01		7,01
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,38		5,38
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	1,0000		1,18		1,18
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2280		0,75		0,92
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,28		2,28

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação o. af_03/2023							UNID	
91957 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2280	0,11	0,14
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2280	1,39	1,71
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2280	0,63	0,77
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2280	2,96	3,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,63691448	7,53	10,14
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,63691448	9,67	13,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		47,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		11,21	58,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
O 91956 / SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e							un	1,0000

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID					
91953 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7200		0,11		0,08
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7200		0,75		0,54
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,38		5,38
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	1,0000		1,18		1,18
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,28		2,28
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7200		1,20		0,86
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7200		1,39		1,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7200		0,63		0,45
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7200		2,96		2,13
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3734352		9,67		7,64
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,3734352		7,53		5,95

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91953/ SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,47	33,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
O 91952 / SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000

CÓDIGO	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025						UNID			
101548 / SINAPI							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06684	0,11		0,01				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06684	0,75		0,05				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06684	1,20		0,08				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06684	1,39		0,09				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06684	0,63		0,04				
03398 / SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00		2,00				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06684	2,96		0,20				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,05777872	9,67		1,18				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,01155574	7,53		0,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	03398 / SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao						un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,01114	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,0557	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv						UNID		
94573 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
34364 / SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (a x l), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un	0,5560	690,19	383,75				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3118773	0,61	0,19				
39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,6010714	26,78	16,10				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4678159	0,11	0,05				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4678159	1,39	0,65				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4678159	0,63	0,29				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4678159	2,96	1,38				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1559386	0,49	0,08				
04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	7,3000	0,18	1,31				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3118773	1,28	0,40				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1559386	1,34	0,21				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15924449	7,37	2,48				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,31848909	9,67	6,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	413,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	97,31	510,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm						un	7,3000
M	34364 / SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 120 x 150 cm (a x l), 4 fls, bandeira com bascula, acabamento branco ou brilha						un	0,5560
M	39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g						un	0,6010714
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,3118773
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1559386

CÓDIGO	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensõe	UNID			
94569/SINAPI	es 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156208	0,63	0,95

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensão 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024						UNID			
94569 / SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156208	1,39	2,11					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156208	2,96	4,49					
34381 / SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un	2,0833	300,01	625,01					
04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	24,4000	0,18	4,39					
39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	1,16875	26,78	31,30					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156208	0,11	0,17					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5052069	1,34	0,68					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0104139	1,28	1,29					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5052069	0,49	0,25					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0104139	0,61	0,62					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,51591728	7,37	8,04					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,03183467	9,67	21,10					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	700,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	164,87	865,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm							un	24,4000
M	34381 / SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vi							un	2,0833
M	39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g							un	1,16875
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	1,0104139
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,5052069

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID			
89726 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540	0,11	0,03
03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	2,22	2,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89726 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099		61,55		0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,96		0,75
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,63		0,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,39		0,35
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150		69,74		1,05
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		0,38		0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,07		0,27
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071		1,97		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		9,67		2,64
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		7,53		2,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					2,41	12,63	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0099
M	03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0150
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0071
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1270
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1270

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89732 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		2,96		0,82
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		0,63		0,17
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		1,39		0,38
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758		1,07		0,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89732 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,0500	25,40	1,27				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	0,11	0,03				
03518 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	3,60	3,60				
00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,69	3,38				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758	0,38	0,10				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	9,67	2,87				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	7,53	2,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,57	18,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03518 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022					UNID
89739 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750	25,40	1,91	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,63	0,21	
03519 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	7,54	7,54	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	1,07	0,35	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	2,96	0,98	
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,49	4,98	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	1,39	0,46	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID
89739 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304		0,11		0,04	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304		0,38		0,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029		9,67		3,44	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029		7,53		2,68	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,68
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,34
PREÇO TOTAL 28,02								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)					un	2,0000
M	03519 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial					un	1,0000
M	20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,0750
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1652
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1652

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm						UNID
09760 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00252		4,81		0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000028		19,57		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000028		37,85		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00252		205,00		0,52
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000112		32,30		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000056		175,45		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000448		73,93		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000112		20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000336		13,50		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001008		18,00		0,02
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000112		92,70		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm						UNID			
09760 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000168		49,00		0,01			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000196		27,49		0,01			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000308		34,80		0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000056		36,90		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001288		10,87		0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,057008		14,00		0,80			
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140		72,41		1,01			
10142 / ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000		6,26		6,26			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000028		37,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000084		18,58		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04466		4,50		0,20			
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060		69,74		0,42			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000448		6,00		0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00084		193,04		0,16			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		9,67		5,73			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800		7,37		4,36			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,057008		5,00		0,28			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000224		300,00		0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00252		12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,77	MATERIAL	9,49	CUSTO TOTAL	19,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	5,32	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,5400 %)	4,70	24,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0140
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0060
M 10142 / ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2800
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2800
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UNID
09760 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2800

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
90373 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		1,39		0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,11		0,03
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0315		1,97		0,06
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624		0,38		0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624		1,07		0,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,63		0,17
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059		61,55		0,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		2,96		0,78
20147 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000		5,38		5,38
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		9,67		2,73
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		7,53		2,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,84
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,02
							15,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059	
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070	
M 20147 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000	
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0315	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1312	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1312	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89366 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2832		0,38		0,11
03524 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	1,0000		8,09		8,09
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0338		1,97		0,07
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		0,11		0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		1,39		0,39
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		0,63		0,18
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2832		2,96		0,84
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059		61,55		0,36
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2832		1,07		0,30
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14414596		7,53		2,30
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14414596		9,67		2,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					16,07	PREÇO TOTAL	
					3,78	19,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0059
M	03524 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0070
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0338
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1416
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1416

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89724/ SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,39		0,35
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,96		0,75

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89724 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150		69,74		1,05
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,11		0,03
03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	1,0000		2,01		2,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,63		0,16
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099		61,55		0,61
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071		1,97		0,01
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		0,38		0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,07		0,27
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		9,67		2,64
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12928346		7,53		2,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					2,36	12,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0099
M	03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0150
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0071
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1270
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1270

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID			
89731/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	1,39	0,38
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758	1,07	0,30
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758	0,38	0,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	0,11	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89731 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0500	25,40	1,27				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	0,63	0,17				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758	2,96	0,82				
00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,69	3,38				
03526 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	2,91	2,91				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	7,53	2,24				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14037944	9,67	2,87				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,40	17,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03526 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89408 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	69,74		0,56	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718	0,63		0,17	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071	61,55		0,44	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2718	0,38		0,10	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0302	1,97		0,06	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718	0,11		0,03	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2718	1,07		0,29	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718	1,39		0,38	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89408 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
03529 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		0,73		0,73	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2718		2,96		0,80	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13834348		9,67		2,83	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13834348		7,53		2,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,56
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un		0,0071				
M 03529 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un		1,0000				
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un		0,0080				
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un		0,0302				
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h		0,1359				
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h		0,1359				

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022					UNID
104345 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4650	0,11	0,05	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4650	2,96	1,38	
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	18,14	18,14	
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000	3,00	6,00	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4650	1,07	0,50	
00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,69	1,69	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4650	1,39	0,65	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1400	25,40	3,56	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4650	0,38	0,18	
	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de							UNID				
104345 / SINAPI	descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI							h	0,4650		0,63		0,29
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,23668035		7,53		3,77
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,23668035		9,67		4,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	41,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,65	50,66				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)									un	1,0000	
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)									un	2,0000	
M 10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial									un	1,0000	
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr									un	0,1400	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2325	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,2325	

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID				
104350 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		0,38	0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2540		1,07	0,27
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,63	0,16
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		2,96	0,75
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1000		25,40	2,54
03669 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000		12,96	12,96
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000		2,49	4,98
00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000		1,69	1,69
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		0,11	0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2540		1,39	0,35

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID	
104350 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	9,67 2,64	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,12928346	7,53 2,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,71	35,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	1,0000
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03669 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1270
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1270

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID				
89797 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,1725		25,40	4,38
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5136		1,07	0,55
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	3,0000		3,00	9,00
03670 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000		22,84	22,84
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5136		2,96	1,52
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5136		0,63	0,32
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5136		1,39	0,71
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5136		0,11	0,06
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5136		0,38	0,20
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26141726		9,67	5,35
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26141726		7,53	4,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89797/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	49,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,55	60,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	3,0000
M 03670 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1725
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2568
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2568

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal d e esgoto sanitário. af_08/2022							UNID		
89783 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3386	1,07	0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3386	0,11	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3386	1,39	0,47
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3386	0,38	0,13
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3386	0,63	0,21
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3386	2,96	1,00
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0225	69,74	1,57
03666 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial						un	1,0000	3,59	3,59
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0148	61,55	0,91
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0107	1,97	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,17234401	7,53	2,74
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,17234401	9,67	3,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,43	17,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal d e esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89783/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0148
M 03666 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0225
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0107
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1693
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1693

CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ra						UNID			
89795 / SINAPI	mal de esgoto sanitário. af_08/2022						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
03658 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	17,75		17,75				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4406	0,38		0,17				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	0,11		0,05				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	1,39		0,61				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	0,63		0,28				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4406	2,96		1,30				
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,1125	25,40		2,86				
	olietileno e outros)									
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4406	1,07		0,47				
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	3,0000	2,49		7,47				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22426099	9,67		4,59				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22426099	7,53		3,57				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	39,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,20	48,29	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)			un	3,0000
M 03658 / SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial			un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr			un	0,1125

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89795 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2203
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2203

CÓDIGO	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024						UNID				
95648 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
38007 / SINAPI	Conector, cpvc, soldavel, 28 mm x 1", para agua quente	un	2,0000	28,62	57,24						
21125 / SINAPI	Tubo cpvc, soldavel, 28 mm, agua quente predial (nbr 15884)	m	2,9905	32,55	97,34						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2842	0,11	0,36						
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2842	1,07	3,51						
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2842	0,38	1,25						
38029 / SINAPI	Tubo cpvc, soldavel, 54 mm, agua quente predial (nbr 15884)	m	0,9444	83,30	78,67						
37957 / SINAPI	Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 28 mm, para agua quente	un	2,0000	9,20	18,40						
21114 / SINAPI	Adesivo para tubos cpvc, *75* g	un	0,9800	31,56	30,93						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2842	1,39	4,57						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2842	2,96	9,72						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2842	0,63	2,07						
37960 / SINAPI	Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 54 mm, para agua quente	un	2,0000	65,44	130,88						
44400 / SINAPI	Bucha de reducao cpvc, soldavel, 54 x 28 mm, para agua quente	un	1,0000	31,57	31,57						
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0132	15,67	0,21						
06019 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1"	un	1,0000	46,58	46,58						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,67162495	9,67	34,19						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,67162495	7,53	26,62						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	574,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	135,13	709,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)						un	0,0132		
M	06019 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1"						un	1,0000		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (ex clusive hidrômetro). af_03/2024	UNID
95648 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 21114 / SINAPI	Adesivo para tubos cpvc, *75* g	un 0,9800
M 21125 / SINAPI	Tubo cpvc, soldavel, 28 mm, agua quente predial (nbr 15884)	m 2,9905
M 37957 / SINAPI	Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 28 mm, para agua quente	un 2,0000
M 37960 / SINAPI	Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 54 mm, para agua quente	un 2,0000
M 38007 / SINAPI	Conector, cpvc, soldavel, 28 mm x 1", para agua quente	un 2,0000
M 38029 / SINAPI	Tubo cpvc, soldavel, 54 mm, agua quente predial (nbr 15884)	m 0,9444
M 44400 / SINAPI	Bucha de reducao cpvc, soldavel, 54 x 28 mm, para agua quente	un 1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 1,6421
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 1,6421

CÓDIGO	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID			
90843 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,014578	1,26	11,36
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18	177,54
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	0,61	1,02
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,211373	0,49	1,57
03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	144,23	144,23
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	1,28	2,14
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,211373	1,34	4,30
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000	0,08	1,58
10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	227,11	227,11
39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0600	18,04	1,08
07319 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,7084	20,31	14,39
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	21,14	0,23
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,04	0,39
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,014578	0,25	2,25
39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,02	3,20
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8984551	0,11	1,53

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025						UNID
90843 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8984551		1,39		19,32
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8984551		0,63		8,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8984551		2,96		41,14
20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / ange	m	11,6300		7,45		86,64
	lim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao						
11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un	19,8000		0,03		0,59
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,023861		100,00		2,39
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cum	jg	1,0000		205,00		205,00
	aru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,770008		0,86		9,26
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,14763314		9,21		178,20
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,27945408		7,37		51,12
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,70796118		9,67		34,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						1.230,83	PREÇO TOTAL
						289,74	1.520,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 90806 / SINAPI	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	un	1,0000				
O 90822 / SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forneciment	un	1,0000				
O 90830 / SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento	un	1,0000				
O 00659 / SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	m	10,0000				

CÓDIGO	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025						UNID
90844 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un	19,8000		0,03	0,59	
10556 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000		301,97	301,97	
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000		0,08	1,58	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025						UNID			
90844 / SINAPI							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
07319 / SINAPI	Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,7084	20,31	14,39					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,16216942	2,96	41,92					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,16216942	0,63	8,92					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,16216942	1,39	19,69					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,16216942	0,11	1,56					
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,04	0,39					
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	21,14	0,23					
03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	144,23	144,23					
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18	177,54					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,770008	0,86	9,26					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,023861	100,00	2,39					
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	205,00	205,00					
20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	11,8626	7,45	88,38					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2694795	0,49	1,60					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2694795	1,34	4,38					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	1,28	2,14					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,22018582	1,26	11,62					
39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0612	18,04	1,10					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	0,61	1,02					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,22018582	0,25	2,31					
39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,02	3,20					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,33879244	7,37	52,05					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,70796118	9,67	34,93					
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,35627574	9,21	182,26					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.314,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	309,36	1.623,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
90844/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 90806 / SINAPI	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	un 1,0000
O 90823 / SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forneciment	un 1,0000
O 90830 / SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento	un 1,0000
O 00659 / SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	m 10,2000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	UNID			
07393/ORSE		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110	137,75	1,52
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	16,04	0,48
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5600	13,63	7,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00603152	10,87	0,07
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330	138,48	4,57
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00209792	73,93	0,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00052448	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00157344	13,50	0,02
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,7560	0,22	0,17
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,7560	0,36	0,27
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000044	28,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00040624	175,45	0,07
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000	0,86	12,90
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490	101,30	4,96
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000088	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000044	25,95	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000308	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000308	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000044	319,90	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000088	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000176	18,75	0,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0378	25,00	0,94

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.						UNID					
07393 / ORSE							M2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0118008	205,00		2,42						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00209792	6,00		0,01						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2298004	4,50		1,03						
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00022	12,90		0,00						
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000176	18,80		0,00						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00060936	18,58		0,01						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00020312	37,80		0,01						
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700	3,66		3,55						
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000088	44,00		0,00						
01286 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	m²	1,0000	46,74		46,74						
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100	6,69		11,44						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039336	193,04		0,76						
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00003024	19,95		0,00						
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00003024	45,00		0,00						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0118008	4,81		0,06						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00472032	18,00		0,09						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,26696032	14,00		3,74						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00040624	36,90		0,01						
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	8,43		15,93						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1512	9,67		3,09						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0312	7,37		31,66						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4400	9,67		9,00						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0118008	12,54		0,15						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00104896	300,00		0,31						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,26696032	5,00		1,33						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,68	MATERIAL		119,58	CUSTO TOTAL	165,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		23,07	SERV. TERCEIRO		1,79	BDI( 23,5400 %)		38,87	203,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01286 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm								m²	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	UNID
07393 / ORSE		M2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,7100
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 0,9700
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0490
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 15,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0330
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0110
M 10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 0,5600
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0300
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 1,8900
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,8800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,4400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,8800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4400

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.	UNID			
07823 / ORSE		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000081	979,65	0,08
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000081	246,00	0,02
MATERIAL					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000162	39,10	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000047	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000047	25,95	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000329	11,60	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000094	15,40	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000329	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000047	319,90	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000094	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000188	18,75	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.	UNID			
07823 / ORSE		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0600	101,30	6,08
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0000	0,86	15,48
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000094	44,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,00003	19,95	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000162	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000162	21,30	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000081	36,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,015885	205,00	3,26
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000235	12,90	0,00
07534 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	m²	1,0000	70,97	70,97
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00021	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00063	18,58	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,008119	10,87	0,09
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000188	18,80	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,00003	45,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,015885	4,81	0,08
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,8600	6,69	12,44
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,005295	193,04	1,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,359354	14,00	5,03
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	8,43	15,93
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002743	6,00	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,006354	18,00	0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00042	36,90	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002118	13,50	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000706	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,002743	73,93	0,20
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00042	175,45	0,07
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0408	138,48	5,65
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,6200	22,17	13,75
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	16,04	0,48
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0300	6,12	6,30
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0136	137,75	1,87
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,291132	4,50	1,31

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.							UNID	
07823 / ORSE								M2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1500		9,67		3,07		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8100		9,67		16,57		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,1000		7,37		32,74		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4700		9,67		9,61		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,359354		5,00		1,80		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,015885		12,54		0,20		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001412		300,00		0,42		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		29,30	MATERIAL	160,24	CUSTO TOTAL	224,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.( 111,5100%)		32,69	SERV. TERCEIRO	2,42	BDI( 23,5400 %)	52,91	277,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm							kg	1,8900
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,8600
M 07534 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm							m²	1,0000
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0600
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	18,0000
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,0300
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0408
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0136
M 06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,6200
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4700
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,8100
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,1500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.	UNID
07823 / ORSE		M2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,8100

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=20cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.	UNID			
00124 / FMS		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000081	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000081	979,65	0,08
MATERIAL					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000094	44,00	0,00
09805 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm	m²	1,0000	109,37	109,37
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000081	36,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,015885	205,00	3,26
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000162	21,30	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00021	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00063	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000188	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000235	12,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,291132	4,50	1,31
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002743	6,00	0,02
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,8600	6,69	12,44
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,005295	193,04	1,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,359354	14,00	5,03
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	8,43	15,93
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0136	137,75	1,87
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0408	138,48	5,65
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000094	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000188	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0600	101,30	6,08
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0000	0,86	15,48
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00042	175,45	0,07
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0300	6,12	6,30
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000047	319,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=20cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.						UNID			
00124 / FMS							M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	16,04	0,48					
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - br uta	m	0,6200	22,17	13,75					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,008119	10,87	0,09					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,002743	73,93	0,20					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000706	20,11	0,01					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002118	13,50	0,03					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000162	26,89	0,00					
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000094	15,40	0,00					
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000003	19,95	0,00					
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000003	45,00	0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,015885	4,81	0,08					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,006354	18,00	0,11					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00042	36,90	0,02					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000329	10,22	0,00					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000047	28,00	0,00					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000329	11,60	0,00					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000162	39,10	0,01					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000047	25,95	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,1000	7,37	32,74					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4700	9,67	9,61					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8100	9,67	16,57					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1500	9,67	3,07					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,015885	12,54	0,20					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,359354	5,00	1,80					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001412	300,00	0,42					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		29,30	MATERIAL	198,64	CUSTO TOTAL	263,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,10		ENC.( 111,5100%)	32,69	SERV. TERCEIRO	2,42	BDI( 23,5400 %)	61,95	325,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm								kg	1,8900

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=20cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento e m madeira e capeamento 4cm.	UNID
00124 / FMS		M2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,8600
M 09805 / ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm	m² 1,0000
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0600
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 18,0000
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 1,0300
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0408
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0136
M 06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 0,6200
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,4700
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,8100
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,1500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,1500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,8100

CÓDIGO	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*.					UNID
100324 / SINAPI	af_01/2024					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00000629	11.530,18		0,07
MATERIAL						
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340	0,49		0,31
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	0,11		0,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130	1,39		3,08
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5790	1,28		2,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britadan.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024						UNID
100324 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340		1,34		0,85
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,04608		6,50		0,30
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130		0,63		1,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2130		2,96		6,55
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5950		137,75		81,96
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5950		138,48		82,40
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5790		0,61		0,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6474408		7,37		10,09
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6124748		9,67		32,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,5950
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,5950
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares				h	1,5790
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares				h	0,6340
O	91277 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp				chp	0,0320
O	91278 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi				chi	0,0300

CÓDIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024						UNID
95241 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00001054	23.186,44			0,24
	MATERIAL						
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,25415	1,28			0,33
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0918735	0,80			0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024						UNID				
95241 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0574425		100,00		5,74				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7282639		0,86		12,67				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0401649		137,75		5,53				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2372002		1,34		0,32				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2372002		0,49		0,12				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,25415		0,61		0,15				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0918735		0,02		0,00				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5832237		0,11		0,06				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5832237		1,39		0,81				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5832237		0,63		0,37				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5832237		2,96		1,73				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,25953798		9,67		5,31				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,09263696		9,25		1,81				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,24222884		7,37		3,78				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,11821425		0,90		0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	39,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	9,21	48,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,25415
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0919
O	94968 / SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet								m3	0,0690

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86939 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231		0,63		1,21

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86939 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,0000		5,11		5,11
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000		5,26		5,26
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,17		97,02
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,1084		4,25		0,46
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231		0,11		0,21
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3350		0,38		0,51
36794 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (1 x c)	un	1,0000		168,91		168,91
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231		1,39		2,67
13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		73,00		73,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9231		2,96		5,69
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0765		115,01		8,80
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5881		0,49		0,29
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3350		1,07		1,43
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5881		1,34		0,79
44945 / SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco	un	1,0000		8,70		8,70
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,35900329		9,67		27,80
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,60056772		7,37		9,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	417,12
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	98,19
							515,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
O 86879 / SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	1,0000
O 86883 / SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	1,0000
O 86884 / SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	1,0000
O 86902 / SINAPI	Lavatório louça branca com coluna,*44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	1,0000
O 86906 / SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusi	UNID			
07350 / ORSE	ve torneira	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00035	175,45	0,06
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007	32,30	0,02
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	92,70	0,06
06136 / SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	241,45	241,45
11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	55,37	55,37
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	10,87	0,09
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0028	73,93	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	13,50	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00035	36,90	0,01
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	29,15	29,15
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	193,04	1,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,279125	4,50	1,26
02384 / ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	42,79	42,79
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000525	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000175	37,80	0,01
06969 / ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un	1,0000	249,00	249,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00105	49,00	0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	205,00	3,23
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000175	37,85	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000175	19,57	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	6,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,81	0,08
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001225	27,49	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00	0,11
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,001925	34,80	0,07
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00	4,99
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,7500	7,37	27,28
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,7500	9,67	35,79
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusi							UNID		
07350 / ORSE	ve torneira							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3563	5,00	1,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,82	MATERIAL	629,13	CUSTO TOTAL	694,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	33,25	SERV. TERCEIRO	2,40	BDI( 23,5400 %)	163,51	858,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000	
M 02384 / ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar							un	1,0000	
M 06969 / ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar							un	1,0000	
M 06136 / SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"							un	1,0000	
M 11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,7500	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,7500	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,7500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,7500	

CÓDIGO	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"							UNID
00167 / FMS								CJ
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1762174		2,96		0,52	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1762174		0,63		0,11	
00204 / FMS	ARRUELA LISA PESADA 5/16"	un	1,0000		0,43		0,43	
00203 / FMS	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" - 16 CHAVE 11/16"	un	1,0000		0,65		0,65	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1762174		0,75		0,13	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1762174		1,20		0,21	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1762174		0,11		0,02	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1762174		1,39		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,09139692		9,67		1,87	
	Ajudante de eletricista (horista)	h	,09139692		7,53		1,46	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"							UNID		
00167 / FMS								CJ		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,57	MATERIAL	2,31	CUSTO TOTAL	5,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,33	6,97		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00203 / FMS	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" - 16 CHAVE 11/16"							un	1,0000
M	00204 / FMS	ARRUELA LISA PESADA 5/16"							un	1,0000
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1762174
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1762174
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1762174
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1762174
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1762174
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1762174
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,09139692
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,09139692

CÓDIGO	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UNID					
12043 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	28,00		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	20,11		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000025	319,90		0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005	13,52		0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	13,50		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,60		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00005	15,40		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	10,87		0,01	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado						UNID			
12043 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000175	10,22		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00005	44,00		0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01635	4,50		0,07				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	193,04		0,07				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	14,00		0,36				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00				
04876 / ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm	un	1,0000	96,74		96,74				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000125	12,90		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	18,00		0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	205,00		0,23				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,81		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,67		5,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54		0,01				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00		0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,42	MATERIAL	97,52	CUSTO TOTAL	102,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	2,69	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI ( 23,5400 %)	24,20	127,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04876 / ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm								un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,2500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,2500

CÓDIGO	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	UNID
00003 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima							UNID
00003 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90			0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	18,00			0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,81			0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	175,45			0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	205,00			0,23	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80			0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58			0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023525	4,50			0,11	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00			0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93			0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	10,87			0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	14,00			0,36	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	20,11			0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	13,50			0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	193,04			0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	7,37			3,90	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54			0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00			0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00			0,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	0,82	CUSTO TOTAL	4,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,06	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,5400 %)	1,15	6,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2500

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	UNID
02451 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos						UNID
02451 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,81		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00	
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,0500	16,94		0,85	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45		0,01	
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,1400	24,69		3,46	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93		0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	193,04		0,12	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03764	4,50		0,17	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	7,37		6,24	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,95	MATERIAL	5,60	CUSTO TOTAL	12,11
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	3,29	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
							2,85
PREÇO TOTAL 14,96							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,0500				
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,1400				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: ITABAIANINHA), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025							UNID		
00217 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07962 / ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)						un	1,0000	350,00	350,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	350,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	350,00	BDI( 23,5400 %)	82,39	432,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 00257 / FMS	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: ITABAIANINHA)							un	1,0000	

CÓDIGO	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022						UNID		
04654 / ORSE							mês		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m					mês	1,0000	800,00	800,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	800,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	800,00	BDI( 23,5400 %)	188,32	988,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m						mês	1,0000	

CÓDIGO	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m							UNID	
04656 / ORSE								mês	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10777 / SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatori o e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)					mes	1,0000	1.054,51	1.054,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.054,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1.054,51	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	248,23	1.302,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10777 / SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (n							mes	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	UNID
04656 / ORSE		mês
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Lona plástica preta	UNID
03642 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04	0,06			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81	0,00			
03777 / SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1,1000	1,66	1,83			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	7,37	3,12			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47	MATERIAL	2,47	CUSTO TOTAL	5,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,65	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,35	7,07

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03777 / SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1,1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lona plástica preta			UNID
03642/ ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,2000

CÓDIGO	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação.af_09/2024						UNID
97607 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7567875		1,20		0,91
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7567875		0,75		0,57
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875		1,39		1,05
38775 / SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada)	un	1,0000		72,97		72,97
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875		0,63		0,48
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875		2,96		2,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7567875		0,11		0,08
38193 / SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	1,0000		3,58		3,58
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,18691209		7,53		2,98
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,59811871		9,67		12,23

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	97,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	22,85	119,92

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 38193 / SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)		un	1,0000
M 38775 / SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (n		un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1801875
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,5766

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO						UNID
00199 / FMS							UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00235 / FMS	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACOUDINE G20	un	1,0000	285,00		285,00	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,8009456	0,75		1,35	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8009456	0,11		0,20	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8009456	0,63		1,13	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8009456	1,39		2,50	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8009456	2,96		5,33	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,8009456	1,20		2,16	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,93407844	9,67		19,10	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,93407844	7,53		14,88	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,06	MATERIAL	297,67	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		17,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						331,65	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,8009456
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,8009456
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,8009456
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,8009456
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,8009456
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,8009456
M 00235 / FMS	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACOUDINE G20					un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,93407844
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,93407844

CÓDIGO	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5						UNID
00198 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,199418		1,39		1,67
	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,199418		0,63		0,76

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5						UNID
00198 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI							
00234 / FMS	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	un	1,0000		15,91		15,91
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,199418		2,96		3,55
00224 / FMS	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19MM	M	0,1000		1,22		0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,199418		0,11		0,13
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,199418		0,75		0,90
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,199418		1,20		1,44
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,62209014		9,67		12,72
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,62209014		7,53		9,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,70	MATERIAL	24,48	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		11,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						47,11	PREÇO TOTAL
						11,09	58,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00224 / FMS	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19MM					M	0,1000
M 00234 / FMS	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE					un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,199418
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,199418
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,199418
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,199418
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,199418
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,199418
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,62209014
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,62209014

CÓDIGO	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UNID			
00197/ FMS		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4888324	1,20	1,79

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W						UNID
00197 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4888324		0,75		1,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4888324		0,11		0,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4888324		1,39		2,07
00233 / FMS	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRAN	un	1,0000		211,09		211,09
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4888324		0,63		0,94
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4888324		2,96		4,41
00232 / FMS	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	un	0,0100		20,77		0,21
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,77219781		7,53		12,30
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,77219781		9,67		15,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,28	MATERIAL		221,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		14,81	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					58,82	PREÇO TOTAL	
						308,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00232 / FMS	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL				un	0,0100
M	00233 / FMS	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRAN				un	1,0000
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,4888324
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,4888324
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,4888324
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,4888324
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,4888324
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,4888324
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)				h	0,77219781
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,77219781

CÓDIGO	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar						UNID
13158 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar						UNID			
13158 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93		0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00				
13947 / ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	1,0000	205,90		205,90				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	44,00		0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	140,00		0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	7,37		7,79				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67		10,23				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,52	MATERIAL	209,08	CUSTO TOTAL	227,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	9,50	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	53,62	281,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 13947 / ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UNID
13158 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89593 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1470	1,39	0,20
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1470	0,38	0,06
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0161	1,97	0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1470	0,11	0,02
03871 / SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 50 mm x 1 1/2", para agua fria predial	un	1,0000	18,34	18,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1470	0,63	0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1470	2,96	0,44
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0165	69,74	1,15
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0129	61,55	0,79
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1470	1,07	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07482153	9,67	1,53
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07482153	7,53	1,19

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,65	29,64

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0129
M 03871 / SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 50 mm x 1 1/2", para agua fria predial					un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0165
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0161
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0735

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89593 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0735

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89530 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,0942	1,39		0,13		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,0942	0,38		0,04		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,0942	1,07		0,10		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,0942	0,11		0,01		
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100		un	0,0108	1,97		0,02		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,0942	0,63		0,06		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	0,0942	2,96		0,28		
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0071	61,55		0,44		
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0080	69,74		0,56		
03873 / SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial		un	1,0000	12,39		12,39		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	,04794685	9,67		0,98		
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	,04794685	7,53		0,76		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,71	19,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0071		
M 03873 / SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial					un	1,0000		
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0080		
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0108		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0471		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0471		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID						
89577 / SINAPI								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165	61,55		1,02								
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1694	1,07		0,18								
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1694	0,38		0,06								
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0190	1,97		0,04								
03847 / SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000	28,68		28,68								
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220	69,74		1,53								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694	2,96		0,50								
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694	0,63		0,11								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694	0,11		0,02								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1694	1,39		0,24								
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0862229	9,67		1,76								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0862229	7,53		1,37								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	35,48	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00		SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		8,35	43,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr										un	0,0165		
M 03847 / SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial										un	1,0000		
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3										un	0,0220		
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100										un	0,0190		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,0847		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares										h	0,0847		

CÓDIGO	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89373 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0315	1,97		0,06	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1888	2,96		0,56	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89373 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49
03868 / SINAPI	Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial	un	1,0000		1,41		1,41
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1888		0,38		0,07
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1888		1,07		0,20
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1888		0,11		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1888		1,39		0,26
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1888		0,63		0,12
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059		61,55		0,36
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09609731		7,53		1,53
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09609731		9,67		1,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					1,65	8,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0059
M	03868 / SINAPI	Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial				un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0070
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0315
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,0944
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,0944

CÓDIGO	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/202						UNID
103847 / SINAPI	2						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0762		1,97		0,15
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048		0,38		0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		0,11		0,03
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048		1,07		0,33

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/202							UNID
103847 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		2,96		0,90	
39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,0007		56,57		0,04	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		0,63		0,19	
12723 / SINAPI	Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000		3,05		3,05	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		1,39		0,42	
12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	un	0,0028		308,60		0,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015		7,53		2,47	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015		9,67		3,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	12723 / SINAPI	Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm					un	1,0000
M	12732 / SINAPI	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)					un	0,0028
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0762
M	39897 / SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)					un	0,0007
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1524
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1524

CÓDIGO	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO							UNID		
00192 / FMS								UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00226 / FMS	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4"						UN	1,0000	15,66	15,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	15,66	CUSTO TOTAL	15,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,69	19,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	UNID
00192 / FMS		UN
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00226 / FMS	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4"	UN 1,0000

CÓDIGO	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. a f_03/2023						UNID						
91884 / SINAPI							un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		2,96		1,17						
01891 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	1,0000		1,06		1,06						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		0,63		0,25						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		1,39		0,55						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3940		0,11		0,04						
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3940		0,75		0,30						
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3940		1,20		0,47						
MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,20435204		7,53		3,25						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,20435204		9,67		4,18						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,25	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		2,65	13,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M	01891 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto								un	1,0000		
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,1970		
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,1970		

CÓDIGO	Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	UNID					
10211/ ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253		34,80		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092		92,70		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar						UNID			
10211 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10979 / ORSE	Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	1,0000	72,67		72,67				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49		0,00				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00		0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93		0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11		0,00				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58		0,00				
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500	72,41		3,62				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00		0,66				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	193,04		0,13				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	6,00		0,00				
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0800	69,74		5,58				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50		0,17				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00		0,42				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	37,85		0,00				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,81		0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,51%)	un	0,000046	175,45		0,01				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	9,67		4,70				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	7,37		3,59				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00		0,23				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54		0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,92	MATERIAL	83,35	CUSTO TOTAL	91,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		4,37	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	21,65	113,61	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviai					UNID
89599 / SINAPI	s. af_06/2022					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		0,11	0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		1,39	0,32
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316		0,38	0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		2,96	0,69
20169 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000		11,24	11,24
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0260		69,74	1,81
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0375		25,40	0,95
00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000		2,70	2,70
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316		1,07	0,25
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316		0,63	0,15
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0320		1,97	0,06
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0167		61,55	1,03
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11788208		7,53	1,88
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11788208		9,67	2,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
					23,57	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviai							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un 0,0167
M 00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un 1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un 0,0375
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un 0,0260
M 20169 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial							un 1,0000
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0320
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1158
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1158

CÓDIGO	Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026							UNID
101920 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,63985		0,11		0,18	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,63985		1,39		2,28	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,63985		0,38		0,62	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,63985		2,96		4,85	
07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0105		41,95		0,44	
03915 / SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"	un	1,0000		158,90		158,90	
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0452		15,67		0,71	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,63985		0,63		1,03	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,63985		1,07		1,75	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,83466725		9,67		17,07	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,83466725		7,53		13,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	201,10
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	47,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026		UNID
101920 / SINAPI			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0452
M 03915 / SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"	un	1,0000
M 07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0105
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,819925
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,819925

CÓDIGO	Manilha sapatilha preformada, fornecimento							UNID		
04136 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03243 / ORSE	Manilha sapatilha preformada						Un	1,0000	21,00	21,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	21,00	CUSTO TOTAL	21,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,94	25,94		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03243 / ORSE	Manilha sapatilha preformada								Un	1,0000

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 1 0m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	UNID			
104958 / SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000829	5.700,00	0,05
MATERIAL					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1485	0,49	0,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5329	0,63	0,34
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1485	1,34	0,20
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,80	0,07
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,02	0,00
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2971	0,61	0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 1							UNID				
104958/SINAPI	0m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5329		0,11		0,06					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5329		1,39		0,74					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2971		1,28		0,38					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5329		2,96		1,58					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684		0,86		3,27					
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754		1,40		4,73					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504		100,00		2,25					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1516482		7,37		2,36					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546		9,25		1,72					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,30339852		9,67		6,21					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0254625		0,90		0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	24,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		5,70	29,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0194		
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,2971		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1485		

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024					UNID
90408 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000083	5.700,00	0,05	
	MATERIAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504	100,00	2,25	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754	1,40	4,73	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684	0,86	3,27	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024						UNID				
90408 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860		2,96		2,62				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860		0,63		0,56				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860		1,39		1,23				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8860		0,11		0,10				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2662		1,34		0,36				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873		0,02		0,00				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5325		0,61		0,32				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2662		0,49		0,13				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873		0,80		0,07				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5325		1,28		0,68				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,543789		9,67		11,12				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,27184344		7,37		4,24				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546		9,25		1,72				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0254625		0,90		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	33,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	7,87	41,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O	87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0194	
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,5325	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2662	

CÓDIGO	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID
96988 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3334		1,39		0,46
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3334		2,96		0,99

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023						UNID				
96988 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3334		0,63		0,21				
41387 / SINAPI	Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2"	m	3,0000		62,64		187,92				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3334		0,11		0,04				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3334		0,75		0,25				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3334		1,20		0,40				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,17292124		9,67		3,54				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,17292124		7,53		2,75				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	196,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	46,27	242,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	41387 / SINAPI	Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2"							m	3,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1667	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1667	

CÓDIGO	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023	UNID					
104746 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	2,0000		1,43		2,86
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		2,96		1,13
07583 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	2,0000		0,20		0,40
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		0,63		0,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		1,39		0,53
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3810		0,11		0,04
41426 / SINAPI	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal de 2 furos, sem bandeira, h=600 mm x dn=10 mm	un	1,0000		16,06		16,06
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3810		0,75		0,29
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3810		1,20		0,46

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023							UNID	
104746 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,19760946	7,53 3,15	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,19760946	9,67 4,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,87	36,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07583 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips							un	2,0000
M 11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe							un	2,0000
M 41426 / SINAPI	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal de 2 furos, sem bandeira, h=600 mm x dn=10 mm							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,1905
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1905

CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO							UNID
00116 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,8180		1,63		22,52	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	42,5180		1,26		53,57	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	86,1000		1,20		103,32	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,1960		1,07		21,61	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,7560		1,28		16,33	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	100,9140		0,49		49,45	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	100,9140		1,34		135,22	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	276,3020		1,39		384,06	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	276,3020		0,63		174,07	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	276,3020		2,96		817,85	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	86,1000		0,75		64,58	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,7560		0,61		7,78	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,1960		0,38		7,67	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	42,5180		0,25		10,63	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO							UNID						
00116 / FMS								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	276,3020		0,11		30,39							
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,8180		1,82		25,15							
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
12868 / SINAPI	Marceneiro (horista)	h	,47213928		9,39		128,54							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,55912408		9,67		420,50							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	29,771084		9,67		608,91							
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	,94427856		7,35		201,23							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0533768		7,37		1.606,43							
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	8,3367132		9,21		357,20							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	59,542168		7,53		948,31							
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,02195368		9,67		286,79							
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	8,3367132		7,53		292,04							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2.293,01	MATERIAL		1.924,20	CUSTO TOTAL	6.774,15	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		2.556,94		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	1.594,63	8.368,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
O	88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	18,0700			
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	57,4000			
O	88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares								h	18,0700			
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	28,7000			
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	20,1960			
O	88273 / SINAPI	Marceneiro com encargos complementares								h	6,3780			
O	88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	13,8180			
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	100,9140			
O	88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares								h	12,7560			

CÓDIGO	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UNID
00142 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE						UNID				
00142/ FMS							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00159 / FMS	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE	un	1,0000	1.176,80		1.176,80					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,8830454	2,96		20,37					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,8830454	0,63		4,34					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,8830454	1,39		9,57					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,8830454	0,11		0,76					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,8830454	0,25		1,72					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,8830454	1,26		8,67					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,49231958	7,53		7,84					
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,49231958	9,21		9,59					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,24	MATERIAL	1.222,23	CUSTO TOTAL	1.239,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	9,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	291,82	1.531,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	6,8830454	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	6,8830454	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	6,8830454	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	6,8830454	
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	6,8830454	
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	6,8830454	
M 00159 / FMS	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE								un	1,0000	
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)								h	0,49231958	
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)								h	0,49231958	

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	UNID					
92515 / SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000063	1.252,51			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/20						UNID				
92515 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
40291 / SINAPI	Locacao de torre metalica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pe direito de 6 m, incluindo modul	unxmes	0,0500	1.050,00		52,50					
MATERIAL											
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006615	0,02		0,00					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,20445	1,26		1,52					
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,25725	45,58		11,73					
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100	8,12		0,08					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,20445	0,25		0,30					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006615	0,80		0,01					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,211065	0,11		0,13					
40270 / SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas	m	0,0380	133,03		5,06					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,211065	1,39		1,68					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,211065	0,63		0,76					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,211065	2,96		3,58					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,18998844	7,53		3,03					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,02896377	9,67		21,05					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00669133	11,73		0,17					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,001666	0,90		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	101,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,90	125,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
E 40291 / SINAPI	Locacao de torre metalica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pe direito de 6 m, incluindo modulos, diagonais, sa								unxmes	0,0500	
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua								l	0,0100	
M 40270 / SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas								m	0,0380	
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	0,1860	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	1,0160	
O 92267 / SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020								m2	0,2450	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020							UNID
92423 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000577	1.252,51	0,01			
40275 / SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* inxmes		0,3930	33,60	13,20			
40287 / SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flang e	mes	0,7850	12,37	9,71			
40271 / SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m inxmes		0,1960	32,15	6,30			
MATERIAL								
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,039104	16,04	0,63			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,059784	0,80	0,05			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,218624	2,96	3,61			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,218624	0,63	0,77			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,218624	1,39	1,69			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,059784	0,02	0,00			
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,736556	4,22	7,33			
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,15884	1,26	1,46			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,218624	0,11	0,13			
40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0190	19,80	0,38			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,15884	0,25	0,29			
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,433904	12,06	5,23			
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,251168	45,58	11,45			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua MÃO-DE-OBRA (111,51%)	l	0,0100	8,12	0,08			
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0604739	11,73	1,50			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,98507811	9,67	20,15			
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,1877306	7,53	2,99			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,01610784	0,90	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	86,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,46	107,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 40271 / SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m						unxm	0,1960

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	UNID
92423 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 40275 / SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de unxmes	0,3930
E 40287 / SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange mes	0,7850
M 40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg	0,0190
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua l	0,0100
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h	0,1380
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares h	0,7520
O 92263 / SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 m2	0,1880

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020					UNID
92460 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000814	1.252,51		0,01
40275 / SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	inxmes	0,0905	33,60		3,04
40287 / SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	0,4740	12,37		5,86
40339 / SINAPI	Locacao de cruzeta, simples, para escora metalica, comprimento entre 50 a 60 cm, para escora de 1,80 a 3,20 metros e tubo externo ate 48 mm de diametro	anxmes	1,1860	11,27		13,37
10749 / SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	cunxmes	1,1860	37,27		44,20
MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2038	1,39		3,06
40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330	19,80		0,65
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,340362	45,58		15,51
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100	8,12		0,08
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,118561	1,26		2,67
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2038	2,96		6,52
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2038	0,63		1,39
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,047223	16,04		0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,2038	0,11		0,24
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,085239	0,80		0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020						UNID
92460 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,085239		0,02		0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,118561		0,25		0,53
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,421302		12,06		5,08
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,064744		4,22		8,71
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,80212628		9,67		36,86
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,08622265		11,73		2,14
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,34196803		7,53		5,45
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,020196		0,90		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					36,76	192,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
E 10749 / SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo	unxmes	1,1860				
E 40275 / SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de	unxmes	0,0905				
E 40287 / SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	0,4740				
E 40339 / SINAPI	Locacao de cruzeta, simples, para escora metalica, comprimento entre 50 a 60 cm, para escora de 1,80 a 3,20 metros e tu	unxmes	1,1860				
M 40304 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330				
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100				
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3720				
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,2770				
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,5110				
O 92265 / SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m2	0,2970				

CÓDIGO	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA							UNID
00170 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA							UNID
00170 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175		1,39		0,03	
00202 / FMS	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	1,0000		0,64		0,64	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175		0,63		0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175		0,11		0,00	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,024175		0,75		0,02	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,024175		1,20		0,03	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175		2,96		0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,01253861		7,53		0,20	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,01253861		9,67		0,26	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,21	MATERIAL		0,81	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,25	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		0,30
								1,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,024175					
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,024175					
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,024175					
M 00202 / FMS	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	un	1,0000					
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,01253861					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,01253861					

CÓDIGO	PARAFUSO M16 ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400MM, DIAMETRO = 16MM, ROSCA DUPLA						UNID
00193/ FMS							UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00227 / FMS	PARAFUSO M16 ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400MM, DIAMETRO = 16MM, ROSCA DUPLA	UN	1,0000		15,66		15,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		15,66
							CUSTO TOTAL
							PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 312		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PARAFUSO M16 ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400MM, DIAMETRO = 16MM, ROSCA DUPLA							UNID
							15,66	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,69	19,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00227 / FMS	PARAFUSO M16 ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400MM, DIAMETRO = 16MM, ROSCA DUPLA							UN 1,0000

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas p					UNID
00127/ FMS	ara paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000726	701,96		0,05
14665 /ORSE	Placa / chapa de gesso acartonado resistentes a umidade (RU), cor verde, e = 12,5mm, 1200 x 1800 mm (1 x c)	m2	2,1060	32,41		68,26
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0002178	403,81		0,09
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0000726	930,00		0,07
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0001452	122,26		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000474	175,45		0,01
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0001452	362,00		0,05
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0005808	357,49		0,21
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0001452	60,50		0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0001452	207,90		0,03
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0001452	30,67		0,00
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	4,20		4,61
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,23		0,13
39432 /SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	1,5851	3,36		5,33
39431 /SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,38		0,95
39422 /SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	5,8278	9,25		53,91
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868	0,10		2,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022149	10,87		0,02
39419 /SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c )	m	1,8234	8,15		14,86
37586 /SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0592	48,76		2,89
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005778	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001926	20,11		0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 313			RptRelacaoComposicoesEmprFor	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas p						UNID	
00127 / FMS	ara paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.						m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007704	73,93	0,06			
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0001452	169,00	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017334	18,00	0,03			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0980334	14,00	1,37			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014445	193,04	0,28			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007704	6,00	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0697821	4,50	0,31			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000711	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000237	37,80	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0043335	205,00	0,89			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0043335	4,81	0,02			
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0001452	194,39	0,03			
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0002178	19,04	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000474	36,90	0,00			
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0002178	43,78	0,01			
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0000726	58,92	0,00			
11272 / ORSE	Alicate Climgador ( cripador )	un	0,0000726	203,58	0,01			
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0001452	221,76	0,03			
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0001452	135,39	0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2370	7,37	3,69			
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,7260	8,96	13,76			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043335	12,54	0,05			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0980334	5,00	0,49			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003852	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,25	MATERIAL	156,61	CUSTO TOTAL	174,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	9,20	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI( 23,5400 %)	41,13	215,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37586 / SINAPI	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)						cento	0,0592

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas p	UNID
00127 / FMS	ara paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	1,8234
M 39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	5,8278
M 39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	2,5027
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	1,5851
M 39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece	1,0978
M 39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	20,1868
M 39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	0,5441
M 14665 / ORSE	Placa / chapa de gesso acartonado resistentes a umidade (RU), cor verde, e = 12,5mm, 1200 x 1800 mm (1 x c)	2,1060
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	0,2370
O 10605 / ORSE	Encargos Complementares - Montador	0,7260
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	0,2370
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	0,7260

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples par	UNID					
96359 / SINAPI	a paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978		4,20		4,61
39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868		0,10		2,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900		1,39		1,10
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900		2,96		2,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900		0,63		0,50
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900		0,11		0,09
37586 / SINAPI	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296		48,76		1,44
39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	2,1060		24,27		51,11
39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	0,9117		8,15		7,43
39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	2,9139		9,25		26,95
39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027		0,38		0,95
39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925		3,36		2,66

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples par							UNID
96359 / SINAPI	a paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		0,02		0,01	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950		1,34		0,26	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950		0,49		0,10	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950		0,80		0,48	
39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441		0,23		0,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,199134		7,37		3,10	
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,6018663		8,96		11,41	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		BDI( 23,5400 %)
						116,64	PREÇO TOTAL	
						27,46	144,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 37586 / SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)					cento	0,0296	
M 39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)					m2	2,1060	
M 39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)					m	0,9117	
M 39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)					m	2,9139	
M 39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall					m	2,5027	
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall					m	0,7925	
M 39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece					kg	1,0978	
M 39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm					un	20,1868	
M 39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm					un	0,5441	
O 88278 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares					h	0,5950	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1950	

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso RU para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	UNID					
00125/FMS		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868		0,10		2,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso RU para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps						UNID		
00125/FMS							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
39435 / SINAPI									
39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,38	0,95				
39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	4,20	4,61				
39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	2,9139	9,25	26,95				
39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (1b), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,23	0,13				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950	0,02	0,01				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5950	0,80	0,48				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950	1,34	0,26				
39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c )	m	0,9117	8,15	7,43				
39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	2,1060	24,27	51,11				
37586 / SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0296	48,76	1,44				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	0,11	0,09				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	1,39	1,10				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	0,63	0,50				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7900	2,96	2,34				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1950	0,49	0,10				
39432 / SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,36	2,66				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,199134	7,37	3,10				
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,6018663	8,96	11,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,86	MATERIAL	102,18	CUSTO TOTAL	116,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		7,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	27,47	144,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37586 / SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)							cento	0,0296
M 39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)							m2	2,1060
M 39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall,e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)							m	0,9117
M 39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)							m	2,9139
M 39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall							m	2,5027

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso RU para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	UNID
00125/FMS		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m 0,7925
M 39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece	kg 1,0978
M 39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un 20,1868
M 39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un 0,5441
O 88278 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h 0,5950
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1950

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso ST para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura met	UNID			
00126 / FMS	álica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	5,8278	9,25	53,91
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9630	0,63	0,61
39432 / SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	1,5851	3,36	5,33
39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,38	0,95
39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0978	4,20	4,61
39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c )	m	1,8234	8,15	14,86
39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	2,1060	24,27	51,11
37586 / SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0592	48,76	2,89
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9630	0,11	0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9630	1,39	1,34
39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,1868	0,10	2,02
39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,5441	0,23	0,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9630	2,96	2,85
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7260	0,02	0,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2370	0,49	0,12
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7260	0,80	0,58
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2370	1,34	0,32
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede com sistema em chapas de gesso ST para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura met						UNID		
00126 / FMS	álica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2420244	7,37	3,77
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	,73437804	8,96	13,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,36	MATERIAL	141,75	CUSTO TOTAL		159,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	9,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		37,53	196,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37586 / SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)						cento	0,0592	
M 39413 / SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)						m2	2,1060	
M 39419 / SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)						m	1,8234	
M 39422 / SINAPI	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)						m	5,8278	
M 39431 / SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall						m	2,5027	
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall						m	1,5851	
M 39434 / SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece						kg	1,0978	
M 39435 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm						un	20,1868	
M 39443 / SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm						un	0,5441	
O 88278 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares						h	0,7260	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2370	

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f rete do paralelepípedo granítico	UNID					
09104 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00		1,57	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	205,00		1,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	18,58		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,10351	4,50		0,47	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,00		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	193,04		0,32	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00011	37,80		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f						UNID				
09104 / ORSE	rete do paralelepípedo granítico						m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,81		0,02					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	10,87		0,03					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00022	175,45		0,04					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,86		9,72					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00		2,70					
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	100,00		13,00					
11394 / ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	0,0420	1.723,39		72,38					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00022	36,90		0,01					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	18,00		0,04					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00088	73,93		0,07					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	20,11		0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	13,50		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	7,37		10,91					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198	5,00		0,56					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00495	12,54		0,06					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044	300,00		0,13					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,03	MATERIAL	101,41	CUSTO TOTAL	121,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		10,06	SERV. TERCEIRO	0,75	BDI( 23,5400 %)	28,54	149,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	11394 / ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)							mil	0,0420	
M	00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,1300	
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0250	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000	
O	10579 / ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro							h	0,4000	
P	04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)							h	0,4000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais						UNID
02286 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	26,00		0,01	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,93		0,02	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43	
02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,0900	21,31		1,92	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50		0,10	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,90		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04		0,09	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	7,37		1,56	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,67	MATERIAL	2,92	CUSTO TOTAL	8,78
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	2,98	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)
						2,07	10,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	UNID	
02286 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,0900
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000

CÓDIGO	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021						UNID				
102197 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2806	1,63	0,46						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806	0,63	0,18						
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,98	0,39						
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0276	24,69	0,68						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806	2,96	0,83						
43653 / SINAPI	Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira	l	0,49608	28,62	14,20						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806	1,39	0,39						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2806	0,11	0,03						
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2806	1,82	0,51						
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	28474165	9,67	5,82						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,52	28,99		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,4000		
M	05318 / SINAPI	Diluyente aguarras						l	0,0276		
M	43653 / SINAPI	Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira						l	0,49608		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	UNID
102197/ SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h 0,2806

CÓDIGO	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023							UNID				
104641 / SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631		1,82		0,30					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		0,49		0,03					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		0,11		0,02					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		1,39		0,30					
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631		1,63		0,27					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		0,63		0,14					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		2,96		0,64					
35693 / SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca	l	0,2678		13,58		3,64					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		1,34		0,07					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,16550735		9,67		3,39					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05555328		7,37		0,87					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	9,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		2,27	11,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 35693 / SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca										l	0,2678
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares										h	0,1631
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,0544

CÓDIGO	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	UNID					
104639 / SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023						UNID				
104639 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		1,39		0,42				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		0,63		0,19				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		0,11		0,03				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		2,96		0,90				
35693 / SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca	l	0,2678		13,58		3,64				
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2270		1,82		0,41				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0757		0,49		0,04				
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2270		1,63		0,37				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0757		1,34		0,10				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,07730484		7,37		1,21				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,23035052		9,67		4,71				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,82	14,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	35693 / SINAPI	Tinta latex acrilica economica, cor branca							l	0,2678	
O	88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,2270	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0757	

CÓDIGO	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021							UNID
102219 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		2,96		1,13	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3805		1,82		0,69	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		1,39		0,53	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3805		0,63		0,24	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3805		1,63		0,62	
07311 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	l	0,1403		40,17		5,64	
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0140		24,69		0,35	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021							UNID	
102219 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,3805	0,11	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	,38611618	9,67	7,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		17,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		4,03	21,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras							1	0,0140
M 07311 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium acetinado							1	0,1403
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,3805

CÓDIGO	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado							UNID	
10168 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	10,0000	0,86	8,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
03077 / ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado					m2	1,0000	70,00	70,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	8,60	CUSTO TOTAL		78,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	70,00	BDI( 23,5400 %)		18,50	97,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	10,0000
S 03077 / ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado							m2	1,0000

CÓDIGO	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	UNID
104658/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024							UNID						
104658 / SINAPI								m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9180		0,11		0,21							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9180		1,39		2,67							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9180		0,63		1,21							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9180		2,96		5,68							
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2790		1,34		1,71							
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6390		1,28		0,82							
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6390		0,61		0,39							
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2790		0,49		0,63							
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,2400		5,46		1,31							
34353 / SINAPI	Argamassa colante ac ii	kg	8,6200		1,73		14,91							
36178 / SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	6,4375		16,55		106,54							
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3061148		7,37		20,36							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6525468		9,67		13,35							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	169,75	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00		SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		39,96	209,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD			
M 34353 / SINAPI	Argamassa colante ac ii									kg	8,6200			
M 34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor									kg	0,2400			
M 36178 / SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor									un	6,4375			
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	0,6390			
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares									h	1,2790			

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regulariz ação de base	UNID						
07323 / ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06893 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado	m2	1,0500	640,63	672,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	672,66	CUSTO TOTAL	672,66	PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 326		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regulariz							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	158,34	831,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 06893 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado							m2 1,0500

CÓDIGO	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS							UNID	
00175 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,058112		2,96		0,17		
00211 / FMS	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	un	1,0000		5,50		5,50		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,058112		0,11		0,01		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,058112		0,63		0,04		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,058112		1,39		0,08		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,058112		0,75		0,04		
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,058112		1,20		0,07		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,03014037		9,67		0,62		
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,03014037		7,53		0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,52	MATERIAL	5,91	CUSTO TOTAL	7,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,58	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,65	8,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,058112
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,058112
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,058112
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,058112
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,058112
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,058112
M 00211 / FMS	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS							un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,03014037

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UNID
00175 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,03014037

CÓDIGO	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	UNID
12984 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38091 / SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	1,90	1,90
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000064	73,93	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	10,87	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	175,45	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	193,04	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00036	4,81	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00036	205,00	0,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,007528	4,50	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000064	6,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	14,00	0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90	0,00
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	7,37	1,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00036	12,54	0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000032	300,00	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,008144	5,00	0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,59	MATERIAL	2,13	CUSTO TOTAL	3,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,66	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI( 23,5400 %)	0,81

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	UNID
12984 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 38091 / SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0800

CÓDIGO	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM							UNID
00174 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2533428	2,96 0,75
00210 / FMS	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL					un	1,0000	5,10 5,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2533428	0,11 0,03
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2533428	0,75 0,19
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2533428	1,20 0,30
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2533428	1,39 0,35
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2533428	0,63 0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,13139878	9,67 2,69
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,13139878	7,53 2,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,26	MATERIAL	6,88	CUSTO TOTAL		11,66 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,74 14,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2533428
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2533428
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2533428
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2533428
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2533428
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2533428
M 00210 / FMS	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,13139878

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UNID
00174 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,13139878

CÓDIGO	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical	UNID
00164 / FMS		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,534521	2,96	1,58
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2672605	1,28	0,34
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2672605	1,34	0,36
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2672605	0,49	0,13
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2672605	0,61	0,16
00199 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/20						un	1,0000	8,80	8,80
00200 / FMS	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM						un	2,0000	0,20	0,40
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,534521	0,63	0,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,534521	0,11	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,534521	1,39	0,74
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	,27292642	9,67	5,58
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	,27034469	7,51	4,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,67	MATERIAL	12,91	CUSTO TOTAL	22,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	5,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,36	28,14		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,534521				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,534521				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,534521				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,534521				
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2672605				
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2672605				
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2672605				
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2672605				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical	UNID
00164 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00199 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/20	un 1,0000
M 00200 / FMS	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	un 2,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,27034469
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,27292642

CÓDIGO	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos , cores e pictogramas conforme nbr 13434)							UNID		
11853 /ORSE								Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37558 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)						un	1,0000	18,64	18,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	18,64	CUSTO TOTAL	18,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,39	23,03		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37558 / SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chama							un	1,0000	

CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UNID					
00161 / FMS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2089136		0,11		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2089136		1,39		0,29
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2089136		2,96		0,62
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2089136		1,28		0,27
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2089136		0,63		0,13
00195 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO	un	1,0000		155,00		155,00
00196 / FMS	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM	un	6,0000		0,05		0,30
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2089136		0,61		0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES							UNID	
00161 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,21334257	9,67	4,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,06	MATERIAL	156,76	CUSTO TOTAL		161,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		37,93	199,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,2089136
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,2089136
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,2089136
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,2089136
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,2089136
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,2089136
M 00195 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO							un	1,0000
M 00196 / FMS	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM							un	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,21334257

CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA						UNID
00162/ FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1396298		1,39		0,19
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1396298		2,96		0,41
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1396298		0,63		0,09
00197 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVC	un	1,0000		8,53		8,53
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0930869		1,34		0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1396298		0,11		0,02
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0465429		0,61		0,03
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0465429		1,28		0,06
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0930869		0,49		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
	Pedreiro (horista)	h	,04752961		9,67		0,97

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA							UNID	
00162 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI									
06127 / SINAPI	Auxiliar de pedreiro (horista)					h	,09416112	7,43 1,48	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,16	MATERIAL	9,50	CUSTO TOTAL	11,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,81	14,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1396298
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1396298
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1396298
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1396298
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,0465429
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,0930869
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,0465429
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,0930869
M 00197 / FMS	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADV							un	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,04752961
P 06127 / SINAPI	Auxiliar de pedreiro (horista)							h	0,09416112

CÓDIGO	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "indicado uma UBS", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação							UNID	
00213/ FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00254 / FMS	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "indicado uma UBS", incluso bar					un	1,0000	229,84 229,84	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	229,84	CUSTO TOTAL	229,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	54,10	283,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00254 / FMS	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "indicado uma UBS", incluso bar							un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecim							UNID	
12507/ORSE	ento e instalação							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13329 /ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	1,0000	227,01	227,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	227,01	CUSTO TOTAL	227,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	53,44	280,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13329 /ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação							un	1,0000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UNID			
12884/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00004	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
13651 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	1,0000	20,19	20,19
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04	0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	7,37	3,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2							UNID		
12884 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47	MATERIAL	20,83	CUSTO TOTAL	24,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,65	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	5,67	29,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13651 / ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saíd							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000	

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5						UNID
12889 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00		0,28	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50		0,08	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04		0,06	
13656 / ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Plac	un	1,0000	14,41		14,41	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5							UNID	
12889 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	a E5								
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	7,37	3,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0009	12,54	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,02036	5,00	0,10
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00008	300,00	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47	MATERIAL	15,05	CUSTO TOTAL		18,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,65	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)		4,31	22,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	13656 / ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5						un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5					UNID
12888 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04	0,06	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01	
13655 / ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E 5	un	1,0000	13,05	13,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5							UNID		
12888 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0009	4,81	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,02036	14,00	0,28
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,00012	13,50	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00016	73,93	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00004	20,11	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	7,37	3,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47	MATERIAL	13,69	CUSTO TOTAL	16,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,65	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	3,99	20,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 13655 / ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000

CÓDIGO	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTIC	UNID					
00165 / FMS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1651116		0,61		0,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1651116		0,11		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1651116		1,39		0,23
00201 / FMS	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X1	un	1,0000		4,50		4,50
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1651116		0,63		0,10
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1651116		1,28		0,21
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1651116		2,96		0,49

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTIC						UNID		
00165 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,16861197	9,67	3,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,63	MATERIAL	5,65	CUSTO TOTAL	9,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,14	11,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1651116
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1651116
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1651116
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1651116
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1651116
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1651116
M 00201 / FMS	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X1							un	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,16861197

CÓDIGO	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio							UNID		
10746 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11550 / ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m						un	1,0000	794,59	794,59
11551 / ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m						un	1,0000	804,22	804,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.598,81	CUSTO TOTAL	1.598,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	376,36	1.975,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 11550 / ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m								un	1,0000
M 11551 / ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024							UNID
103946 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		1,39		0,23	
03322 / SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio	m2	1,0000		15,05		15,05	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		2,96		0,49	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		0,63		0,10	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1386		1,34		0,19	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0277		0,61		0,02	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1386		0,49		0,07	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		0,11		0,02	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0277		1,28		0,04	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h	,02784099		8,37		0,49	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14153832		7,37		2,21	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		BDI( 23,5400 %)
							4,45	23,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	03322 / SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio					m2	1,0000
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1386
O	88441 / SINAPI	Jardineiro com encargos complementares					h	0,0277

CÓDIGO	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR							UNID
00139 / FMS								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1282944		1,39		0,18	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1282944		0,63		0,08	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1282944		0,61		0,08	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1282944		0,11		0,01	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1282944		2,96		0,38	
00156 / FMS	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	m²	1,0000		396,08		396,08	
00150 / FMS	CIMENTO CPM-E-32 (SACOS DE 50 KG)	kg	1,2000		0,42		0,50	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR							UNID				
00139 / FMS								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA						M³	0,0020		68,59		0,14
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1282944		1,28		0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)						h	,84152134		7,53		13,40
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)						h	,51905357		9,67		10,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,36	MATERIAL	397,61	CUSTO TOTAL	421,63	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	12,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	99,25	520,88				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA								M³	0,0020	
M	00150 / FMS	CIMENTO CII-E-32 (SACOS DE 50 KG)								kg	1,2000	
M	00156 / FMS	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25								m²	1,0000	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,1282944	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,1282944	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,1282944	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,1282944	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,1282944	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,1282944	
P	00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)								h	0,84152134	
P	06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)								h	0,51905357	

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 x 2.10 m-INTERNA						UNID
00132/ FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	979,65			0,37
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00			0,09
	MATERIAL						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,005689	73,93			0,42

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 x 2.10 m-INTERNA						UNID
00132 / FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0080	16,04		0,13	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	26,89		0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03411	4,81		0,16	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013644	18,00		0,25	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017434	10,87		0,19	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03411	205,00		6,99	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001516	20,11		0,03	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004548	13,50		0,06	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000766	36,90		0,03	
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49		242,49	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000383	37,80		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001149	18,58		0,02	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	39,10		0,03	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00075	21,30		0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,605653	4,50		2,73	
01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	un	2,0000	715,92		1.431,84	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005689	6,00		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01137	193,04		2,19	
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	6,0000	4,00		24,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,771644	14,00		10,80	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000766	175,45		0,13	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	36,00		0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00		2,16	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,86		7,78	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	3,7500	9,67		76,70	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,8300	7,37		59,70	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003032	300,00		0,91	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,771644	5,00		3,86	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03411	12,54		0,43	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	64,49	MATERIAL	1.732,52	CUSTO TOTAL	1.874,58
EQUIPAMENTO	0,46	ENC.( 111,5100%)	71,91	SERV. TERCEIRO	5,20	BDI( 23,5400 %)	441,28
							2.315,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 x 2.10 m-INTERNA			UNID
00132 / FMS				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	6,0000	
M 01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	un	2,0000	
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0080	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0200	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,7500	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,7500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,7500	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	3,7500	

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM				UNID
00135 / FMS					UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00146 / FMS	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	6,9120	0,51	3,53
00145 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	m	12,5400	10,00	125,40
00148 / FMS	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	6,2700	50,00	313,50
00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0,0160	68,59	1,10
00144 / FMS	DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL	un	2,0000	99,00	198,00
00143 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	kg	0,0300	20,98	0,63
00142 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	kg	0,1100	14,96	1,65
00141 / FMS	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	un	10,0000	0,47	4,70
00147 / FMS	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m	UN	2,0000	130,00	260,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6521081	0,11	0,18
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9355194	1,26	1,18
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7165887	0,49	0,35
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9355194	0,25	0,23
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7165887	1,34	0,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6521081	1,39	2,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM							UNID	
00135 / FMS								UN	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6521081	0,63 1,04	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6521081	2,96 4,89	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,73178038	7,37 11,41	
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	,94932767	9,21 18,49	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,13	MATERIAL	919,64	CUSTO TOTAL	949,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	15,77	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	223,52	1.173,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00141 / FMS	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS							un	10,0000
M 00142 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)							kg	0,1100
M 00143 / FMS	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)							kg	0,0300
M 00144 / FMS	DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL							un	2,0000
M 00145 / FMS	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA							m	12,5400
M 00146 / FMS	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)							KG	6,9120
M 00147 / FMS	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m							UN	2,0000
M 00148 / FMS	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA							M	6,2700
M 00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA							M³	0,0160
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,6521081
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,6521081
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,6521081
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,6521081
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,9355194
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,7165887
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,9355194
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,7165887
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,94932767
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,73178038

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâm	UNID			
12098 / ORSE	ica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000238	28,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00642	193,04	1,24
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003424	6,00	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,435704	14,00	6,10
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,334442	4,50	1,50
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00119	12,90	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000952	18,80	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01926	4,81	0,09
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000238	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000476	15,40	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00038	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,007704	18,00	0,14
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01926	205,00	3,95
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000476	44,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00019	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00057	18,58	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000856	20,11	0,02
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0100	100,00	1,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001666	11,60	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001666	10,22	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000238	319,90	0,08
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000476	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000952	18,75	0,02
12929 / ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	m2	1,0000	556,38	556,38
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002568	13,50	0,03
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,6000	0,86	3,96
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00038	175,45	0,07
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0100	137,75	1,38
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,009844	10,87	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,003424	73,93	0,25
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,3800	9,67	48,68
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,9000	7,37	29,62

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâm							UNID	
12098 / ORSE	ica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,435704	5,00	2,18
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001712	300,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01926	12,54	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,01	MATERIAL	576,51	CUSTO TOTAL	657,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	41,29	SERV. TERCEIRO	2,93	BDI( 23,5400 %)	154,83	812,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12929 / ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente							m2	1,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0100
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	4,6000
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,9000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	2,3800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	2,3800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,9000

CÓDIGO	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM					UNID
00137/ FMS						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,602267	0,11	0,62	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8011335	1,34	3,75	
00153 / FMS	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM	kg	23,0000	16,00	368,00	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,602267	2,96	16,58	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,602267	0,63	3,53	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,602267	1,39	7,79	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8011335	0,61	1,71	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8011335	0,49	1,37	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8011335	1,28	3,59	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM							UNID	
00137/ FMS								m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)					h	,83345858	9,67 17,05	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,86051753	7,37 13,41	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,40	MATERIAL	406,94	CUSTO TOTAL		437,40 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	16,06	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		102,96 540,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,602267
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,602267
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,602267
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	5,602267
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,8011335
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,8011335
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,8011335
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	2,8011335
M 00153 / FMS	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM							kg	23,0000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h	0,83345858
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,86051753

CÓDIGO	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA							UNID	
00134 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00140 / FMS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO					un	0,8570	1.997,36 1.711,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.711,74	CUSTO TOTAL		1.711,74 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		402,94 2.114,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00140 / FMS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO							un	0,8570

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fecha dura	UNID				
13049 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00		0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,81		0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00		1,86
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,90		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50		0,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	6,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	193,04		0,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00		2,87
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00		0,32
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93		0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87		0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	175,45		0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,86		1,17
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01
13797 / ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, do bradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	555,55		555,55
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	319,90		0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,45
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	7,37		15,78

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fecha dura							UNID	
13049 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00		0,24			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00		1,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,13	MATERIAL	563,54	CUSTO TOTAL	601,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		19,10	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	141,51	742,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13797 / ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou rolda							m2	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr						UNID
11956 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	175,45		0,04	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00		1,86	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,81		0,04	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00		0,07	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87		0,05	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr						UNID				
11956 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	319,90	0,03						
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00						
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01						
12807 / ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,0000	250,00	250,00						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,86	1,17						
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,90	0,01						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	193,04	0,58						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	6,00	0,01						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72						
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12						
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02						
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,45						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	7,37	15,78						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,13	MATERIAL	257,99	CUSTO TOTAL	295,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		19,10	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	69,58	365,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	12807 / ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr						m2	1,0000		
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0030		
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000		
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	UNID
11956 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE							UNID				
00133 / FMS								m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8097047		0,25		0,70					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,8097047		0,11		0,31					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,8097047		1,39		3,91					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,8097047		0,63		1,77					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,8097047		2,96		8,32					
00139 / FMS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR	m²	1,0000		332,18		332,18					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8097047		1,26		3,54					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,85117594		9,21		55,54					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		26,26	MATERIAL		350,73	CUSTO TOTAL	406,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		29,28	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI ( 23,5400 %)		95,64	501,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00139 / FMS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR								m²	1,0000	
O	88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares								h	2,8097047	

CÓDIGO	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA							UNID	
00136 / FMS								m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,7358074		2,96		19,94		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,7358074		1,39		9,36		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,7358074		0,11		0,74		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA							UNID			
00136 / FMS								m²			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3679037		0,61		2,05				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3679037		0,49		1,65				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3679037		1,28		4,31				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3679037		1,34		4,51				
00150 / FMS	CIMENTO CII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	kg	2,0300		0,42		0,85				
00151 / FMS	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB M	m²	1,0000		663,84		663,84				
00152 / FMS	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	m³	0,0072		114,61		0,83				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,7358074		0,63		4,24				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,43930326		9,67		8,99				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,43930326		7,37		6,85				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,49	MATERIAL		712,32	CUSTO TOTAL	728,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	8,35	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	171,41	899,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	6,7358074
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	6,7358074
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	6,7358074
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	6,7358074
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	3,3679037
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	3,3679037
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	3,3679037
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	3,3679037
M 00150 / FMS	CIMENTO CII-E-32 (SACOS DE 50 KG)									kg	2,0300
M 00151 / FMS	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB M									m²	1,0000
M 00152 / FMS	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)									m³	0,0072
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,43930326
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,43930326

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA							UNID				
00138 / FMS								m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,7278168		2,96		22,87					
00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0,0050		68,59		0,34					
00150 / FMS	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	kg	2,4000		0,42		1,01					
00155 / FMS	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	1,0000		600,00		600,00					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,7278168		1,28		9,89					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,7278168		0,63		4,87					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,7278168		1,39		10,74					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,7278168		0,11		0,85					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,7278168		0,61		4,71					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h	3,9084979		7,53		62,25					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		29,43	MATERIAL		655,28	CUSTO TOTAL	717,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		32,82	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	168,91	886,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00149 / FMS	AREIA GROSSA LAVADA								M³	0,0050	
M	00150 / FMS	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)								kg	2,4000	
M	00155 / FMS	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA								m²	1,0000	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	7,7278168	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	7,7278168	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	7,7278168	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	7,7278168	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	7,7278168	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	7,7278168	
P	00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)								h	3,9084979	

CÓDIGO	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UNID
00212 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O						UNID								
00212/ FMS							un								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9386327		0,11		0,10								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9386327		1,39		1,30								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9386327		2,96		2,78								
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9386327		0,63		0,59								
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9386327		0,75		0,70								
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9386327		1,20		1,13								
00253 / FMS	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	un	1,0000		57,55		57,55								
00252 / FMS	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	un	1,0000		59,40		59,40								
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,97366247		9,67		19,91								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,42	MATERIAL		123,55	CUSTO TOTAL	143,46	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		10,49		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI( 23,5400 %)	33,77	177,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD			
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,9386327			
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,9386327			
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,9386327			
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	0,9386327			
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	0,9386327			
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	0,9386327			
M	00252 / FMS	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO									un	1,0000			
M	00253 / FMS	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)									un	1,0000			
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,97366247			

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v	UNID					
12882/ ORSE		Un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		32,30		0,01
	Praio simples 30cm	un	0,00005		19,57		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v					UNID
12882 / ORSE						Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10593 / ORSE						
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,85	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	92,70	0,02	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49	0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	34,80	0,02	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,81	0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
13650 / ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,0000	874,81	874,81	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00115	73,93	0,09	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50	0,01	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	140,00	0,01	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	44,00	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	193,04	0,43	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,00	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,11245	4,50	0,51	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00	1,38	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	7,37	7,79	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67	10,23	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67	10,23	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pressurizador até 12mca/160w/220v							UNID		
12882 / ORSE								Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00675	12,54	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,35	MATERIAL	879,61	CUSTO TOTAL	908,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	14,90	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	213,95	1.122,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13650 / ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v							Un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,5000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,5000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000	

CÓDIGO	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V							UNID		
00155 / FMS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	8,8200	0,11	0,97
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	8,8200	2,96	26,11
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	8,8200	0,38	3,35
00188 / FMS	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V						un	1,0000	10.650,00	10.650,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	3,6240088	9,67	74,12
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	5,3545748	7,53	85,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,36	MATERIAL	10.680,43	CUSTO TOTAL	10.839,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	84,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2.551,70	13.391,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00188 / FMS	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UNID
00155/ FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 8,8200
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 8,8200
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 8,8200
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 5,3545748
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 3,6240088

CÓDIGO	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM							UNID			
00140 / FMS								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0600652		1,28		3,92				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0600652		2,96		9,06				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0600652		0,61		1,87				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0600652		0,11		0,34				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0600652		1,39		4,25				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0600652		0,63		1,93				
00157 / FMS	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALE NTE	un	1,0000		264,79		264,79				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	,54768917		9,67		31,65				
00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h	,54768917		7,53		24,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		26,62	MATERIAL		286,16	CUSTO TOTAL	342,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		29,68	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	80,62	423,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	00157 / FMS	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE								un	1,0000
O	88251 / SINAPI	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares								h	1,5300326
O	88315 / SINAPI	Serralheiro com encargos complementares								h	1,5300326

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12222 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00000118	23.186,44	0,03
	MATERIAL				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00468	18,00	0,08
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00032	47,69	0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00032	140,00	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,18726	4,50	0,84
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,26468	14,00	3,71
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	193,04	0,75
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00208	6,00	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,90	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0117	4,81	0,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00	0,00
10386 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	75,65	75,65
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0117	205,00	2,40
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00032	26,89	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00016	44,00	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,01572	0,11	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00598	10,87	0,07
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00304	0,49	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01268	0,02	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,54356	0,86	0,47
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01268	0,80	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,01572	1,39	0,02
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,72476	1,40	1,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00484	100,00	0,48

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID
12222 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	175,45		0,02	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75		0,00	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00304	1,34		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00192	73,93		0,14	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00052	20,11		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00156	13,50		0,02	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,01572	2,96		0,05	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,01572	0,63		0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004	319,90		0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,6000	9,67		32,72	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,60310444	7,37		9,40	
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,01278537	9,25		0,25	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0074	0,90		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,26468	5,00		1,32	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00104	300,00		0,31	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0117	12,54		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,90	MATERIAL	85,90	CUSTO TOTAL	138,27
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.( 111,5100%)	26,65	SERV. TERCEIRO	1,79	BDI( 23,5400 %)
							32,55
							170,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 10386 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000				
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,6000				
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3	0,0040				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12222 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12225 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000039	23.186,44	0,09
	MATERIAL				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0261	205,00	5,35
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00018	44,00	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01573	100,00	1,57
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00013	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00039	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00036	18,80	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00072	26,89	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00045	12,90	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00009	319,90	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00072	47,69	0,03
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00072	140,00	0,10
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00036	44,00	0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00009	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00063	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00063	10,22	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0261	4,81	0,13
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00018	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00036	18,75	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00009	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00018	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00026	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01044	18,00	0,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID			
12225 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,35547		1,40		3,30			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,05109		2,96		0,15			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,04121		0,02		0,00			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,05109		0,11		0,01			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,05109		1,39		0,07			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,05109		0,63		0,03			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00988		0,49		0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00348		13,50		0,05			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00116		20,11		0,02			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00428		73,93		0,32			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01334		10,87		0,14			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00026		175,45		0,05			
02528 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000		423,42		423,42			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,76657		0,86		1,52			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00464		6,00		0,03			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0087		193,04		1,68			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,59044		14,00		8,27			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,04121		0,80		0,03			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,41663		4,50		1,87			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,00988		1,34		0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,31008945		7,37		20,42			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,9000		9,67		18,41			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,04155245		9,25		0,81			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	3,6000		9,67		73,63			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0261		12,54		0,33			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,59044		5,00		2,95			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,02405		0,90		0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00232		300,00		0,70			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		53,55	MATERIAL	448,49	CUSTO TOTAL	565,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,09	ENC.( 111,5100%)	59,72	SERV. TERCEIRO	4,00	BDI( 23,5400 %)	133,20	699,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12225 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02528 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,9000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 3,6000
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3 0,0130
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 3,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,9000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,3000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12229 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un ,00000511 23.186,44 0,12
MATERIAL		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,31013 0,86 1,99
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,01292 1,34 0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00036 13,52 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un 0,00054 175,45 0,09
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 3,08023 1,40 4,31
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,02057 100,00 2,06
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00072 18,75 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,02691 10,87 0,29
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,00018 319,90 0,06
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,00126 10,22 0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00126 11,60 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,00018 28,00 0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,00072 44,00 0,03
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,00144 140,00 0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12229 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00864	73,93	0,64
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00234	20,11	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00702	13,50	0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	2,96	0,20
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,63	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	1,39	0,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,11	0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,02	0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01292	0,49	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,80	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,19106	14,00	16,67
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00144	47,69	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00936	6,00	0,06
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,84267	4,50	3,79
02532 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	512,88	512,88
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	12,90	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00072	18,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00081	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00027	37,80	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00036	44,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,05265	205,00	10,79
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01755	193,04	3,39
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,05265	4,81	0,25
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00018	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00036	15,40	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00054	36,90	0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00144	26,89	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02106	18,00	0,38
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,05433782	9,25	1,06
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,8000	9,67	36,82
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	7,2000	9,67	147,26
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,7131939	7,37	42,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID	
12229 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,19106	5,00	5,96
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,05265	12,54	0,66
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,03145	0,90	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00468	300,00	1,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	107,53	MATERIAL	558,67	CUSTO TOTAL		794,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,5100%)	119,90	SERV. TERCEIRO	8,05	BDI( 23,5400 %)		186,97	981,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02532 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,7000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,8000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	7,2000
O 87296 /SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari							m3	0,0170
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	7,2000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,7000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					UNID
12232/ ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000057	23.186,44	0,13	
MATERIAL						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02299	100,00	2,30	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00196	10,22	0,02	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00224	140,00	0,31	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00112	44,00	0,05	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00028	28,00	0,01	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00196	11,60	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12232 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00224	47,69	0,11
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00028	319,90	0,09
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00056	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00112	18,75	0,02
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,44261	1,40	4,82
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,58191	0,86	2,22
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00084	175,45	0,15
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00028	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00056	15,40	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00084	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,03276	18,00	0,59
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0819	4,81	0,39
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00224	26,89	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0819	205,00	16,79
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00056	44,00	0,02
04908 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	1.350,95	1.350,95
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00042	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00126	18,58	0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,63	0,05
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00112	18,80	0,02
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01444	1,34	0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,80	0,05
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01444	0,49	0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,02	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,31082	4,50	5,90
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,11	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	1,39	0,10
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0014	12,90	0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	2,96	0,22
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01092	13,50	0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00364	20,11	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,01344	73,93	0,99
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01456	6,00	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID		
12232 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0273	193,04	5,27
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,04186	10,87	0,46
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	1,85276	14,00	25,94
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,21474612	7,37	65,70
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	,06073051	9,25	1,19
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	11,2000	9,67	229,07
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	2,8000	9,67	57,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	1,85276	5,00	9,26
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,03515	0,90	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00728	300,00	2,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0819	12,54	1,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	167,00	MATERIAL	1.418,39	CUSTO TOTAL	1.784,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,13	ENC.( 111,5100%)	186,23	SERV. TERCEIRO	12,50	BDI( 23,5400 %)	420,01	2.204,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04908 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,2000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	2,8000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	11,2000
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari								m3	0,0190
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	11,2000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	2,8000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	4,2000

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores	UNID
11337/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores						UNID	
11337 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0368	10,87	0,40			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0016	175,45	0,28			
12200 / ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores	un	1,0000	3.719,70	3.719,70			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0008	44,00	0,04			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0120	73,93	0,89			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0032	20,11	0,06			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0096	13,50	0,13			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0720	4,81	0,35			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0128	6,00	0,08			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,2760	4,50	5,74			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0024	18,58	0,04			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80	0,03			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0720	205,00	14,76			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0016	26,89	0,04			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0288	18,00	0,52			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0240	193,04	4,63			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,6288	14,00	22,80			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0016	47,69	0,08			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0016	36,90	0,06			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0016	140,00	0,22			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	8,0000	9,67	163,62			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,0000	7,37	124,71			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0720	12,54	0,90			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0064	300,00	1,92			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,6288	5,00	8,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	136,32	MATERIAL	3.770,85	CUSTO TOTAL	4.070,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	152,01	SERV. TERCEIRO	10,96	BDI ( 23,5400 %)	958,11	5.028,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 12200 / ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjunt						un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores			UNID
11337 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	8,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	8,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	8,0000

CÓDIGO	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)						UNID
00159/ FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00194 / FMS	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm	un	1,0000		26,03		26,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7005331		2,96		5,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7005331		0,63		1,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7005331		1,39		2,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7005331		0,11		0,19
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7005331		1,07		1,82
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7005331		0,38		0,65
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03866525		9,67		0,79
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,69244343		7,53		11,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,58	MATERIAL		37,15
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		6,24	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						11,53	60,50

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,7005331
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,7005331
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,7005331
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,7005331
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,7005331
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,7005331
M 00194 / FMS	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm				un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)		UNID
00159 / FMS			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,69244343
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,03866525

CÓDIGO	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA						UNID		
00216 / FMS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11731 / SINAPI	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas	un	1,0000	8,33		8,33			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,574179	1,07		1,68			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,574179	0,38		0,60			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179	0,11		0,17			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179	1,39		2,19			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179	0,63		0,99			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179	2,96		4,66			
21059 / SINAPI	Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm	un	1,0000	51,13		51,13			
00255 / FMS	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	un	0,1000	5,81		0,58			
00256 / FMS	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	un	0,2000	11,43		2,29			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,80124137	7,53		12,76			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,80124137	9,67		16,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,78	MATERIAL	72,62	CUSTO TOTAL	101,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		15,37	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,96	125,73

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11731 / SINAPI	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas	un	1,0000
M 21059 / SINAPI	Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm	un	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,574179
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,574179

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA			UNID
00216 / FMS				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,574179
M 00255 / FMS	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas		un	0,1000
M 00256 / FMS	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc		un	0,2000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	0,80124137
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	0,80124137

CÓDIGO	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af			UNID
89709 / SINAPI	_08/2022			un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	2,96 0,98
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	61,55 0,30
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	1,97 0,07
11741 / SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,0000	9,78 9,78
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	69,74 0,52
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	1,39 0,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,63 0,21
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,11 0,04
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	1,07 0,35
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	0,38 0,13
MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	9,67 3,44
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	7,53 2,68

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	18,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,46 23,39

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr		un	0,0049
M 11741 / SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca		un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0075
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100		un	0,0360

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89709 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023						UNID			
93382 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00002634	17.019,08	0,45					
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000079	91.750,00	0,07					
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000064	745.573,13	0,48					
MATERIAL										
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,202086	6,50	1,31					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	2,96	2,93					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	0,63	0,62					
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,173664	5,73	1,00					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	1,39	1,37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	0,11	0,11					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022	0,02	0,00					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7866	0,49	0,39					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7866	1,34	1,05					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022	0,80	0,16					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,80327592	7,37	12,52					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,19846414	11,73	4,92					
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	,00603053	12,26	0,16					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,48	34,02

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 05901 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p						chp	0,0054

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	UNID
93382 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 05903 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	chi 0,0006
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,7866
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,1962

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.							UNID		
89557 / SINAPI	af_06/2022							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial						un	1,0000	3,52	3,52
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1486	1,07	0,16
00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial						un	1,0000	2,70	2,70
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1486	0,38	0,06
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p						un	0,0950	25,40	2,41
	olietileno e outros)									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1486	2,96	0,44
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1486	0,63	0,09
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1486	1,39	0,21
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1486	0,11	0,02
20046 / SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial						un	1,0000	17,52	17,52
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07563591	7,53	1,20
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07563591	9,67	1,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,03	36,89		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial		un	1,0000
M 00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial		un	1,0000
M 20046 / SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial		un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr		un	0,0950
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,0743

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	UNID
89557 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0743

CÓDIGO	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a f_06/2022	UNID
89549 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
20045 / SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	8,86	8,86	
00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	2,70	2,70	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	0,63	0,07	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1032	1,07	0,11	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1032	0,38	0,04	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	0,11	0,01	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	1,39	0,14	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0625	25,40	1,59	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1032	2,96	0,31	
20085 / SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	2,22	2,22	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05252776	9,67	1,07	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05252776	7,53	0,84	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,22 22,16

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 00298 / SINAPI	Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000			
M 20045 / SINAPI	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000			
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un	0,0625			
M 20085 / SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000			
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0516			
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0516			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID		
103039 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5266	0,38	0,20
11672 / SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido						un	1,0000	46,36	46,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5266	0,11	0,06
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5266	1,07	0,56
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)						un	0,0192	15,67	0,30
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5266	2,96	1,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5266	0,63	0,33
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5266	1,39	0,73
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,26803413	7,53	4,27
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,26803413	9,67	5,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	59,84	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,09	73,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)								un	0,0192
M 11672 / SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido								un	1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2633
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,2633

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021						UNID
94492/ SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
20080 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,0714		20,09		1,43
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0180		69,74		1,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266		2,96		0,67
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266		0,63		0,14
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266		1,39		0,32
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2266		0,11		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID	
94492 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
11677 / SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido	un	1,0000		45,06		45,06		
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0114		1,97		0,02		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2266		1,07		0,24		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2266		0,38		0,09		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11533713		7,53		1,84		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11533713		9,67		2,36		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	53,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,58	66,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11677 / SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido							un	1,0000
M 20080 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr							un	0,0714
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0180
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0114
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1133
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1133

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021						UNID
94794 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486		1,39		1,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486		2,96		2,22
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486		0,63		0,47
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7486		1,07		0,80
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7486		0,11		0,08
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7486		0,38		0,28
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0192		15,67		0,30
06015 / SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"	un	1,0000		128,17		128,17

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID	
94794 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,38102991	7,53	6,07
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,38102991	9,67	7,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		147,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		34,65	181,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)							un	0,0192
M 06015 / SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"							un	1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,3743
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,3743

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID	
89353 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	0,63	0,14
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)					un	0,0106	15,67	0,17
06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"					un	1,0000	29,51	29,51
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	2,96	0,65
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2204	1,07	0,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	1,39	0,31
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2204	0,11	0,02
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2204	0,38	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11218139	9,67	2,29
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,11218139	7,53	1,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	35,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,28	43,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UNID
89353 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un 0,0106
M 06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un 1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1102
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1102

CÓDIGO	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UNID				
89987 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0106	15,67		0,17
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424	0,11		0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424	1,39		0,61
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4424	0,38		0,17
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4424	1,07		0,47
06005 / SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"	un	1,0000	72,00		72,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424	0,63		0,28
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4424	2,96		1,31
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22517717	7,53		3,59
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22517717	9,67		4,61

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	83,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	19,59	102,82

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)			un	0,0106
M 06005 / SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"			un	1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,2212
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,2212

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021							UNID		
89985 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06024 / SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"					un	1,0000	67,91	67,91	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4424	0,38	0,17	
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)					un	0,0106	15,67	0,17	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4424	1,39	0,61	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4424	2,96	1,31	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4424	0,11	0,05	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4424	1,07	0,47	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4424	0,63	0,28	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,22517717	7,53	3,59	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,22517717	9,67	4,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		79,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		18,63	97,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)							un	0,0106
M	06024 / SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"							un	1,0000
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2212
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2212

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					UNID
02180 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00	0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,81	0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00	0,83	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						UNID				
02180 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00					
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40		0,00					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80		0,00					
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,90		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07321	4,50		0,33					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	6,00		0,00					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	73,93		0,05					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	20,11		0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	13,50		0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	193,04		0,26					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00		2,70					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00		1,28					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00		0,00					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60		0,00					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22		0,00					
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004	319,90		0,01					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52		0,00					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75		0,00					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95		0,00					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,86		6,45					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,87		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	7,37		7,79					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,56	MATERIAL		12,01	CUSTO TOTAL	28,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		8,41	SERV. TERCEIRO		0,62	BDI( 23,5400 %)	6,73	35,33	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID	
02180 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec	m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000

CÓDIGO	Relocação do Barracão, piso em concreto desempolado					UNID
00115/ FMS						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,5470	0,63	21,13	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,5470	1,39	46,63	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,5470	2,96	99,30	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00056436	13,50	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00018812	20,11	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00075248	73,93	0,06	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00216338	10,87	0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	33,5470	0,11	3,69	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,4940	0,25	5,12	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,0530	0,49	6,40	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	20,4940	1,26	25,82	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,0530	1,34	17,49	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0700	50,38	3,53	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00011104	15,40	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,07257622	4,50	0,33	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00007708	36,90	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00075248	6,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00169308	18,00	0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0042327	4,81	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Relocação do Barracão, piso em concreto desempolado						UNID			
00115 / FMS							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00005552	25,95		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0042327	205,00		0,87				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002776	12,90		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00011104	44,00		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00003854	37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00011562	18,58		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00022208	18,80		0,00				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00005552	28,00		0,00				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00038864	11,60		0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00038864	10,22		0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00005552	319,90		0,02				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00011104	13,52		0,00				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00022208	18,75		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014109	193,04		0,27				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	,00007708	175,45		0,01				
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0700	470,22		32,92				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,09575308	14,00		1,34				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	12,253227	7,53		195,15				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,51615526	9,67		174,18				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	9,67		11,36				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,7151236	7,37		213,80				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00037624	300,00		0,11				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,09575308	5,00		0,48				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042327	12,54		0,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		281,07	MATERIAL	265,01	CUSTO TOTAL	860,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	313,42	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI( 23,5400 %)	202,48	1.062,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O	05103 / ORSE	Regularização Manual							m2	1,0000
O	11702 / ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							m2	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Relocação do Barracão, piso em concreto desempolado	UNID
00115 / FMS		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 12,0750
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 8,4190
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 13,0530

CÓDIGO	Relocação do gabarito					UNID
00117 / FMS						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000338	1.252,51		0,00
	MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5095432	0,63		0,95
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5095432	2,96		4,47
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5095432	1,39		2,10
07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,0256	32,56		0,83
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1110	16,04		1,78
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251432	0,49		0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5095432	0,11		0,17
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251432	1,34		0,03
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4494	1,26		1,83
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350	0,02		0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4494	0,25		0,36
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350	0,80		0,03
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,87572	0,86		0,75
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0034152	100,00		0,34
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023884	137,75		0,33
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,73306304	9,67		14,99
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02567624	7,37		0,40
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0354039	11,73		0,88
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,73539657	7,53		11,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Relocação do gabarito							UNID	
00117 / FMS								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,00952	0,90	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,24	MATERIAL	13,98	CUSTO TOTAL	41,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	14,74	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	9,88	51,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,1110
M 07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco							l	0,0256
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,7247
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,7247
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0070
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							chi	0,0280
O 94974 / SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20							m3	0,0040

CÓDIGO	Remoção de entulho classe b (plastico/ papel/ metal) armazenado inicialmente em bombonas e acondicionamento final em abrigos cober							UNID	
106123 / SINAPI	tos. excluso frete. af_09/2025							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,2296841	2,96	9,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,2296841	0,63	2,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,2296841	1,39	4,49
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	3,2296841	0,11	0,36
37526 / SINAPI	Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm					un	2,2222222	6,10	135,56
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,2296841	0,49	1,58
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	3,2296841	1,34	4,33
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,2981534	7,37	51,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		209,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		49,26	258,54

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de entulho classe b (plastico/ papel/ metal) armazenado inicialmente em bombonas e acondicionamento final em abrigos cober	UNID
106123 / SINAPI	tos. excluso frete. af_09/2025	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37526 / SINAPI	Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm	un 22,2222222
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 3,2296841

CÓDIGO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capi					UNID		
10203 / ORSE	tel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica					un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	2,0000	129,48	258,96			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	2,0000	137,75	275,50			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	400,0000	0,86	344,00			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,0000	101,30	202,60			
00463 / ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000	2.862,44	2.862,44			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10971 / ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da cai	un	1,0000	5.745,93	5.745,93			
xa água e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3.943,50	CUSTO TOTAL	9.689,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	5.745,93	BDI( 23,5400 %)	2.280,89	11.970,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	400,0000
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	2,0000
M 04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	2,0000
M 00463 / ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000
S 10971 / ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa água e pilar	un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das parede s. af_02/2023_pe						UNID
104611 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01381 / SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas	kg	6,8500		0,93		6,37
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3259		1,34		0,44
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0666		1,39		1,48
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7407		1,28		0,95
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3259		0,49		0,16
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7407		0,61		0,45
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0666		0,11		0,12
10515 / SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada, formato maior a 2025 cm2	m2	1,0864		49,96		54,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0666		0,63		0,67
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0666		2,96		3,16
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,1410		5,46		0,77
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	,75163273		9,67		15,37
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,33280908		7,37		5,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
							</

CÓDIGO	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana							UNID	
11233/ ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0000		0,86		2,58		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana						UNID		
11233 / ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12112 / ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana					m	1,0000	18,08	18,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,58	CUSTO TOTAL	20,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	18,08	BDI( 23,5400 %)	4,86	25,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	3,0000
S 12112 / ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana							m	1,0000

CÓDIGO	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID				
94231 / SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000327	3.781,91		0,01
	MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	0,63		0,22
00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	40,52		8,02
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0060	15,77		0,09
05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	70,37		0,08
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2070	1,34		0,28
13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,0450	252,27		11,35
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	2,96		1,04
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2070	0,49		0,10
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1120	0,25		0,03
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,02		0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	1,39		0,49
40873 / SINAPI	Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24, corte 25 cm	m	1,0500	22,67		23,80
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1120	1,26		0,14
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,80		0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3505	0,11		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2113884	7,37		3,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID
94231 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,03201565		9,25		0,63	
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	,11329248		9,55		2,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,010296		0,90		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	51,90
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas						310ml	0,1980
M 05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)						kg	0,0060
M 05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)						kg	0,0012
M 13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50						kg	0,0450
M 40873 / SINAPI	Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24, corte 25 cm						m	1,0500
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2070
O 88323 / SINAPI	Telhadista com encargos complementares						h	0,1120
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						chp	0,0132
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016						chi	0,0183

CÓDIGO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" "							UNID
00181 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00216 / FMS	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	un	1,0000		4,11		4,11	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1905892		0,11		0,02	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1905892		1,20		0,23	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1905892		0,75		0,14	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1905892		2,96		0,56	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1905892		0,63		0,12	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1905892		1,39		0,26	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"							UNID	
00181 / FMS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,09885099	7,53 1,57	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,09885099	9,67 2,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,70	MATERIAL	5,44	CUSTO TOTAL		9,03 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,13 11,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1905892
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1905892
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1905892
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,1905892
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1905892
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,1905892
M 00216 / FMS	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16							un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,09885099
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,09885099

CÓDIGO	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86883/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845		1,07		0,09	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0266		1,34		0,04	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0266		0,49		0,01	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845		0,38		0,03	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		0,11		0,01	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		0,63		0,07	
44945 / SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco	un	1,0000		8,70		8,70	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0332		4,25		0,14	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1111		1,39		0,15	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86883 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1111	2,96 0,33	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,02716392	7,37 0,42	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,08601931	9,67 1,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		11,75 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,77 14,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)							un	0,0332
M 44945 / SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco							un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0845
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0266

CÓDIGO	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
86882 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1356		0,38		0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783		1,39		0,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783		2,96		0,53
06146 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"	un	1,0000		16,72		16,72
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0420		4,25		0,18
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783		0,11		0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1783		0,63		0,11
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0427		0,49		0,02
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1356		1,07		0,15
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0427		1,34		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13803808		9,67		2,82
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04360524		7,37		0,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86882/ SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,08	26,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)							un	0,0420
M 06146 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"							un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1356
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0427

CÓDIGO	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial	UNID				
08267 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02460 / ORSE	Aluguel de compactador placa 156 kg (dynapac - cm 13 diesel - 4,0 hp)	h	6,0000	2,36	14,16	
	MATERIAL					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	193,04	1,74	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02	
00203 / ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	m3	1,2000	144,00	172,80	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00	0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,81	0,13	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	85,0000	0,86	73,10	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	175,45	0,21	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial							UNID	
08267 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	7,37	93,53				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,22	MATERIAL	265,49	CUSTO TOTAL	377,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	14,16	ENC.( 111,5100%)	49,31	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	88,81	466,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 02460 / ORSE	Aluguel de compactador placa 156 kg (dynapac - cm 13 diesel - 4,0 hp)							h	6,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	85,0000
M 00203 / ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)							m3	1,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UNID				
08662 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	44,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	140,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	175,45		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000225	73,93		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar							UNID	
08662 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04			0,09		
08928 / ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	1,0000	6,45			6,45		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,00			0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50			0,11		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58			0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80			0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81			0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00			0,28		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89			0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500	9,67			3,07		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500	7,37			2,34		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54			0,02		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00			0,04		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00			0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,56	MATERIAL	7,42	CUSTO TOTAL	13,04	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	2,85	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)	3,07	
								16,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	08928 / ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar						un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1500
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1500
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1500

CÓDIGO	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,5 m, área de infiltração: 25 m² (para 1 0 contribuintes). af_12/2020	UNID					
00158 / FMS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,5 m, área de infiltração: 25 m² (para 1	UNID			
00158 / FMS	0 contribuintes). af_12/2020	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00033627	3.626,47	1,22
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00000948	17.019,08	0,16
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000655	5.700,00	0,04
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00003966	1.252,51	0,05
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00006188	23.186,44	1,43
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0002377	466.463,38	110,88
MATERIAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,43825295	1,39	27,02
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	,10128436	0,22	5,74
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,43825295	2,96	57,54
39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	,09333225	439,92	41,06
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	,18620126	7,97	105,09
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,30808881	25,00	7,70
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,43825295	0,11	2,14
43447 / SINAPI	Anel em concreto armado, perfurado, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,50 m e altura de 0,50 m	un	7,0000	787,94	5.515,58
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,43825295	0,63	12,25
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34679729	1,26	2,96
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	,12961115	17,34	2,25
43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2	,20099156	56,55	11,37
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,10075877	1,34	8,18
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,39893489	1,28	9,47
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,591762	0,80	2,87
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34679729	0,25	0,59
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,591762	0,02	0,07
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,39893489	0,61	4,51
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,10075877	0,49	2,99
39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa	kg	0,0924	9,66	0,89

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,5 m, área de infiltração: 25 m² (para 1							UNID	
00158 / FMS	0 contribuintes). af_12/2020							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	,53608536		12,06		6,47		
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	,07274408		6,50		0,47		
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	,20563501		5,73		41,29		
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	,01422568		8,12		0,12		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,38877152		0,86		153,41		
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	,54972394		45,58		116,22		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,32942481		100,00		32,94		
00123 / SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	0,357696		8,45		3,02		
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	,14416038		17,76		2,56		
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,62051		159,04		98,69		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,25756467		137,75		35,48		
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,356875		4,22		9,95		
05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	,06949953		16,35		1,14		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,28795921		7,53		4,59		
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,61292046		9,25		11,99		
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,39690014		7,53		6,32		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,48181531		9,67		112,12		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,23009485		7,37		97,12		
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,98453587		9,21		38,66		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,76639909		9,67		36,13		
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,46708106		11,73		11,59		
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,55124602		12,26		66,16		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,12339312		0,90		1,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		181,88	MATERIAL	6.322,03	CUSTO TOTAL	6.821,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	113,78	ENC.( 111,5100%)		202,80	SERV. TERCEIRO	1,01	BDI( 23,5400 %)	1.605,78	8.427,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 43447 / SINAPI	Anel em concreto armado, perfurado, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,50 m e altura d							un	7,0000
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp	0,7257

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,5 m, área de infiltração: 25 m² (para 1	UNID
00158/FMS	0 contribuintes). af_12/2020	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	chi 1,4790
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 1,7470
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 1,3726
O 97738 / SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³.	m3 0,0154
O 97740 / SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	m3 0,3771
O 00475 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com be	m3 0,0184
O 01624 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecaniza	m3 0,5641

CÓDIGO	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
100862 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	1,0000	20,27	20,27				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6237	2,96	1,85				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6237	0,63	0,39				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6237	1,39	0,87				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6237	0,11	0,07				
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	3,0000	0,30	0,90				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4743	0,38	0,18				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1494	0,49	0,07				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4743	1,07	0,51				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1494	1,34	0,20				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15256728	7,37	2,38				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,48282791	9,67	9,88				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	37,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,84	46,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un	3,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100862 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un 1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,4743
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1494

CÓDIGO	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023						UNID		
90460 / SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	5,6250	0,29	1,63				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3207	0,38	0,12				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3207	1,07	0,34				
11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	5,6250	1,43	8,04				
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	1,7857	1,16	2,07				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207	2,96	0,95				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207	0,63	0,20				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207	1,39	0,45				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3207	0,11	0,04				
39028 / SINAPI	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	0,2232	9,92	2,21				
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,8929	4,72	4,21				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,06046801	7,53	0,96				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26599817	9,67	5,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,27	32,92

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe		un	5,6250
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm		un	1,7857
M 39028 / SINAPI	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22		m	0,2232
M 39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)		m	0,8929

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	UNID
90460 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un 5,6250
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0594
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2613

CÓDIGO	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU						UNID
00171/ FMS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0505748	1,20	0,06
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0505748	0,75	0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748	0,11	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748	1,39	0,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748	0,63	0,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748	2,96	0,15
00207 / FMS	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE			un	1,0000	2,96	2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)			h	,02623113	9,67	0,54
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)			h	,02623113	7,53	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,45	MATERIAL	3,32	CUSTO TOTAL	4,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,51	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						1,01	5,29

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0505748
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0505748
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0505748
M 00207 / FMS	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE			un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)			h	0,02623113

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UNID
00171 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,02623113

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)				UNID
08685 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
03980 / ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000	6,23	6,23
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	193,04	0,12
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	44,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	140,00	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,81	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67	4,09
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	7,37	3,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20
	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)						UNID		
08685 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,40	MATERIAL	7,50	CUSTO TOTAL	14,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	3,81	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,53	18,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03980 / ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)						un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,2000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000

CÓDIGO	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01						UNID
09524 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80			0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58			0,00
09705 / ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	1,0000	1,10			1,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00			0,18
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89			0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50			0,07
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04			0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00			0,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00			0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81			0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69			0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90			0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87			0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11			0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar) - Rev 01							UNID		
09524 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00036	18,00	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,00002	140,00	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,00001	44,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,00002	175,45	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1000	9,67	2,05
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	7,37	1,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,71	MATERIAL	1,72	CUSTO TOTAL	5,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,90	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,29	6,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 09705 / ORSE	Tala plana perfurada 50mm								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1000

CÓDIGO	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	UNID					
00147/ FMS		m²					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3528099		1,34		4,49
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2711263		1,28		2,91
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2444662		1,26		4,09
00178 / FMS	TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM - (	m²	1,0500		5,69		5,97
00177 / FMS	CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM	m³	0,0500		294,83		14,74

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO						UNID				
00147 / FMS							m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00176 / FMS	CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2,20 X 1,10)M	m²	0,3300	18,89		6,23					
00175 / FMS	PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27)	kg	0,2000	7,74		1,55					
00174 / FMS	DESMOLDANTE PARA FORMAS	l	0,1000	8,46		0,85					
00173 / FMS	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO	m²	1,0000	785,97		785,97					
00172 / FMS	SARRAFO DE CEDRINHO 2,5 X 5 CM	m	5,0000	3,16		15,80					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2444662	0,25		0,81					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8684024	1,39		12,33					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8684024	2,96		26,25					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8684024	0,63		5,59					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,3528099	0,49		1,64					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8684024	0,11		0,98					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2711263	0,61		1,39					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,64617726	7,53		10,29					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,31344781	7,37		4,89					
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,10939694	7,51		1,74					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,20883252	9,67		4,27					
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,64617726	9,21		12,59					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,10939694	9,67		2,24					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,03	MATERIAL	891,59	CUSTO TOTAL	927,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	18,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	218,36	1.145,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00172 / FMS	SARRAFO DE CEDRINHO 2,5 X 5 CM							m	5,0000		
M 00173 / FMS	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO							m²	1,0000		
M 00174 / FMS	DESMOLDANTE PARA FORMAS							l	0,1000		
M 00175 / FMS	PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27)							kg	0,2000		
M 00176 / FMS	CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2,20 X 1,10)M							m²	0,3300		
M 00177 / FMS	CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM							m³	0,0500		
M 00178 / FMS	TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM - (							m²	1,0500		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	8,8684024		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	UNID
00147 / FMS		m²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 8,8684024
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 8,8684024
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 8,8684024
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 3,2444662
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,2711263
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 3,3528099
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 3,2444662
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,2711263
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 3,3528099
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h 0,10939694
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,10939694
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 0,64617726
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,20883252
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,31344781
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h 0,64617726

CÓDIGO	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	UNID				
12492 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002685	193,04		0,52
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001432	6,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,149784	4,50		0,67
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000325	12,90		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00026	18,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000342	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000114	37,80		0,00
07119 / ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	1,0000	616,79		616,79
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,182222	14,00		2,55
09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	0,6000	20,89		12,53

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm							UNID		
12492 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000228	36,90			0,01			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000065	319,90			0,02			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00013	44,00			0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,008055	4,81			0,04			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003222	18,00			0,06			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00013	15,40			0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000065	25,95			0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000065	28,00			0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000455	11,60			0,01			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000455	10,22			0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,008055	205,00			1,65			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004117	10,87			0,04			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001074	13,50			0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000358	20,11			0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001432	73,93			0,11			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00013	13,52			0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000228	175,45			0,04			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00026	18,75			0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	7,37			17,77			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	9,67			13,29			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,182222	5,00			0,91			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,008055	12,54			0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000716	300,00			0,21			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,69	MATERIAL	635,09	CUSTO TOTAL	667,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		16,37	SERV. TERCEIRO	1,22	BDI( 23,5400 %)	157,10	824,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 07119 / ORSE	Granito branco Siena e= 2cm							m2	1,0000	
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)							m	0,6000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,1400	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	UNID
12492 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,1400

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID				
86919 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,1022		4,25		0,43				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8406		1,34		1,13				
44945 / SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco	un	1,0000		8,70		8,70				
20271 / SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l	un	1,0000		552,89		552,89				
13417 / SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		95,07		95,07				
37588 / SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2", sem ladrao, com tampao plastico	un	1,0000		75,96		75,96				
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,17		97,02				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1799		1,07		2,33				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8406		0,49		0,41				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1799		0,38		0,83				
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0702		115,01		8,07				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205		2,96		8,94				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205		0,63		1,90				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205		1,39		4,20				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0205		0,11		0,33				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,2190946		9,67		45,39				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,85842072		7,37		13,38				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	916,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI ( 23,5400 %)	215,84	1.132,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86919 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 86872 / SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
O 86877 / SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01	un 1,0000
O 86883 / SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000
O 86914 / SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un 1,0000

CÓDIGO	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.						UNID				
104008 / SINAPI	af_06/2022						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5220	0,38		0,20					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	0,11		0,06					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	1,39		0,73					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	0,63		0,33					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5220	1,07		0,56					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0690	1,97		0,14					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5220	2,96		1,55					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0248	69,74		1,73					
07130 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	14,85		14,85					
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0194	61,55		1,19					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26569278	9,67		5,43					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,26569278	7,53		4,23					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	30,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	7,29	38,24	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0194
M 07130 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial						un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0248
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0690
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2610

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
104008 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2610

CÓDIGO	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89400 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07136 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	6,71	6,71	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0124	61,55	0,76	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4442	2,96	1,31	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4442	0,63	0,28	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0143	69,74	1,00	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4442	1,07	0,48	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4442	0,38	0,17	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0572	1,97	0,11	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4442	0,11	0,05	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4442	1,39	0,62	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22609335	7,53	3,60	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22609335	9,67	4,62	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI( 23,5400 %)	4,63
						PREÇO TOTAL
						24,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0124
M 07136 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial				un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0143
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0572
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,2221
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,2221

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89627 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		1,39		0,37	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		0,63		0,17	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2636		1,07		0,28	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2636		0,38		0,10	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0244		1,97		0,05	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		0,11		0,03	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225		69,74		1,57	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0176		61,55		1,08	
07129 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		10,22		10,22	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2636		2,96		0,78	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13416976		7,53		2,14	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13416976		9,67		2,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,49
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,59
								24,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0176
M 07129 / SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial						un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0225
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0244
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1318
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1318

CÓDIGO	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022						UNID
103865 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		0,11	0,07	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6094		1,39	0,85	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot	UNID			
89782 / SINAPI	o sanitário. af_08/2022	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	2,96	1,00
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386	0,38	0,13
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0107	1,97	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386	0,11	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot o sanitário. af_08/2022							UNID
89782 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386		1,39		0,47	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3386		0,63		0,21	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3386		1,07		0,36	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225		69,74		1,57	
07116 / SINAPI	Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial	un	1,0000		3,50		3,50	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0148		61,55		0,91	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401		9,67		3,52	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17234401		7,53		2,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0148
M	07116 / SINAPI	Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial					un	1,0000
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0225
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0107
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1693
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1693

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID
89825 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		1,39		0,13
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		0,63		0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		0,11		0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0914		2,96		0,27
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750		25,40		1,91
	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID	
89825 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07097 / SINAPI						un	1,0000	7,14	7,14
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0914	0,38	0,03
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0914	1,07	0,10
00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	3,0000	1,69	5,07
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04652168	9,67	0,95
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04652168	7,53	0,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		16,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,86	20,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	3,0000
M 07097 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0750
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0457
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0457

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID
89829 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		1,39		0,47
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,1125		25,40		2,86
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3352		1,07		0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		0,11		0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		2,96		0,99
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3352		0,63		0,21
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3352		0,38		0,13
11658 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000		15,79		15,79
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	3,0000		2,49		7,47

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID	
89829 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,17061344	9,67	3,49
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,17061344	7,53	2,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	34,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,12	42,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	3,0000
M 11658 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1125
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1676
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1676

CÓDIGO	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022						UNID
89869 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		0,63		0,19
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0092		1,97		0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		0,11		0,03
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2948		1,07		0,32
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2948		0,38		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		1,39		0,41
07139 / SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000		1,21		1,21
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2948		2,96		0,87
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0120		69,74		0,84
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0106		61,55		0,65
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15005025		9,67		3,07
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15005025		7,53		2,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,08	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,37	12,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un 0,0106
M 07139 / SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un 0,0120
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0092
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1474
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1474

CÓDIGO	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024							UNID				
94690 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2004		2,96		0,59
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2004		0,11		0,02
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0141		61,55		0,87
07140 / SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)						un	1,0000		3,79		3,79
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0165		69,74		1,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2004		1,39		0,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2004		0,63		0,13
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0126		1,97		0,02
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2004		0,38		0,08
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2004		1,07		0,21
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,10200159		9,67		2,09
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,10200159		7,53		1,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,55	13,38				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr									un	0,0141	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UNID
94690 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 07140 / SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0165
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0126
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1002
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1002

CÓDIGO	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	UNID				
94207 / SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000123	3.781,91		0,00
MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2769	1,39		0,38
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,80		0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,02		0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1150	0,25		0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2769	0,11		0,03
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1150	1,26		0,14
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2769	0,63		0,17
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2769	2,96		0,82
07194 / SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m2	1,2750	32,23		41,09
04302 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,2700	4,37		5,55
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	0,49		0,07
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	1,34		0,20
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,2700	0,29		0,37
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,15318	7,37		2,39
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	0,1163271	9,55		2,35
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	0,0120948	9,25		0,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0039	0,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019							UNID	
94207 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	53,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,67	66,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)							cj	1,2700
M 04302 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira							un	1,2700
M 07194 / SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)							m2	1,2750
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1500
O 88323 / SINAPI	Telhadista com encargos complementares							h	0,1150
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0050
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0069

CÓDIGO	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)						UNID
08318 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000035		37,80		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,055825		4,50		0,25
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00014		20,11		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07126		14,00		1,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00042		13,50		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000105		18,58		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00056		6,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00105		193,04		0,20
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00007		26,89		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00161		10,87		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00007		175,45		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000035		44,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00007		140,00		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00007		47,69		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00007		36,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)							UNID			
08318 / ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00126	18,00		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,00315	4,81		0,02
08500 / ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)						un	1,0000	2,30		2,30
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,00315	205,00		0,65
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,000525	73,93		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3500	7,37		5,46
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3500	9,67		7,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,07126	5,00		0,36
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00028	300,00		0,08
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00315	12,54		0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,96	MATERIAL	4,53	CUSTO TOTAL	17,63	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	6,66	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI( 23,5400 %)	4,15	21,78			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 08500 / ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)								un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3500	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3500	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3500	

CÓDIGO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70MM 2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10							UNID	
00194 / FMS								UN	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00228 / FMS	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70MM 2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10					UN	1,0000	4,72	4,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	4,72	CUSTO TOTAL		4,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,11	5,83

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70MM 2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UNID
00194 / FMS		UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00228 / FMS	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70MM 2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UN 1,0000

CÓDIGO	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação					UNID			
12620 / ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	13,50		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	18,00		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,003924	4,50		0,02			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000012	26,89		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00027	205,00		0,06			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000048	6,00		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	20,11		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000042	73,93		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000138	10,87		0,00			
13421 / ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2	un	1,0000	27,50		27,50			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000006	44,00		0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000012	140,00		0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000012	47,69		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00027	4,81		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,006108	14,00		0,09			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00009	193,04		0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0600	9,67		1,23			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000024	300,00		0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,006108	5,00		0,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00027	12,54		0,00			
07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0730	2,67		0,19			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,58	MATERIAL	27,69	CUSTO TOTAL	29,15	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,65	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI( 23,5400 %)	6,86	36,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 13421 / ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2							un 1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h 0,0600
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,0600
S 07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2							h 0,0730

CÓDIGO	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sa							UNID	
104348 / SINAPI	nitário ou ventilação. af_08/2022							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0228	0,38	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0228	1,39	0,03
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0073	61,55	0,45
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0228	1,07	0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0228	2,96	0,07
39319 / SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial					un	1,0000	8,68	8,68
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0080	1,97	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0228	0,11	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0228	0,63	0,01
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0110	69,74	0,77
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,01160497	9,67	0,24
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,01160497	7,53	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,46	12,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0073
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0110
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0080

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sa	UNID
104348 / SINAPI	nitário ou ventilação. af_08/2022	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39319 / SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un 1,0000
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0114
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0114

CÓDIGO	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023						UNID				
95305 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1541		1,82		0,28				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		2,96		0,61				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		0,63		0,13				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		1,39		0,29				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		0,11		0,02				
38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	1,1074		7,77		8,60				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0514		1,34		0,07				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0514		0,49		0,03				
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1541		1,63		0,25				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05248968		7,37		0,82				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	,15637451		9,67		3,20				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,36	17,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo							kg	1,1074		
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,1541		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0514		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_08/2025							UNID	
98307 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
38083 / SINAPI	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	1,0000		28,00		28,00		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7555128		0,11		0,08		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7555128		1,39		1,05		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7555128		0,75		0,57		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7555128		0,63		0,48		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7555128		2,96		2,24		
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7555128		1,20		0,91		
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,44783345		9,67		9,16		
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,33587508		7,53		5,35		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		BDI( 23,5400 %)	
								59,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38083 / SINAPI	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,3237912
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,4317216

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91996 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		2,96		2,63	
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un	1,0000		1,18		1,18	
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,28		2,28	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8900		1,20		1,07	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		0,11		0,10	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		1,39		1,24	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8900		0,63		0,56	
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,12		6,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91996 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8900	0,75	0,67
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,4616074	9,67	9,44
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,4616074	7,53	7,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		32,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		7,68	40,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
O 91994 / SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91994 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		2,96		1,88					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		0,63		0,40					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		1,39		0,88					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340		1,20		0,76					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6340		0,75		0,48					
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		6,12		6,12					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6340		0,11		0,07					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,32883044		7,53		5,24					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,32883044		9,67		6,73					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	22,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	5,30	27,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023			UNID
91994 / SINAPI				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,3170
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,3170

CÓDIGO	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91995 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6340	1,20	0,76
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6340	0,75	0,48
38102 / SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	7,84	7,84
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	2,96	1,88
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	0,11	0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	1,39	0,88
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	0,63	0,40
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,32883044	7,53	5,24
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,32883044	9,67	6,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		24,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,71	29,96

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 38102 / SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)		un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,3170
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,3170

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92002/ SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,63		0,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92002 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,96		3,39
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,75		0,86
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		6,12		12,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,11		0,13
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,39		1,59
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,20		1,37
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,59334704		9,67		12,14
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,59334704		7,53		9,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					41,86	PREÇO TOTAL	
					9,85	51,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)				un	2,0000
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares				h	0,5720
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares				h	0,5720

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92003 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,96		3,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,63		0,72
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,39		1,59
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,11		0,13
38102 / SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		7,84		15,68
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,75		0,86
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,20		1,37
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,59334704		9,67		12,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92003/ SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,53	9,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	45,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,66	55,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 38102 / SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)						un	2,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,5720	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,5720	

CÓDIGO	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92010 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6520	2,96	4,89
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,6520	1,20	1,98
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,6520	0,75	1,24
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)					un	3,0000	6,12	18,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6520	0,11	0,18
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6520	1,39	2,30
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,6520	0,63	1,04
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,85682632	7,53	13,65
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,85682632	9,67	17,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	61,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,39	75,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)							un	3,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,8260
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,8260

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
92010 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UNID
00211 / FMS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046	1,39	0,37				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046	0,63	0,17				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046	2,96	0,80				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046	0,11	0,03				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2697046	0,75	0,20				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2697046	1,20	0,32				
00251 / FMS	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUI MÃO-DE-OBRA (111,51%)	un	1,0000	8,63	8,63				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,13988499	7,53	2,23				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,13988499	9,67	2,86				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,40	MATERIAL	10,52	CUSTO TOTAL	15,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		2,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,67	19,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2697046
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2697046
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2697046
M 00251 / FMS	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUI	un	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,13988499
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,13988499

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA							UNID
00148 / FMS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,624316		1,39		2,26	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,624316		1,07		1,74	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,624316		0,38		0,62	
00180 / FMS	FITA TEFLON DE 18 MM	m	0,2800		0,13		0,04	
00179 / FMS	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJAD	un	1,0000		221,62		221,62	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,62007045		9,67		12,68	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03345075		7,53		0,53	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,25	MATERIAL		226,28	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		6,96	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		56,38
								295,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00179 / FMS	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJAD					un	1,0000
M	00180 / FMS	FITA TEFLON DE 18 MM					m	0,2800
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,624316
M	43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,624316
M	43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,624316
P	00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,03345075
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,62007045

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86913 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,96		0,59
07604 / SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		50,77		50,77
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		4,25		0,09
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,34		0,06
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,38		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86913 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,07		0,16	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,49		0,02	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,63		0,13	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,11		0,02	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,39		0,28	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		7,37		0,77	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,67		3,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)
							13,21	69,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)					un	0,0210
M	07604 / SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/					un	1,0000
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1525
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0481

CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar					UNID
09676 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,85	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92	
10053 / ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000	244,89	244,89	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02	
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,31	0,15	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar						UNID
09676 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	92,70		0,02	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	34,80		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,23	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	7,37		7,79	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,52	MATERIAL	248,28	CUSTO TOTAL	266,99
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	9,50	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						62,85	329,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000				
M 10053 / ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000				
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000				
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	UNID
09676 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO							UNID			
00149 / FMS								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6978876		0,38		0,65				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876		0,11		0,19				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876		1,39		2,36				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876		0,63		1,07				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876		2,96		5,03				
00181 / FMS	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUC	un	1,0000		220,00		220,00				
00180 / FMS	FITA TEFLON DE 18 MM	m	0,9400		0,13		0,12				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6978876		1,07		1,82				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,86420781		7,53		13,76				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,86420781		9,67		17,68				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,87	MATERIAL		231,24	CUSTO TOTAL	262,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		16,57	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	61,83	324,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00180 / FMS	FITA TEFLON DE 18 MM	m	0,9400				
M 00181 / FMS	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUC	un	1,0000				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6978876				
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6978876				
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6978876				
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,86420781				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UNID
00149 / FMS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,86420781

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação o em bancada	UNID
11747/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,85	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	34,80	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12057 / ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	1,0000	19,30	19,30
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,31	0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	92,70	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
12610 / ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	un	1,0000	287,57	287,57
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	7,37	7,79

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada							UNID		
11747 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,5000	9,67	10,23
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,52	MATERIAL	310,26	CUSTO TOTAL	328,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	9,50	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	77,44	406,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5000	
M 12057 / ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula							un	1,0000	
M 12610 / ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000	

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_10/2025					UNID
92543/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000134	3.781,91	0,01	
	MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3084423	0,63	0,19	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3084423	1,39	0,43	
04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6338168	22,74	14,41	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3084423	2,96	0,91	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3084423	0,11	0,03	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2945423	0,25	0,07	
40568 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	16,16	0,48	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 429		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_10/2025						UNID				
92543 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0139		0,80		0,01				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2945423		1,26		0,37				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0139		0,02		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1974526		9,67		4,04				
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,10080859		7,53		1,61				
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,01412754		9,25		0,28				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,003588		0,90		0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	22,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		5,37	28,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta									m	0,6338168
M 40568 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)									kg	0,0300
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares									h	0,0993423
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares									h	0,1952
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016									chp	0,0046
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016									chi	0,0093

CÓDIGO	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020						UNID
95877 / SINAPI							m3xkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	,00000061	796.094,20			0,49
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	,00000089	155.664,33			0,14
	MATERIAL						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0066		0,11		0,00
	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020							UNID
95877 / SINAPI								m3xkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI						h	0,0066	1,39 0,01
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	0,1564	5,73 0,90
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0066	2,96 0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0066	0,63 0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0066	0,80 0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0066	0,02 0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	,00663359	12,74 0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,41	2,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 89883 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i						chp	0,0046
O 89884 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i						chi	0,0020

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026							UNID
92336 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,591264		2,96		1,75	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,591264		0,63		0,37	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,591264		1,39		0,82	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,591264		0,11		0,07	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,591264		0,38		0,22	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,591264		1,07		0,63	
07701 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)	m	1,035775		91,37		94,64	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,30094746		9,67		6,16	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,30094746		7,53		4,79	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
					109,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	25,76	135,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e insta						UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 07701 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)						m 1,035775
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h 0,295632
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h 0,295632

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2''), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidran						UNID
92365 / SINAPI	te - fornecimento e instalação. af_01/2026						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,394418		1,07		0,42
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,394418		0,38		0,15
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,394418		0,11		0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,394418		1,39		0,55
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,394418		0,63		0,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,394418		2,96		1,17
07697 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2'', e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)	m	1,035775		51,06		52,89
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,20075481		7,53		3,20
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,20075481		9,67		4,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						14,77	77,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 07697 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2'', e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)					m	1,035775
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,197209
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,197209

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021							UNID
90696 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2060		0,11		0,02	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0167		25,40		0,42	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2060		2,96		0,61	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2060		0,63		0,13	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2060		1,39		0,29	
41930 / SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362)	m	1,0500		127,11		133,47	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1030		1,34		0,14	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1030		0,80		0,08	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1030		0,49		0,05	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1030		0,02		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)	h	10452028		6,99		1,55	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1051836		7,37		1,64	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						CUSTO TOTAL		138,38
						BDI( 23,5400 %)		32,57
						PREÇO TOTAL		170,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,0167	
M 41930 / SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362)					m	1,0500	
O 88246 / SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares					h	0,1030	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1030	

CÓDIGO	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES					UNID
00156 / FMS						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00192 / FMS	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM	m	1,5000	10,91	16,36	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6010472	2,96	1,78	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6010472	0,63	0,38	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6010472	1,39	0,84	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES							UNID
00156 / FMS								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6010472		0,11		0,07	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6010472		0,38		0,23	
00193 / FMS	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	l	0,0070		30,96		0,22	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6010472		1,07		0,64	
00191 / FMS	LIXA D´ÁGUA, REF. NORTON Nº 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE	un	0,0700		1,35		0,09	
00190 / FMS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2´)	un	1,0000		1,51		1,51	
00189 / FMS	ADESIVO PARA TUBOS PVC	kg	0,0050		48,49		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,30592701		9,67		6,26	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,30592701		7,53		4,87	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,26	MATERIAL	22,36	CUSTO TOTAL	33,49
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	5,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,88
PREÇO TOTAL 41,37								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00189 / FMS	ADESIVO PARA TUBOS PVC						kg	0,0050
M 00190 / FMS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2´)						un	1,0000
M 00191 / FMS	LIXA D´ÁGUA, REF. NORTON Nº 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE						un	0,0700
M 00192 / FMS	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM						m	1,5000
M 00193 / FMS	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC						l	0,0070
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6010472
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6010472
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6010472
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6010472
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6010472
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6010472
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,30592701
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,30592701

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador . af_11/2021							UNID
103291 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728		1,20		0,08	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		0,38		0,03	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728		0,49		0,03	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728		0,75		0,05	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		1,07		0,07	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728		1,34		0,08	
39660 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	1,022727		43,00		43,98	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,195256		0,11		0,02	
04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,4000		0,62		0,87	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,195256		0,63		0,12	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,195256		2,96		0,58	
39737 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,022727		14,99		15,33	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,195256		1,39		0,27	
00408 / SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333		0,79		1,05	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,06345188		7,51		1,01	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,01313194		7,53		0,21	
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,06446242		7,42		1,01	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05792306		9,67		1,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
							BDI( 23,5400 %)	15,52
								81,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 91166 / SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica f						m	1,0000
O 97329 / SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e						m	1,0000

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID
97327 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação.						UNID		
97327 / SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
39662 / SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co	m	1,022727	20,61	21,08				
	merciais								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,089052	1,39	0,12				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,089052	0,63	0,06				
39738 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e	m	1,022727	5,42	5,54				
	= 9 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000								
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,044526	0,75	0,03				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,089052	2,96	0,26				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,044526	0,49	0,02				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,044526	1,20	0,05				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,089052	0,11	0,01				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,044526	1,34	0,06				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,04503983	7,51	0,72				
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,04575714	7,42	0,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,75	35,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	39662 / SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais						m	1,022727
M	39738 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e= 9 mm, coeficien						m	1,022727
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares						h	0,044526
O	00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares						h	0,044526

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador . af_11/2021	UNID			
103290 / SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	1,022727	31,70	32,42
00408 / SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333	0,79	1,05
04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata,	un	1,4000	0,62	0,87
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 436		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador . af_11/2021	UNID
103290 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
	fenda simples, 4,8 x 50 mm	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,177024 2,96 0,52
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,177024 0,63 0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,177024 1,39 0,25
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,177024 0,11 0,02
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,053612 1,34 0,07
39741 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m 1,022727 13,64 13,95
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,053612 0,75 0,04
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0698 0,38 0,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,053612 0,49 0,03
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,053612 1,20 0,06
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0698 1,07 0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h ,05509437 7,42 0,86
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h ,05792306 9,67 1,18
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h ,01313194 7,53 0,21
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h ,05423068 7,51 0,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 52,58 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,5100%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 12,38 64,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 91166 / SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica f	m 1,0000
O 97328 / SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e	m 1,0000

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	UNID
97330 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,143628 0,11 0,02
39853 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 5/8" (15 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m 1,022727 17,91 18,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID
97330 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,071814		0,75		0,05
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,071814		0,49		0,04
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,071814		1,20		0,09
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,071814		1,34		0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,143628		1,39		0,20
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,143628		0,63		0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,143628		2,96		0,43
39665 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 5/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co	m	1,022727		53,49		54,71
	merciais						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,07379965		7,42		1,16
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,07264273		7,51		1,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						76,32	PREÇO TOTAL
						17,97	94,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	39665 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 5/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais				m	1,022727
M	39853 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 5/8" (15 mm), e= 19 mm, coefici				m	1,022727
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares				h	0,071814
O	00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares				h	0,071814

CÓDIGO	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	UNID					
103835/SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818		0,63		0,37
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5818		0,38		0,22
39747 / SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2" (15 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais	m	1,0225		50,53		51,67
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818		0,11		0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818		1,39		0,81

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022							UNID
103835 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5818		1,07		0,62	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5818		2,96		1,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29613038		7,53		4,72	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,29613038		9,67		6,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	66,22
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 39747 / SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2" (15 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais						m	1,0225
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2909
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,2909

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022							UNID
89512 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8048		2,96		2,38	
09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353		26,68		27,62	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8048		0,63		0,51	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8048		1,39		1,12	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0224		1,97		0,04	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8048		0,11		0,09	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8048		0,38		0,31	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8048		1,07		0,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40963515		7,53		6,52	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,40963515		9,67		8,38	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	47,81
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,25
							59,06	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	UNID	
89512/ SINAPI		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0224
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4024
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4024

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022							UNID				
89508 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2966		1,39		0,41					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2966		2,96		0,88					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2966		0,63		0,19					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2966		0,11		0,03					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2966		1,07		0,32					
20067 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353		8,65		8,96					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0082		1,97		0,02					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2966		0,38		0,11					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15096643		9,67		3,09					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15096643		7,53		2,40					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	16,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,86	20,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 20067 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)								m	1,0353		
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0082		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1483		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1483		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022							UNID
89509 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3794		1,07		0,41	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3794		0,38		0,14	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3794		2,96		1,12	
20068 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353		12,19		12,62	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3794		1,39		0,53	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3794		0,11		0,04	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0105		1,97		0,02	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3794		0,63		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1931108		7,53		3,08	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1931108		9,67		3,95	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		
					22,13	PREÇO TOTAL		
					5,21	27,34		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	20068 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)					m	1,0353
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0105
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1897
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1897

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022					UNID
89511 / SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5878	0,38	0,22	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5878	1,07	0,63	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5878	0,11	0,06	
09839 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353	22,10	22,88	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5878	2,96	1,74	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5878	0,63	0,37	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022							UNID	
89511 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5878	1,39	0,82
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0163	1,97	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,29918432	7,53	4,76
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,29918432	9,67	6,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		37,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		8,86	46,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09839 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)							m	1,0353
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0163
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2939
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2939

CÓDIGO	Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	UNID					
104085 / SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3413		0,80		0,27
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4505		0,63		0,28
36365 / SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr 7362)	m	1,0500		38,16		40,07
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0298		25,40		0,76
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1092		1,34		0,15
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4505		0,11		0,05
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1092		0,49		0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4505		1,39		0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4505		2,96		1,33
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3413		0,02		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)	h	,34633758		6,99		5,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022							UNID				
104086 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1220		0,49		0,06
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)						un	0,0417		25,40		1,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5033		2,96		1,49
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3813		0,02		0,01
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1220		1,34		0,16
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3813		0,80		0,30
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5033		0,11		0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5033		1,39		0,70
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5033		0,63		0,32
41936 / SINAPI	Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr 7362)						m	1,0500		74,84		78,58
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)						h	,38692798		6,99		5,72
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1245864		7,37		1,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		90,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		21,27	111,64		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	UNID
104086 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,0417
M 41936 / SINAPI	Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr 7362)	m 1,0500
O 88246 / SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares	h 0,3813
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1220

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89356 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7600 1,07 0,81
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0886 1,97 0,17
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,7600 0,11 0,08
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7600 0,38 0,29
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,7600 1,39 1,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,7600 0,63 0,48
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,7600 2,96 2,25
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m 1,0493 4,17 4,38
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,3868324 7,53 6,16
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,3868324 9,67 7,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 23,57 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,5100%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 5,55 29,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m 1,0493
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0886
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,3800
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,3800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID			
89357 / SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9060		0,38		0,34				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		0,11		0,10				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,1056		1,97		0,21				
09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		9,00		9,44				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		2,96		2,68				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9060		1,07		0,97				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		0,63		0,57				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9060		1,39		1,26				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,46114494		7,53		7,34				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,46114494		9,67		9,43				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	32,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	7,61	39,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0493	
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,1056	
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4530	
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4530	

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					UNID
89448 / SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
09874 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493	14,13	14,83	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564	2,96	0,17	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564	1,39	0,08	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0564	0,38	0,02	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0564	0,63	0,04	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0066	1,97	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
89448 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0564	0,11 0,01	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0564	1,07 0,06	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,02870703	9,67 0,59	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,02870703	7,53 0,46	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,82	20,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09874 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0493
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0066
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0282
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0282

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
103979 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		0,11		0,06	
09875 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		15,50		16,26	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		0,63		0,34	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		1,39		0,74	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5354		1,07		0,57	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0312		1,97		0,06	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5354		0,38		0,20	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5354		2,96		1,58	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,27251324		7,53		4,34	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,27251324		9,67		5,57	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
							29,72	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,00	36,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 09875 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)							m 1,0493
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0312
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,2677
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,2677

CÓDIGO	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86879 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		1,39		0,23		
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,0000		5,11		5,11		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		0,63		0,10		
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0332		4,25		0,14		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1232		0,38		0,05		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		2,96		0,48		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1620		0,11		0,02		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0388		1,34		0,05		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1232		1,07		0,13		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0388		0,49		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03962256		7,37		0,62		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12541513		9,67		2,57		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,23	11,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)							un	0,0332
M 06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao							un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1232

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86879 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0388

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86932 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881	115,01	10,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	2,96	4,20
11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000	60,60	60,60
10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000	396,18	396,18
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	9,39	9,39
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000	21,82	43,64
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210	4,25	0,09
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316	0,38	0,35
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	1,39	1,97
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	0,11	0,16
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4865	0,49	0,24
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316	1,07	1,00
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4865	1,34	0,65
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	0,63	0,89
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,94835016	9,67	19,40
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4968138	7,37	7,74

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	556,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	131,02	687,60

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
O 86887 / SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020			un	1,0000
O 86888 / SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020			un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável,para esgoto primário, diâm = 100mm					UNID
01595 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00	0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	34,80	0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	92,70	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93	0,03	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	175,45	0,01	
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	9,39	9,39	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50	0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58	0,00	
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	72,41	1,81	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00	0,66	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	193,04	0,13	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	6,00	0,00	
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0400	69,74	2,79	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50	0,17	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,81	0,01	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	37,85	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00	0,42	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	7,37	3,59	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	9,67	4,70	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00	0,23	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00	0,06	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54	0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,92	MATERIAL	15,47	
				CUSTO TOTAL	24,08	
					PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	4,37	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	5,67	29,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0250
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0400
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario							un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2300
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2300
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,2300

CÓDIGO	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas, espessura de *20* cm. af_03/2024					UNID
93191/ SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00000064	23.186,44	0,01	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000687	5.700,00	0,04	
MATERIAL						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34977785	1,34	0,47	
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	0,8769	8,94	7,84	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4704664	1,28	0,60	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181	0,80	0,05	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,34977785	0,49	0,17	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4704664	0,61	0,29	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02122765	101,30	2,15	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,002242	100,00	0,22	
00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	5,3400	3,04	16,23	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	,80862334	1,40	1,13	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,48895154	0,86	12,46	
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01981292	159,04	3,15	
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,1692	15,19	2,57	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas, espessura de *20* cm. af_03/2024							UNID				
93191 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,06106181		0,02		0,00					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,88130606		2,96		2,61					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,88130606		0,63		0,56					
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2030		12,06		2,45					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,88130606		1,39		1,23					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,88130606		0,11		0,10					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,35719313		7,37		5,57					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0020777		7,53		0,03					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,01294568		9,67		0,26					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,06156922		9,25		1,20					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,46527342		9,67		9,52					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,05093404		0,90		0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	70,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		16,69	87,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)										un	5,3400
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta										m	0,2030
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta										m	0,1692
O 87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria										m3	0,0019
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares										h	0,2480
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,1240
O 89995 / SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021										m3	0,0280
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022										kg	0,7900

CÓDIGO	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4 " "	UNID
00169 / FMS		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"							UNID		
00169 / FMS								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,49759	0,63	0,31
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,49759	1,39	0,69
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,49759	0,11	0,05
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,49759	0,75	0,37
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,49759	1,20	0,60
00206 / FMS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)						m	1,0000	2,36	2,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,49759	2,96	1,47
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,25808003	9,67	5,28
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,25808003	7,53	4,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,44	MATERIAL	5,85	CUSTO TOTAL	15,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	4,95	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,59	18,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,49759
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,49759
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,49759
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	0,49759
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,49759
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	0,49759
M 00206 / FMS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)								m	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)								h	0,25808003
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,25808003

CÓDIGO	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	UNID					
09276 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00011		34,80		0,00
	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		193,04		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm						UNID
09276 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE							
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00	
04840 / ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	1,0000	55,00		55,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00		0,28	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00001	37,85		0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00001	19,57		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00006	49,00		0,00	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00007	27,49		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50		0,07	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93		0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45		0,00	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00004	32,30		0,00	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00004	92,70		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1000	9,67		2,05	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	7,37		1,56	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,71	MATERIAL	55,62	CUSTO TOTAL	59,36
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,90	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	13,97
							73,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	UNID
09276 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04840 / ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1					UNID
00140 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000016	19,95	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	18,00	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00072	205,00	0,15	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00072	4,81	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000016	45,00	0,00	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	8,43	8,43	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90	0,00	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36	0,14	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	13,50	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	20,11	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	73,93	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	10,87	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	175,45	0,00	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	25,00	0,50	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024	193,04	0,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	6,00	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	14,00	0,23	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,50	0,06	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1							UNID		
00140 / ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,0800	9,67	1,64
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0800	7,37	1,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00072	12,54	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,016288	5,00	0,08
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000064	300,00	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,36	MATERIAL	9,67	CUSTO TOTAL	12,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	1,53	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	2,98	15,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas								un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0200
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm								kg	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0800
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)								h	0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,0800

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares	UNID					
88238 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,28		1,28
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,61		0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares						UNID		
88238 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	1,01154	7,53	16,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,43	28,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95308 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares						UNID		
88239 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,25	0,25
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,26	1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	1,01476	7,53	16,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,36	28,11	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares		UNID
88239 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95309 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares						UNID		
88243 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,34	1,34
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,49	0,49
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	1,01154	7,51	16,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		22,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,41	28,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares	UNID
88243 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95313 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	1,0000

CÓDIGO	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025							UNID			
100659 / SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0199355		0,49		0,01				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0904766		1,39		0,13				
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0705411		0,25		0,02				
20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / ange lim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	1,1630		7,45		8,66				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0904766		2,96		0,27				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0904766		0,63		0,06				
39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0060		18,04		0,11				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0904766		0,11		0,01				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0705411		1,26		0,09				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0199355		1,34		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02035813		7,37		0,32				
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,07158228		9,21		1,39				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,60	13,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / t									m	1,1630
M 39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)									kg	0,0060
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares									h	0,0705411

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
100659 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0199355

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	UNID
09382 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00015	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000075	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000075	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000525	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000525	10,22	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00010944	36,90	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000075	319,90	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00015	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0234688	101,30	2,38
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,5126	1,40	4,92
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00077832	13,50	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,5126	0,86	3,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00103776	6,00	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00016416	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000375	12,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,10054152	4,50	0,45
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00233496	18,00	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019458	193,04	0,38
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00005472	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00015	44,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0058374	205,00	1,20
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0058374	4,81	0,03
00651 / SINAPI	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	13,5000	3,44	46,44
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,13205496	14,00	1,85
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00298356	10,87	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01						UNID		
09382 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00103776	73,93		0,08			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00025944	20,11		0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00010944	175,45		0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7500	9,67		15,34			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5472	7,37		8,53			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00051888	300,00		0,16			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,13205496	5,00		0,66			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058374	12,54		0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,28	MATERIAL	60,94	CUSTO TOTAL	85,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	12,59	SERV. TERCEIRO	0,89	BDI( 23,5400 %)	20,17	105,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00651 / SINAPI	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)							un	13,5000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0193
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4700
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4700

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	44,00	0,01
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,40	8,15
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	101,30	3,94
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	205,00	2,36
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	18,75	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1					UNID			
00155 / ORSE						m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,81	0,06				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	18,00	0,08				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000152	319,90	0,05				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,86	5,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002076	175,45	0,04				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002076	36,90	0,01				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	15,40	0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000152	25,95	0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	20,11	0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	10,87	0,06				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020464	73,93	0,15				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	13,50	0,02				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	28,00	0,00				
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,70	47,60				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80	0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604044	14,00	3,65				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	18,58	0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	37,80	0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001064	10,22	0,01				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,60	0,01				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000076	12,90	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50	0,89				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020464	6,00	0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	193,04	0,74				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	9,67	31,09				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0380	7,37	16,18				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	300,00	0,31				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,35	MATERIAL	72,90	CUSTO TOTAL	121,92	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	24,92	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI( 23,5400 %)	28,70	150,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm							un	68,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0320
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,9100
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5200
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,5200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,9100

CÓDIGO	Apiloamento manual					UNID
12651 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00223875	193,04		0,43
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001194	6,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,14044425	4,50		0,63
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00044775	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00014925	37,80		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1519365	14,00		2,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00671625	205,00		1,38
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00671625	4,81		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026865	18,00		0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00343275	10,87		0,04
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008955	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002985	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001194	73,93		0,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002985	175,45		0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002985	36,90		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4925	7,37		23,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Apiloamento manual						UNID			
12651 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1519365		5,00		0,76			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000597		300,00		0,18			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00671625		12,54		0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,00	MATERIAL	4,89	CUSTO TOTAL	29,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		12,27	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	6,87	36,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,4925		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,4925		

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala						UNID
02660 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675		205,00		1,38
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015		37,80		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675		4,81		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027		18,00		0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045		18,58		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,14115		4,50		0,64
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012		6,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225		193,04		0,43
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527		14,00		2,14
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		36,90		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009		13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012		73,93		0,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345		10,87		0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003		175,45		0,05
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000		7,37		23,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala						UNID		
02660 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1527	5,00	0,76
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00675	12,54	0,08
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,05	MATERIAL	4,91	CUSTO TOTAL	29,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	12,33	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	6,90	36,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte					UNID
01903/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45		0,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,86		388,89
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04		1,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00		0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81		0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01903 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0000	7,37 62,35	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00 0,48	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54 0,23	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00 2,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,48	MATERIAL	509,97	CUSTO TOTAL	575,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	135,37	710,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01905 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	8,83	176,60
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04	1,16
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81	0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte							UNID	
01905 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,86		388,89			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0008	175,45		0,14			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	7,37		62,35			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		29,48	MATERIAL	686,57	CUSTO TOTAL	751,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	176,94	928,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar							kg	20,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID				
01906 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0008	175,45		0,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04		1,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00		0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e tra						UNID
01906 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,86		258,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81		0,09	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	7,37		62,35	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,48	MATERIAL	379,08	CUSTO TOTAL	444,18
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)
						104,56	548,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	1,0800
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	300,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	4,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)				h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte							UNID
07728 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0016	36,90		0,06		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,11		0,03		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	73,93		0,47		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00		0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	10,87		0,20		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0016	175,45		0,28		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	357,0000	0,86		307,02		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	101,30		109,40		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	13,50		0,06		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00		0,26		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,81		0,17		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00		7,38		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80		0,03		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0024	18,58		0,04		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7528	4,50		3,39		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	193,04		2,32		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,0000	7,37		124,71		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,96	MATERIAL	442,55	CUSTO TOTAL	572,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	65,75	SERV. TERCEIRO	5,48	BDI( 23,5400 %)	134,82	707,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	357,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	8,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte						UNID	
03309 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81	0,09			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	1,40	207,20			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,86	127,28			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04	1,16			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	7,37	62,35			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,48	MATERIAL	470,74	CUSTO TOTAL	535,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	126,14	661,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas						kg	148,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	148,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross	UNID
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	193,04	1,16		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,40	254,80		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,86	156,52		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,81	0,09		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	7,37	62,35		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,48	MATERIAL	547,58	CUSTO TOTAL	612,68
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	32,87	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)
							144,22
							756,90

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019							UNID	
87393 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	,00044893	15.107,76	6,78				
	MATERIAL								
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7200	0,80	3,78				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7200	0,02	0,09				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,7200	2,96	13,97				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,7200	0,63	2,97				
37552 / SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado	kg	.981,2300	3,05	6.042,75				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,7200	0,11	0,52				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,7200	1,39	6,56				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,7592232	9,25	93,11				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	3,4430	0,90	3,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6.173,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1.453,25	7.626,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37552 / SINAPI	Argamassa industrializada para chapisco rolado							kg	1.981,2300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	UNID
87393 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 4,7200
O 88386 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_0	chp 1,1000
O 88392 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af_0	chi 3,6200

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação						UNID				
87292 / SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004281	5.700,00		2,44					
MATERIAL											
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	174,1000	1,40		243,74					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	100,00		116,00					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	195,8600	0,86		168,44					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,80		3,60					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,02		0,09					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,11		0,49					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	1,39		6,25					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,63		2,83					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	2,96		13,32					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,537395	9,25		88,77					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3125	0,90		1,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	647,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	152,32	799,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,1600	
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	174,1000	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	195,8600	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID
87292 / SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 4,5000
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp 1,0500
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 3,4500

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	UNID				
87294 / SINAPI		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00034712	23.186,44		8,05
MATERIAL						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	1,34		1,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,11		0,49
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800	100,00		118,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,80		2,92
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	1,39		6,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,63		2,80
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	2,96		13,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200	0,86		152,32
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	0,49		0,39
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,02		0,07
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400	1,40		220,42
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,806748	7,37		12,58
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,6803315	9,25		72,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,1250	0,90		1,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	612,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	144,12	756,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,1800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID
87294 / SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 157,4400
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 177,1200
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,7900
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 3,6500
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp 0,8500
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi 2,8000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID			
87313 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004111	5.700,00	2,34					
MATERIAL										
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	2,96	12,79					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	426,4900	0,86	366,78					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9500	101,30	96,23					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	0,63	2,72					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200	0,80	3,46					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	1,39	6,00					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200	0,02	0,09					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	0,11	0,48					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,3558992	9,25	85,22					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2625	0,90	1,14					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	577,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	135,86	713,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,9500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
87313 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 426,4900
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 4,3200
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp 1,0100
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 3,3100

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400							UNID	
100475 / SINAPI	1. af_08/2019							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00035639	5.700,00		2,03			
MATERIAL									
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	486,0000	0,86		417,96			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,7500	0,80		3,00			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,7500	0,02		0,07			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,7500	0,11		0,41			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,7500	1,39		5,21			
00123 / SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	19,4400	8,45		164,27			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,7500	2,96		11,10			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,7500	0,63		2,36			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,7811625	9,25		73,98			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,0875	0,90		0,98			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	789,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	185,80	975,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00123 / SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos							l	19,4400
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
100475 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 486,0000
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 3,7500
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp 0,8700
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 2,8800

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019						UNID				
88629 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		1,34		11,48				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700		100,00		107,00				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		0,49		4,20				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,11		0,94				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		1,39		11,91				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,63		5,40				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		2,96		25,37				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600		0,86		415,35				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,751684		7,37		136,42				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	717,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	169,01	887,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0700	
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	482,9600	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	8,5700	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
88628 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							UNID	
88628 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00032549	5.700,00	1,86				
	MATERIAL								
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200	0,80	2,74				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200	0,02	0,07				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	0,11	0,38				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	1,39	4,75				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	0,63	2,15				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4200	2,96	10,12				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	483,7000	0,86	415,98				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700	100,00	107,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,4484202	9,25	67,47				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,0000	0,90	0,90				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	613,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	144,38	757,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0700
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	483,7000
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,4200
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	0,8000
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	2,6200

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019					UNID
87296/ SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00030159	23.186,44	6,99	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação						UNID				
87296 / SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		2,96		11,63				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		0,11		0,43				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100		100,00		121,00				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700		0,02		0,06				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		0,63		2,48				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		1,34		1,02				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700		0,80		2,54				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		0,49		0,37				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900		0,86		116,87				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900		1,40		253,67				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		1,39		5,46				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,776112		7,37		12,10				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,1963427		9,25		62,54				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500		0,90		1,67				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	598,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	140,94	739,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2100	
M	01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	181,1900	
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	135,8900	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7600	
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,1700	
O	89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,7400	
O	89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,4300	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID			
87316 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00044122	5.700,00		2,52				
MATERIAL										
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	0,11		0,51				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6400	0,80		3,71				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6400	0,02		0,09				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0200	101,30		103,33				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	343,5200	0,86		295,43				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	2,96		13,73				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	0,63		2,92				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6400	1,39		6,45				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,6785584	9,25		91,53				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3500	0,90		1,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	521,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	122,72	644,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0200
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	343,5200
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	4,6400
O	88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,0800
O	88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	3,5600

CÓDIGO	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021						UNID
89998 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813	0,63		0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021							UNID				
89998 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0813		1,39		0,11
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao						kg	1,0000		8,43		8,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0813		2,96		0,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0813		0,11		0,01
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0813		0,61		0,05
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0813		1,28		0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,04936315		9,67		1,01
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,03287505		7,53		0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,52	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,48	13,00				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao									kg	1,0000	
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares									h	0,0325	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares									h	0,0488	

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92767 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2312		0,61		0,14
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		25,00		0,63
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2312		1,28		0,30
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		2,96		0,68
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		0,63		0,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		1,39		0,32
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		0,11		0,03
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		7,97		8,53
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un	2,8160		0,22		0,62

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92767 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,20109415	9,67	4,11
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,03277388	7,53	0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		15,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		3,76	19,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	2,8160
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0172
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,1055
O 92799 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021							UNID		
89996 / SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1025	1,28	0,13
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1025	0,61	0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1025	0,11	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1025	1,39	0,14
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1025	0,63	0,06
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao						kg	1,0000	8,43	8,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1025	2,96	0,30
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,06220971	9,67	1,27
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,04147314	7,53	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,61	13,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	UNID	
89996 / SINAPI		kg	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,0000
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0410
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0615

CÓDIGO	Armador com encargos complementares						UNID		
88245 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,61	0,61
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,28	1,28
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	1,01154	9,67	20,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,51	34,17	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95314 / SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentador de tubos com encargos complementares							UNID				
88246 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,02		0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,80		0,80
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)						h	1,01476		6,99		15,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,90	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,92	25,82				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95315 / SINAPI	Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID
88247 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,20		1,20	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,75		0,75	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares						UNID			
88247 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricitista (horista)	h	1,03732		7,53		16,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,54	29,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		
O	95316 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista					h	1,0000		
P	00247 / SINAPI	Ajudante de eletricitista (horista)					h	1,0000		

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UNID		
88248 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,07	1,07
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,38	0,38
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,01798	7,53	16,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,74	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,35	28,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O 95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,0000

CÓDIGO		Auxiliar de serralheiro com encargos complementares						UNID	
88251 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,61		0,61		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39		
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,28		1,28		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h	1,01154		7,53		16,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,43	28,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	UNID
88251 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95320 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de serralheiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00252 / SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares							UNID		
88256/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,28	1,28
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,61	0,61
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	1,01476	9,67	20,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,53	34,26		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95324 / SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	UNID
88256 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
90806 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2547333	0,63	5,20
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,023861	100,00	2,39
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,770008	0,86	9,26
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	21,14	0,23
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,04	0,39
07319 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,7084	20,31	14,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2547333	2,96	24,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2547333	0,11	0,91
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2547333	1,39	11,47
39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,02	3,20
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6143879	0,25	1,15
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	0,61	1,02
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9678413	0,49	0,96
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,6143879	1,26	5,81
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6725041	1,28	2,14
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9678413	1,34	2,64
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cum aru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza MÃO-DE-OBRA (111,51%))	jg	1,0000	205,00	205,00
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,68249625	9,21	91,22
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,70796118	9,67	34,93
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00955952	7,37	31,33

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	447,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 % )	105,45	553,42

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 07319 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios			1	0,7084

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
90806 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg 0,2000
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h 0,67747
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 1,6725041
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6641231
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3 0,0223
O 90801 / SINAPI	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_10/2025	un 1,0000

CÓDIGO	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_10/2025						UNID			
90801 / SINAPI							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0495251	0,63		3,18				
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cum aru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	205,00		205,00				
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	21,14		0,23				
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,04		0,39				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0495251	2,96		14,95				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1126072	1,34		1,49				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0495251	1,39		7,02				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0495251	0,11		0,56				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9369179	1,26		4,96				
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9369179	0,25		0,98				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1126072	0,49		0,55				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	3,9950268	9,21		77,82				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,13619447	7,37		17,71				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	334,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	78,81	413,59	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm		jg	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_10/2025			UNID
90801 / SINAPI				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	3,9369179	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,1126072	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID	
88831 / SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000788	5.700,00	0,45				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID		
88830 / SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0001488	5.700,00	0,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,90	1,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,46	2,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88830 / SINAPI	p diurno. af_05/2023	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de							UNID	
88826 / SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,000064	5.700,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID	
88827/SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000148	5.700,00	0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0000148

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
88828 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,00007	5.700,00	0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,09	0,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID		
88829 / SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,90	1,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,26	1,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID		
89226 / SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador						un	0,0000788	23.186,44	1,83
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,43	2,25		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89226 / SINAPI	i diurno. af_05/2023	chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID		
89225 / SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador						un	0,0001488	23.186,44	3,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,90	2,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,69	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,34	7,03		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de							UNID		
89221 / SINAPI	preciação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador						un	0,000064	23.186,44	1,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,35	1,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de	UNID
89221/ SINAPI	preciação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem	un 0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID	
89222/ SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p	un	0,0000148	23.186,44					0,34
otencia 4cv, sem carregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0000148

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
89223/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397/ SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador					un	0,00007	23.186,44	1,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,38	2,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID
89224/ SINAPI	teriais na operação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023							UNID		
89224/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,90	2,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,53	2,78		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000	

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânica de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se						UNID			
89884 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014						chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc	un	0,000054	796.094,20	42,99					
37744 / SINAPI	ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)									
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao	un	0,0000808	155.664,33	12,58					
	inclui cavalo mecanico)									
MATERIAL										
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	1,00509	12,74	27,08					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	88,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,84	109,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares								h	1,0000
O 89878 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se	UNID
89884 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89879 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i h	1,0000
O 89880 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se							UNID			
89883 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014							chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	0,0001657	155.664,33	25,79						
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0001182	796.094,20	94,10						
MATERIAL											
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96						
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	34,0000	5,73	194,82						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11						
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02						
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	1,00509	12,74	27,08						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	347,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	81,83	429,47

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
O 88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares		h	1,0000
O 89878 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i		h	1,0000
O 89879 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i		h	1,0000
O 89880 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i		h	1,0000
O 89881 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i		h	1,0000
O 89882 / SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, i		h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se						UNID
89878 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	0,0000603	155.664,33	9,39		
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000342	796.094,20	27,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	36,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						8,62	45,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
E 37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo me			un	0,0000603		
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3			un	0,0000342		

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se						UNID	
89880 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000057	796.094,20	4,54			
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	0,0000059	155.664,33	0,92			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,28	6,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo me						un	0,0000059
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3						un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se mireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014						UNID
89879/ SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se							UNID	
89879 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc	un	0,0000141	796.094,20	11,22				
	ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)								
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao	un	0,0000146	155.664,33	2,27				
	inclui cavalo mecanico)								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	13,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,18	16,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo me							un	0,0000146
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3							un	0,0000141

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se							UNID	
89881 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	0,0000849	155.664,33	13,22				
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000642	796.094,20	51,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	64,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,14	79,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37744 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 18 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo me							un	0,0000849
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3							un	0,0000642

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se mireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	UNID			
89882 / SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive se						UNID		
89882 / SINAPI	mireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	34,0000	5,73	194,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	194,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	45,86	240,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						1	34,0000	

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014						UNID		
05903 / SINAPI							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000753	91.750,00	6,91				
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000541	745.573,13	40,34				
MATERIAL									
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,00509	12,26	26,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	79,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,64	97,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares							h	1,0000
O 91396 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	UNID
05903 / SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91397 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p h	1,0000
O 91398 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID			
05901 / SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001184	745.573,13	88,28
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001442	91.750,00	13,23
MATERIAL					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	32,1600	5,73	184,28
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,00509	12,26	26,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	317,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	74,79	392,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
O 05763 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p			h	1,0000
O 53831 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p			h	1,0000
O 88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares			h	1,0000
O 91396 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p			h	1,0000
O 91397 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p			h	1,0000
O 91398 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p			h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014							UNID	
91396 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000551	91.750,00	5,06
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000343	745.573,13	25,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		30,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		7,21	37,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000551
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000343

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014							UNID
91398 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000058	91.750,00	0,53			
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	745.573,13	4,25			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,12	5,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000058					
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv	un	0,0000057					

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	UNID			
91397/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014						UNID	
91397/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000144	91.750,00	1,32			
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000141	745.573,13	10,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,78	14,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d						un	0,0000144
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv						un	0,0000141

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014						UNID
05763/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000643	745.573,13	47,94		
37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000689	91.750,00	6,32		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	54,26
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
E 37736 / SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000689				
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv	un	0,0000643				

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014	UNID			
53831/ SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
53831 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	32,1600	5,73	184,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	184,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,38	227,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	32,1600

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							UNID		
88261 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,25	0,25
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,26	1,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)						h	1,01476	9,21	19,77
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,21	32,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	UNID
88261 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95329 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID		
88262 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,25	0,25
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,26	1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,01154	9,67	20,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 % )	6,42	33,70		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95330 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					UNID
03310 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50	0,08	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,81	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	205,00	0,20	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	44,00	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	193,04	0,06	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,50	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	319,90	0,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,86	1,94	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	175,45	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,87	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	73,93	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	20,11	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	7,37	1,87	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67	2,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							UNID	
03310 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00099	12,54	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,022396	5,00	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,85	MATERIAL	3,16	CUSTO TOTAL	7,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	2,07	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI( 23,5400 %)	1,70	8,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã							m3	0,0050
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID				
00026 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho							UNID
00026 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	7,37		15,59		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,37	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL	19,55
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	8,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	4,60
								24,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. af_09/2016							UNID	
95265 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0000676	13.734,70		0,93			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,92	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,22	
								1,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 95260 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016							h	1,0000
O 95261 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. af_09/2016						UNID			
95264 / SINAPI							chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0001343	13.734,70	1,84					
MATERIAL										
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,7800	6,50	5,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,62	8,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O 95260 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016						h		1,0000	
O 95261 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016						h		1,0000	
O 95262 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. af_09/2016						h		1,0000	
O 95263 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016						h		1,0000	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. af_09/2016							UNID		
95260 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp						un	0,0000533	13.734,70	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,17	0,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr							un	0,0000533	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016	UNID
95261/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. af_09/2016							UNID	
95261 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0000143	13.734,70	0,20				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr							un	0,0000143

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. af_09/2016							UNID	
95262/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. de 2,00 a 3,00 hp	un	0,0000667	13.734,70	0,92				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,21	1,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11281 / SINAPI	Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forza de impacto 1.000 a 1.500 kgf, fr							un	0,0000667

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016							UNID	
95263 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum					l	0,7800	6,50	5,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		5,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,19	6,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. af_09/2016	UNID
95263 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum	1 0,7800

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID	
91533 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0001343	17.019,08	2,29				
MATERIAL									
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,50	6,70				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	11,73	25,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	39,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,41	49,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							h	1,0000
O 91531 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							h	1,0000
O 91532 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							UNID	
91529 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0000533	17.019,08	0,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,21	1,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000533

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							UNID	
91530 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0000143	17.019,08	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,06	0,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000143

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							UNID	
91531/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0000667	17.019,08	1,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,27	1,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000667

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	UNID
91531 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015						UNID		
91532/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,0300	6,50	6,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,57	8,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum							1	1,0300

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
06456 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,001009	246,00	0,25
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,001009	979,65	0,99
MATERIAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	3,138794	4,50	14,12
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,029831	6,00	0,18
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,2700	6,69	82,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,057825	193,04	11,16
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,3400	44,17	103,36
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	3,92439	14,00	54,94
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	80,0000	8,43	674,40
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,002018	39,10	0,08
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,0000	16,35	16,35
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
06456 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,029831	73,93	2,21
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,088665	10,87	0,96
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2200	15,19	18,53
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,004304	36,90	0,16
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00771	20,11	0,15
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,2000	8,12	1,62
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,004304	175,45	0,76
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	10,8900	6,12	66,65
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2500	16,04	4,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,006456	18,58	0,12
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,173475	4,81	0,83
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,002152	37,80	0,08
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,173475	205,00	35,56
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,001009	36,00	0,04
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,002018	21,30	0,04
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,001316	19,95	0,03
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,001316	45,00	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02313	13,50	0,31
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento de cimento	m3	1,0000	50,38	50,38
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,6000	25,00	40,00
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,5000	25,00	37,50
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	32,0000	0,36	11,52
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com revrimento 20 mm	un	32,0000	0,22	7,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)						UNID				
06456 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	490,00		490,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,06939	18,00		1,25					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,002018	26,89		0,05					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	6,5800	9,67		134,58					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	21,5200	7,37		335,46					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	10,0900	9,67		206,37					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,173475	12,54		2,18					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	3,92439	5,00		19,62					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,01542	300,00		4,63					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		323,28	MATERIAL	1.726,55	CUSTO TOTAL	2.437,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,24	ENC.( 111,5100%)		360,49	SERV. TERCEIRO	26,43	BDI( 23,5400 %)	573,90	3.011,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 00116 / ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015							m2	10,0000		
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	1,0000		
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	80,0000		

CÓDIGO	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021					UNID
102486 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2383	0,49	3,06	
04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5946	452,83	269,25	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2383	1,34	8,36	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8348	100,00	83,48	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	283,3092	0,86	243,65	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2383	0,11	0,69	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021							UNID	
102486 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2383	1,39	8,67
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2383	0,63	3,93
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2383	2,96	18,47
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,37055196	7,37	99,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	738,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	173,91	912,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,8348
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	283,3092
M 04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)							m3	0,5946
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	6,2383

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	UNID			
94970 / SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00014661	23.186,44	3,40
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,80	1,02
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,02	0,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0267	0,49	0,99
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7609	100,00	76,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	325,1589	0,86	279,64
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0267	1,34	2,72
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5912	137,75	81,44
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	0,11	0,36
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	1,39	4,59
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035	0,63	2,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021							UNID		
94970 / SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3035		2,96		9,78			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,06966604		7,37		32,26			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2874102		9,25		25,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6430		0,90		1,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	520,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	122,64	643,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7609	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	325,1589	
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5912	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,0267	
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2768	
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,6572	
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	0,6197	

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	UNID				
94971 / SINAPI		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00014351	23.186,44		3,33
	MATERIAL					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5972	137,75		82,26
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,02		0,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,63		2,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	2,96		9,56
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,11		0,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID				
94971 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	364,9433	0,86	313,85						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7275	100,00	72,75						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	1,34	2,65						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,80	1,00						
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	0,49	0,97						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	1,39	4,49						
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02115904	7,37	31,51						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,26048833	9,25	24,66						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6085	0,90	1,45						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	550,84	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	129,67	680,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7275		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	364,9433		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5972		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,9792		
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2501		
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,6434		
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	0,6067		

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID
94972/ SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00014236	23.186,44	3,30		
	MATERIAL						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID				
94972 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400		0,80		0,99				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		2,96		9,48				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		0,63		2,02				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633		1,34		2,63				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633		0,49		0,96				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400		0,02		0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		1,39		4,45				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		0,11		0,35				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7119		100,00		71,19				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,1663		0,86		336,40				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5927		137,75		81,64				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00492196		7,37		31,25				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2503044		9,25		24,46				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,5955		0,90		1,44				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	570,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	134,31	704,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,7119
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	391,1663
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5927
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	1,9633
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	1,2400
O	89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chp	0,6382
O	89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chi	0,6018

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021							UNID		
94974 / SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,2858	0,11	0,69
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,2858	1,39	8,74
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,2858	2,96	18,61
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	6,2858	0,63	3,96
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,8538	100,00	85,38
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	218,9300	0,86	188,28
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,5971	137,75	82,25
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	6,2858	0,49	3,08
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	6,2858	1,34	8,42
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,41905896	7,37	100,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	499,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	117,56	616,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,8538
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	218,9300
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5971
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	6,2858

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					UNID
94968 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00015287	23.186,44	3,54	
	MATERIAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325	100,00	83,25	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5821	137,75	80,18	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	2,96	10,17	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4531	0,86	183,57	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID
94968 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058		1,34		2,82
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		0,63		2,17
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		1,39		4,78
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		0,11		0,38
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315		0,02		0,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058		0,49		1,03
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315		0,80		1,07
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15044296		7,37		33,52
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,34256476		9,25		26,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,71325		0,90		1,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					102,22	536,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4531				
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5821				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,1058				
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,3315				
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,6853				
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,6462				

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048		6,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646		4,50		2,54

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58		0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00		5,54	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,86		219,30	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50		0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93		0,35	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87		0,15	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48		86,83	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	175,45		0,21	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,81		0,13	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00		0,19	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30		95,53	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	193,04		1,74	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	7,37		93,53	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,22	MATERIAL	450,04	CUSTO TOTAL	547,68
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	49,31	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)
						128,92	676,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,9430
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	255,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,6270
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	6,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 520		RptRelacaoComposicoesEmprFor	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
MATERIAL					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,00	0,04
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	193,04	2,47
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	175,45	0,27
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,86	219,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							UNID	
00095 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00		0,28			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30		0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,81		0,18			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90		0,06			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	7,37		118,78			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54		0,48			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00		4,34			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00		1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		64,86	MATERIAL	458,13	CUSTO TOTAL	601,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)		72,32	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)	141,52	742,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							m3	1,0000
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID
00126 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado				UNID
00126 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
MATERIAL					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,81	0,18
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,00	0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	175,45	0,27
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,86	251,98
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	193,04	2,47		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67	7,36		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	7,37	118,78		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67	3,68		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	64,86	MATERIAL	487,77	CUSTO TOTAL	630,84
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)	72,32	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)	148,50
				PREÇO TOTAL			
				779,34			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,0000				
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,0000				

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UNID
00125 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00	0,03	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	193,04	1,74	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	175,45	0,21		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,86	251,98		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,81	0,13		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	7,37	93,53		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,22	MATERIAL	479,68	CUSTO TOTAL	577,32
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	49,31	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	135,90
							713,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000				
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270				
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11480 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,00	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,04	0,46	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00	
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	470,22	470,22	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58	0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	175,45	0,04	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93	0,09	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50	0,01	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	50,38	50,38	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,81	0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	7,37	19,02	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID	
11480 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00711	12,54	0,09
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,160844	5,00	0,80
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000632	300,00	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,47	MATERIAL	525,70	CUSTO TOTAL	553,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	13,91	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	130,21	683,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa							m3	1,0000
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000
O 11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID				
00127 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65		0,04
MATERIAL						
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,81		0,05
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	50,38		50,38
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui	m3	1,0000	490,00		490,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID	
00127 / ORSE						m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
	servico de bombeamento (nbr 8953)						
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11	0,01		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93	0,15		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87	0,06		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45	0,06		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10	0,00		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,04	0,73		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67	3,68		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	7,37	25,25		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67	7,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	20,64	MATERIAL	548,45	CUSTO TOTAL	593,87	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)	23,01	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	139,80	733,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3 1,0000
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3 1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar							m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11484 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	193,04	0,46	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	175,45	0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93	0,09	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50	0,01	
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	490,00	490,00	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	50,38	50,38	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58	0,01	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura						UNID				
11484 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018		12,90		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00711		4,81		0,03				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264		6,00		0,01				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252		10,22		0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036		319,90		0,01				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072		13,52		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072		44,00		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200		7,37		19,02				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844		5,00		0,80				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711		12,54		0,09				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632		300,00		0,19				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,47	MATERIAL	545,48	CUSTO TOTAL	572,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		13,91	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	134,87	707,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000		
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000		
O 11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
03346 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		979,65		0,04
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01
MATERIAL							
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198		6,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
03346 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,04	0,73	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45	0,06	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	50,38	50,38	
34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	520,60	520,60	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93	0,15	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90	0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,81	0,05	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87	0,06	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
03346 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134		205,00		2,32
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		7,37		25,25
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,64	MATERIAL	579,05	CUSTO TOTAL	624,47
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)	23,01	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	147,00
						771,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea	m3	1,0000				
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1,0000				
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3	1,0000				

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022						UNID
92803/ SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102		1,28		0,01
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		8,43		9,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		2,96		0,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		0,63		0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		0,11		0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		1,39		0,01
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102		0,61		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022							UNID	
92803 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,00141615	7,53 0,02	
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,00890155	9,67 0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,26	11,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0014
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0088

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022							UNID		
92804 / SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	2,96	0,02
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0056	1,28	0,01
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0056	0,61	0,00
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	7,30	8,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	0,11	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	1,39	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	0,63	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,00485539	9,67	0,10
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,00080923	7,53	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,94	10,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao								kg	1,1100
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares								h	0,0008

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	UNID
92804 / SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h 0,0048

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022							UNID
92805 / SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	0,11		0,00		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	1,39		0,00		
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	7,30		8,10		
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025	1,28		0,00		
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025	0,61		0,00		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	0,63		0,00		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	2,96		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,00252885	9,67		0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,92	10,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares					h	0,0025	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022						UNID
92801 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,0700	8,89		9,51	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	2,96		0,11	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	0,63		0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	0,11		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							UNID
92801 / SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		0,61		0,02	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		1,28		0,05	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		1,39		0,05	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00515885		7,53		0,08	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,03135774		9,67		0,64	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,47
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao						kg	1,0700
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares						h	0,0051
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares						h	0,0310

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							UNID				
92802 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao						kg	1,1100		8,94		9,92
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0188		1,28		0,02
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0188		0,61		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0188		1,39		0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0188		0,11		0,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0188		2,96		0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0188		0,63		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,00263		7,53		0,04
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,01638694		9,67		0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,42	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,45	12,87				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022			UNID
92802 / SINAPI				kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00033 / SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0026	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0162	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022							UNID				
92799 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		0,63		0,07					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		1,39		0,15					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		0,11		0,01					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1085		2,96		0,32					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1085		1,28		0,14					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1085		0,61		0,07					
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		7,97		8,53					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,09437668		9,67		1,93					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0153754		7,53		0,24					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,70	14,15		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao							kg	1,0700		
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0152		
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0933		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022						UNID				
92800 / SINAPI							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,63		0,04				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		2,96		0,20				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		1,39		0,09				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,11		0,01				
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		7,97		8,53				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0676		0,61		0,04				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0676		1,28		0,09				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,05877047		9,67		1,20				
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00960963		7,53		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,43	12,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao							kg	1,0700	
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0095	
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0581	

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista						UNID		
95308 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,01154	7,53	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,01154	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID
95309 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,01476	7,53 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h 0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							UNID
95313/ SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,01154	7,51 0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID
95314/ SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,01154	9,67 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h 0,01154

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	UNID
95314/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista						UNID		
95315/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)					h	0,01476	6,99	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 40331 / SINAPI	Assentador de manilhas (horista)						h	0,01476	

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID		
95316 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,03732	7,53	0,59
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,14	0,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,03732	

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista						UNID		
95317 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	7,53	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 539		RptRelacaoComposicoesEmprForm			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,01798

CÓDIGO		Curso de capacitação para auxiliar de serralheiro (encargos complementares) - horista						UNID								
95320 / SINAPI								h								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (111,51%)				UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00252 / SINAPI		Ajudante de serralheiro (horista)				h	0,01154		7,53		0,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,18	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI( 23,5400 %)		0,04	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD						
P 00252 / SINAPI		Ajudante de serralheiro (horista)							h	0,01154						

CÓDIGO	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95324 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	0,01476	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)							h	0,01476	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							UNID	
95329 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,01476	9,21 0,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID	
95330 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID		
95332/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,03732	9,67	0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,76	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,94		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,03732	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	UNID
95332/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	9,67	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01798

CÓDIGO	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							UNID	
95338 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95390 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)			h	0,00509		8,37		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)							h 0,00509

CÓDIGO	Curso de capacitação para marceneiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95340 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12868 / SINAPI	Marceneiro (horista)					h	0,01476	9,39	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12868 / SINAPI	Marceneiro (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista						UNID				
95341 / SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	0,01476		9,45		0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,07	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
P 04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)								h	0,01476	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID	
100298 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,02765	7,42	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,02765

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID		
95344/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	0,01154	8,96	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista							UNID	
95346 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	0,00509	12,74	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)							h	0,00509

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	UNID
95346/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista						UNID		
95347/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	0,00509	12,26	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	0,00509	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID	
95389 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,00831	9,25	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista						UNID
95357 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	0,01154	12,26	0,30		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID		
95358 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	0,01637	9,25	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,32	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)							h	0,01637	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID		
95360 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	0,01154	11,73	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h	0,01154	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95371/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID
95372/ SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,01476	9,67 0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h 0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista							UNID
95377 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)					h	0,01154	9,67 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h 0,01154

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	UNID
95377/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID	
95378 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0212	7,37	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID	
95385 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	0,01154	9,55	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista						UNID		
95386 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,01154	11,73	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 548		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista							UNID				
95387/ SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)						h	0,01476		7,35		0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)								h	0,01476		

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID				
88264 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,75		0,75
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,20		1,20
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732		9,67		21,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,25	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,65	34,90				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID	
88264 / SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UNID				
88267 / SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63		0,63					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39		1,39					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11		0,11					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96		2,96					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,07		1,07					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,38		0,38					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,01798	9,67		20,82					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,44	33,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88267 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico						UNID
10576 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL	3,96
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						0,93	4,89

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico			UNID
10576 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador					UNID
10555 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID			
10555 / ORSE							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 / ORSE										
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00			0,01			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95			0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50			0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87			0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11			0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93			0,06			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	3,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,89	4,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654	
M 10585 / ORSE	Arco de serra							un	0,0002	
M 10586 / ORSE	Torquesa							un	0,0002	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID				
10579 / ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002	175,45		0,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL	3,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	4,89

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
10579 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551/ ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
	MATERIAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID	
10551 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,10		0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	21,30		0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,92	4,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional							un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil							un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha							un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro			UNID
10551 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm		un	0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande		un	0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista					UNID
10552 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	140,00		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	44,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID		
10552 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	3,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M	00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M	01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M	02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M	10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002
M	10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M	10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M	11240 / ORSE	Alicate com isolamento							un	0,0002
M	11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro							un	0,0002
M	11242 / ORSE	Chave inglesa 12"							un	0,0001
M	12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M	12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007
M	12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M	12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M	10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S	10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S	10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S	10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID
10554 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID		
10554 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	92,70		0,04				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	34,80		0,04				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	37,85		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,22	CUSTO TOTAL	3,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,92	4,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10592 / ORSE	Lima chata 12"								un	0,0001
M 10593 / ORSE	Praio simples 30cm								un	0,0001
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 559			RptRelacaoComposicoesEmprFor		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador			UNID
10554 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"		un	0,0011
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"		un	0,0007
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"		un	0,0006
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"		un	0,0004
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"		un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador						UNID
10605 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002		169,00		0,03
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002		135,39		0,03
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003		19,04		0,01
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002		221,76		0,04
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001		203,58		0,02
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002		194,39		0,04
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003		43,78		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,81		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador							UNID	
10605 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29				
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00	0,09				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03				
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	403,81	0,12				
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	30,67	0,01				
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	122,26	0,02				
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	701,96	0,07				
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07				
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29				
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01				
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	207,90	0,04				
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	58,92	0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,99	CUSTO TOTAL	4,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	1,10	5,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm							un	0,0003
M 11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer							un	0,0001
M 11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )							un	0,0001
M 11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack							un	0,0002
M 11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools							un	0,0003

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0002
M 11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un 0,0002
M 11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,0002
M 11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0002
M 11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0002
M 11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0002
M 11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0008
M 11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un 0,0002
M 11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001
M 11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002
M 11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID				
10550 / ORSE							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00			0,01				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40			0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81			0,02				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00			0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80			0,01				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,90			0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50			0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00			0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04			0,29				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52			0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11			0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93			0,06				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	319,90			0,03				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22			0,01				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60			0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87			0,03				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75			0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50			0,01				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,17	CUSTO TOTAL	3,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,91	4,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro		UNID
10550 / ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID					
10553 / ORSE		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID
10553 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,81		0,02	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023		26,00		0,06	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045		11,98		0,05	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045		26,93		0,12	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001		269,00		0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		10,87		0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		73,93		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		13,50		0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,90		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		205,00		0,92	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004		16,82		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		193,04		0,29	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,36	CUSTO TOTAL	4,05
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI ( 23,5400 %)	0,95
PREÇO TOTAL 5,00								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004					
M 10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor			UNID
10553 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm		un	0,0023
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"		un	0,0045
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus		un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve					UNID
10594 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							UNID	
10594 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	3,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,89	4,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente								UNID
10549 / ORSE									h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID			
10549 / ORSE							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04		0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL	3,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,93	4,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"								un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo								un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular								un	0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente			UNID
10549 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador						UNID
10603 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00		0,09	
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	403,81		0,12	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	43,78		0,01	
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	58,92		0,01	
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	203,58		0,02	
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	221,76		0,04	
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,04		0,01	
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	135,39		0,03	
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço. 11" (	un	0,0002	169,00		0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador							UNID	
10603 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
	280mm). Ref. 138 Gedore.								
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92				
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	122,26	0,02				
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	207,90	0,04				
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	701,96	0,07				
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07				
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29				
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00				
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	30,67	0,01				
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	194,39	0,04				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,99	CUSTO TOTAL	4,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	1,10	5,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm							un	0,0003
M 11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer							un	0,0001
M 11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )							un	0,0001
M 11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack							un	0,0002
M 11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools							un	0,0003
M 11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"							un	0,0002
M 11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç							un	0,0002
M 11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore							un	0,0002
M 11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"							un	0,0002
M 11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar							un	0,0002

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un0,0002
M 11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un0,0008
M 11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un0,0002
M 11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un0,0001
M 11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un0,0002
M 11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un0,0001
M 11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un0,0003
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un0,0654
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID				
86887 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006	0,11		0,02
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481	1,34		0,06
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525	1,07		0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86887/ SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,49		0,02	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,38		0,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,39		0,28	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,63		0,13	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,96		0,59	
11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000		60,60		60,60	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		4,25		0,09	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		7,37		0,77	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,67		3,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		BDI( 23,5400 %)
						15,52	81,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)					un	0,0210
M	11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm					un	1,0000
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1525
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0481

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86884 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,34		0,06	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,07		0,16	
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000		5,26		5,26	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,96		0,59	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,49		0,02	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,38		0,06	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,11		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86884/ SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		4,25		0,09	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,63		0,13	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,39		0,28	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,67		3,18	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		7,37		0,77	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)						un	0,0210
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm						un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1525
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0481

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID
02497 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006		20,11		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823		4,50		1,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024		6,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045		193,04		0,87
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054		14,00		4,28
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003		37,80		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024		73,93		0,18
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009		18,58		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135		4,81		0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054		18,00		0,10
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006		36,90		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID				
02497 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	175,45		0,11					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87		0,07					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50		0,02					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	7,37		46,76					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,11	MATERIAL	9,80	CUSTO TOTAL	58,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		24,65	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)	13,80	72,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000		

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chi diurno. af_06/2014						UNID
88908 / SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 15 5 hp	un	0,0000708	958.843,78		67,89	
	MATERIAL						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96		2,96	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63		0,63	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02		0,02	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39		1,39	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11		0,11	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80		0,80	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chi diurno. af_06/2014							UNID	
88908 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	12,26	26,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	100,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,54	123,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000
O 88900 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - depreciação. af_							h	1,0000
O 88902 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - juros. af_06/201							h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurno. af_06/2014							UNID	
88907 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 15 5 hp					un	0,0001408	958.843,78	135,01
	MATERIAL								
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	15,0300	5,73	86,12
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80	0,80
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	12,26	26,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	253,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	59,61	312,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurno. af_06/2014	UNID
88907 / SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88900 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - depreciação. af_	h 1,0000
O 88902 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - juros. af_06/201	h 1,0000
O 88903 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - manutenção. af_0	h 1,0000
O 88904 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - materiais na ope	h 1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - depreciação. af_06/2014							UNID		
88900 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp						un	0,000056	958.843,78	53,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	53,69	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,64	66,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp							un	0,000056	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - juros. af_06/2014							UNID	
88902 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp	un	0,0000148	958.843,78	14,19				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,34	17,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp							un	0,0000148

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - manutenção. af_06/2014							UNID		
88903 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp						un	0,00007	958.843,78	67,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	67,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,80	82,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14525 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp							un	0,00007	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
88904 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	15,0300	5,73	86,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	86,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,27	106,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	15,0300

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020						UNID
92267 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000258	1.252,51		0,00	
	MATERIAL						
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,0500	45,58		47,86	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0270	0,80		0,02	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0100	1,26		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020							UNID				
92267 / SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0370		2,96		0,11
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0370		0,63		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0370		1,39		0,05
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0370		0,11		0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0100		0,25		0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0270		0,02		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	,02731158		11,73		0,68
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	0,0050738		7,53		0,08
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,0050577		9,67		0,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,0068		0,90		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	48,93	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,52	60,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17								m2	1,0500	
O	88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	0,0050	
O	88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	0,0050	
O	91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015								chp	0,0050	
O	91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015								chi	0,0220	

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020						UNID
92263 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00003074	1.252,51			0,04
	MATERIAL						
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	9,2370	4,22			38,98

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020						UNID
92263 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480		0,11		0,19
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180		0,80		0,25
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4300		1,26		1,80
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3080		12,06		27,83
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,3360		45,58		60,89
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2080		16,04		3,34
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180		0,02		0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480		2,96		5,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480		0,63		1,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7480		1,39		2,43
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4300		0,25		0,36
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,25369		7,53		4,04
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,32166972		11,73		7,98
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,1936172		9,67		24,41
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,08568		0,90		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
CUSTO TOTAL		178,86	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	42,10
						220,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17	m2	1,3360				
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3080				
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	9,2370				
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2080				
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,2500				
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,1800				
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0630				
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,2550				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020						UNID		
92265 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00002741	1.252,51		0,03			
	MATERIAL								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	2,96		4,14			
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1660	12,06		2,00			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1130	0,25		0,28			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,11		0,15			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	1,39		1,95			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2870	0,80		0,23			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4000	0,63		0,88			
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1590	16,04		2,55			
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1130	1,26		1,40			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2870	0,02		0,01			
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	6,9520	4,22		29,34			
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,1460	45,58		52,23			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,29031198	11,73		7,20			
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,20498152	7,53		3,26			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,92151294	9,67		18,85			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0680	0,90		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	124,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	29,31	153,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17							m2	1,1460
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,1660
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	6,9520
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,1590
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,2020
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,9110

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	UNID
92265 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp 0,0500
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi 0,2370

CÓDIGO	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação o. af_10/2025						UNID							
90830 / SINAPI							un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8633758		2,96		5,52							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8633758		0,63		1,17							
03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000		144,23		144,23							
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4528015		1,26		1,83							
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4528015		0,25		0,36							
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4105743		1,34		0,55							
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4105743		0,49		0,20							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8633758		1,39		2,59							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8633758		0,11		0,20							
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,47424485		9,21		28,72							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,41927847		7,37		6,54							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	191,89	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		45,17	237,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trin	cj	1,0000
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	1,4528015
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,4105743

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em laje. af_09/2023_pe							UNID
91166 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		0,63		0,04	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		1,39		0,10	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		0,11		0,01	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		1,07		0,07	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0698		2,96		0,21	
00408 / SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm	un	1,3333		0,79		1,05	
04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,4000		0,62		0,87	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0698		0,38		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,01313194		7,53		0,21	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05792306		9,67		1,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		0,88
						PREÇO TOTAL		4,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00408 / SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm					un	1,3333	
M 04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4					un	1,4000	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0129	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0569	

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	UNID					
91170 / SINAPI		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		0,38		0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594		1,07		0,28
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		0,11		0,03
00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,7857		1,38		2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		1,39		0,36
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2594		0,63		0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps							UNID	
91170 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2594	2,96	0,77
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,21520097	9,67	4,40
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,04886304	7,53	0,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,20	11,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao							un	1,7857
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0480
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2114

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UNID
00110 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001933		979,65		0,19
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001933		246,00		0,05
	MATERIAL						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,010872		205,00		2,23
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003866		26,89		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1718685		4,50		0,77
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003866		21,30		0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001933		36,00		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000483		37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001449		18,58		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,010872		4,81		0,05
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0017395		6,00		0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,1330		6,69		41,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003624		193,04		0,70

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							UNID		
00110 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1670		44,17		51,55			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2459488		14,00		3,44			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0017395		73,93		0,13			
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250		16,04		0,40			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0055568		10,87		0,06			
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,6120		15,19		9,30			
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000		16,35		1,64			
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500		25,00		3,75			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0043488		18,00		0,08			
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,4440		6,12		33,32			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000966		175,45		0,02			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200		8,12		0,16			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003866		39,10		0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000966		36,90		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004832		20,11		0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014496		13,50		0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4830		7,37		7,53			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,9330		9,67		39,54			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2459488		5,00		1,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009664		300,00		0,29			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,010872		12,54		0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,25	MATERIAL	148,72	CUSTO TOTAL	197,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,24	ENC.( 111,5100%)		24,82	SERV. TERCEIRO	1,66	BDI( 23,5400 %)	46,54	244,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200	
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	5,4440	
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0250	
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,1000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
00110 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 0,6120
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2 1,1670
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 6,1330
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4830
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,9330
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4830
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,9330

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	UNID				
00116 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000973	246,00		0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000973	979,65		0,10
MATERIAL						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0041814	18,00		0,08
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001946	21,30		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0104535	4,81		0,05
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001946	26,89		0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000973	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0104535	205,00		2,14
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0053429	10,87		0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013938	13,50		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004646	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0017611	73,93		0,13
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,1220	15,19		1,85
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	16,35		1,64
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,04		0,40
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890	6,12		6,66

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						UNID				
00116 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00027	175,45		0,05					
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	8,12		0,16					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001946	39,10		0,01					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00027	36,90		0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0034845	193,04		0,67					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0017611	6,00		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1906692	4,50		0,86					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000405	18,58		0,01					
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	44,17		10,34					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000135	37,80		0,01					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2364814	14,00		3,31					
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	6,69		8,21					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,9730	9,67		19,90					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3500	7,37		21,04					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0104535	12,54		0,13					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009292	300,00		0,28					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2364814	5,00		1,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,36	MATERIAL	40,45	CUSTO TOTAL	83,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,5100%)		21,58	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI( 23,5400 %)	19,56	102,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200		
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,0890		
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0250		
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,1000		
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,1220		
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500		
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,2340		
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,2270		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015			UNID
00116 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,3500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	0,9730
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,3500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)		h	0,9730

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	UNID				
00080 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00015	246,00		0,04
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00015	979,65		0,15
MATERIAL						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50		0,02
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000	6,69		3,35
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,23925	4,50		1,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00015	36,00		0,01
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00225	73,93		0,17
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11		0,01
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	17,10		5,13
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	8,12		0,12
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	193,04		0,87
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5500	44,17		24,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000	6,12		12,24
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	175,45		0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87		0,07
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	39,10		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos							UNID	
00080 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,81	0,06				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89	0,01				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003	21,30	0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00225	6,00	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	7,37	23,38				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,5000	9,67	30,68				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,56	MATERIAL	58,44	CUSTO TOTAL	114,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,19	ENC.( 111,5100%)		28,50	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)	27,01	141,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	2,0000
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,5500
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,5000
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID			
00085 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	979,65	0,14
MATERIAL					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50	1,00
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	13,50	0,02
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	8,12	0,12
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	1,3300	6,12	8,14
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93	0,16
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	10,87	0,07
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	175,45	0,05
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	17,10	5,13
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58	0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	36,00	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	39,10	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00	0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,81	0,06
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	21,30	0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	6,69	2,21
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	205,00	2,58
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	37,80	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00	3,99
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	44,17	16,34
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	193,04	0,81
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67	28,63
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4000	7,37	21,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00	0,34

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							UNID	
00085 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,28504	5,00	1,43
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0126	12,54	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,86	MATERIAL	44,61	CUSTO TOTAL	97,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,17	ENC.( 111,5100%)	26,59	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI ( 23,5400 %)	22,87	120,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,3300
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,3700
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,3300
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,4000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos						UNID
00082 / ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014		979,65		0,14
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014		246,00		0,03
MATERIAL							
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042		193,04		0,81
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168		13,50		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042		18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014		37,80		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0126		205,00		2,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos						UNID
00082 / ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	36,00		0,01	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	21,30		0,01	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	17,10		5,13	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50		1,00	
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2200	22,17		27,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00		0,01	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6700	6,69		4,48	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	10,87		0,07	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93		0,16	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	20,11		0,01	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	8,12		0,12	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00		3,99	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	175,45		0,05	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4000	6,12		2,45	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	39,10		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00		0,09	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,81		0,06	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4000	7,37		21,82	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67		28,63	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54		0,16	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00		0,34	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00		1,43	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,86	MATERIAL	48,15	CUSTO TOTAL	100,70
EQUIPAMENTO	0,17	ENC.( 111,5100%)	26,59	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI( 23,5400 %)	23,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua					1	0,0150

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	UNID
00082 / ORSE		m²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 0,4000
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,3000
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,6700
M 06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 1,2200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,4000

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40	UNID			
90279/ SINAPI	0 l. af_09/2021	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00020458	5.700,00	1,17
MATERIAL					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492	0,49	1,25
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6069	0,80	1,29
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	420,1527	0,86	361,33
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	15,1255	1,40	21,18
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492	1,34	3,42
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,6302	101,30	63,84
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6069	0,02	0,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	2,96	12,30
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	0,11	0,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	1,39	5,78
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	0,63	2,62
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5882	159,04	93,55
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,62025333	9,25	31,70
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,60324304	7,37	40,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40							UNID		
90279 / SINAPI	0 l. af_09/2021							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,39225	0,90	1,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	641,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	151,04	792,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,6302	
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	15,1255	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	420,1527	
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5882	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,5492	
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,6069	
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,1138	
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	0,4931	

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021						UNID
89994 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00024611	5.700,00		1,40	
	MATERIAL						
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,1959765	1,40		25,47	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469	0,61		2,96	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	0,11		1,44	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	1,39		18,18	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	0,63		8,24	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,0779883	2,96		38,71	
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076046	159,04		112,54	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581306	101,30		76,80	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007	0,02		0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021						UNID
89994 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,4436981		0,86		434,68
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2979876		1,34		8,44
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469		1,28		6,20
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2979876		0,49		3,09
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007		0,80		1,55
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,94965428		9,67		101,24
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,94916476		9,25		38,13
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,43150493		7,37		100,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,67487675		0,90		1,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					230,85	1.211,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
	O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares				h	4,8469
	O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares				h	3,2313
	O 90279 / SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com b				m3	1,2030

CÓDIGO	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021						UNID
89995 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00024611		5.700,00		1,40
	MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,3577883		1,39		24,13
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,1959765		1,40		25,47
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581306		101,30		76,80
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076046		159,04		112,54
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,3577883		2,96		51,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021					UNID
89993/ SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00024611	5.700,00	1,40	
	MATERIAL					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5981876	0,49	4,21	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 595		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021						UNID							
89993/ SINAPI							m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581306		101,30		76,80							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8285883		1,39		26,17							
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,4436981		0,86		434,68							
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076046		159,04		112,54							
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5981876		1,34		11,52							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8285883		2,96		55,73							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8285883		0,63		11,86							
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,1959765		1,40		25,47							
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007		0,80		1,55							
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,2973		1,28		10,62							
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331007		0,02		0,04							
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,2973		0,61		5,06							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,8285883		0,11		2,07							
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,78046917		7,37		136,87							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,47320276		9,67		173,30							
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,94916476		9,25		38,13							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,67487675		0,90		1,51							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	1.129,30	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	265,84	1.395,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
O 88309 / SINAPI		Pedreiro com encargos complementares									h	8,2973		
O 88316 / SINAPI		Servente com encargos complementares									h	5,5315		
O 90279 / SINAPI		Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0)- preparo mecânico com b									m3	1,2030		

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	UNID
93282/ SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID	
93282 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0000788	3.781,91	0,30
MATERIAL									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02	0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80	0,80
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	1,01637	9,25	19,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,14	32,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	UNID				
93281 / SINAPI		chp				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001388	3.781,91		0,52
MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39		1,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96		2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63		0,63
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80		0,80
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02		0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11		0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID		
93281 / SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,01637	9,25	19,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,90	0,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,36	33,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000	
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000	
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000	
O 93279 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							h	1,0000	
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0							h	1,0000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID	
93277/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,000064	3.781,91	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,000064

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016								UNID
93278 / SINAPI									h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID	
93278 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0000148	3.781,91	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,01	0,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0000148

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID		
93279/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,00006	3.781,91	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,00006	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,90	0,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,16	0,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,7800	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016	UNID
93280 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares	UNID
88270 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,28	1,28					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,61	0,61					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	1,0212	9,67	20,89					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,56	34,42	

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95338 / SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91954/ SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91954 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340		0,75		0,48
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000		7,01		7,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		0,63		0,40
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		1,39		0,88
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		2,96		1,88
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6340		0,11		0,07
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6340		1,20		0,76
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,32883044		7,53		5,24
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,32883044		9,67		6,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,42	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,51	28,93				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,3170	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,3170	

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91960 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,39		1,59	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,75		0,86	
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		7,01		14,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,11		0,13	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,20		1,37	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,63		0,72	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,96		3,39	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91960 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,59334704	9,67 12,14	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,59334704	7,53 9,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		43,64 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		10,27 53,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)							un	2,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,5720
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,5720

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID		
91956 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000	5,38	5,38
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)						un	1,0000	7,01	7,01
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9720	0,75	0,73
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720	0,11	0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720	1,39	1,35
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720	0,63	0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,9720	2,96	2,88
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,9720	1,20	1,17
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,50413752	9,67	10,31
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,50413752	7,53	8,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	37,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,84	46,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91956 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,4860
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,4860

CÓDIGO	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID	
91952/ SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		2,96		1,37	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4640		1,20		0,56	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		0,63		0,29	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		1,39		0,65	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4640		0,75		0,35	
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,38		5,38	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4640		0,11		0,05	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,24065824		9,67		4,92	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,24065824		7,53		3,83	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,09	21,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,2320
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,2320

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares	UNID					
88441/ SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares							UNID		
88441 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,28	1,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,61	0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)						h	1,00509	8,37	17,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,83	30,60		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95390 / SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		979,65		0,04
	MATERIAL						
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144		18,75		0,00
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796		10,87		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI						
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45		0,06
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,81		0,05
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00		0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,04		0,73
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID	
07692 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	9,67 3,68	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,6200	7,37 25,25	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	9,67 7,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00 0,30	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54 0,14	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00 1,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,64	MATERIAL	8,07	CUSTO TOTAL	53,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)	23,01	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	12,59	66,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65		0,04
	MATERIAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID				
00128 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,90		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	193,04		0,73
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90		0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87		0,06
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,81		0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID	
00128 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	9,67 7,36	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,6200	7,37 25,25	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00 1,28	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54 0,14	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00 0,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,64	MATERIAL	8,07	CUSTO TOTAL		53,49 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,5100%)	23,01	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)		12,59 66,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID
11477 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,000366	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro			un	0,000144	18,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,138346	4,50	0,62
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,001264	6,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,00237	193,04	0,46
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,160844	14,00	2,25
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar			un	0,00018	12,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura,incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID			
11477 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00		0,05				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00		1,46				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	319,90		0,01				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	175,45		0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87		0,04				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93		0,09				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,81		0,03				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	7,37		19,02				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,47	MATERIAL	5,10	CUSTO TOTAL	32,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		13,91	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	7,66	40,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,2200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,3600

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento		UNID
11477 / ORSE			m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200

CÓDIGO	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86902 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,17		97,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		1,39		1,84
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		0,63		0,83
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		2,96		3,92
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0765		115,01		8,80
36794 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (1 x c)	un	1,0000		168,91		168,91
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8788		1,07		0,94
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3231		0,11		0,15
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8788		0,38		0,33
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4443		0,49		0,22
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4443		1,34		0,60
MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,45371916		7,37		7,07
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,89460082		9,67		18,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	308,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	72,71	381,60

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon	un	6,0000
M 36794 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (1 x c)	un	1,0000
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0765
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8788
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,4443

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Marceneiro com encargos complementares							UNID				
88273 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,25		0,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
12868 / SINAPI	Marceneiro (horista)						h	1,01476		9,39		20,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,75	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,30	33,05				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95340 / SINAPI	Curso de capacitação para marceneiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	12868 / SINAPI	Marceneiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							UNID
88274 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,28		1,28	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,61		0,61	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							UNID				
88274 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)						h	1,01476		9,45		20,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,25	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,41	33,66				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95341 / SINAPI	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares						UNID				
100308 / SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		1,20		1,20
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		2,96		2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,63		0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		1,39		1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,11		0,11
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		0,75		0,75
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	1,02765		7,42		16,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		23,16	PREÇO TOTAL		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,45	28,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 00298 / SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af_05/2023							UNID	
88392 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv					un	0,0000788	15.107,76	1,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,28	1,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 88387 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_						h	1,0000	
O 88389 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/202						h	1,0000	

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_05/2023	UNID			
88386 / SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/3 80 v, potencia 5 cv	un	0,0001488	15.107,76	2,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_05/2023							UNID	
88386 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	3,1300	0,90	2,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,19	6,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88387 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_							h	1,0000
O 88389 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/202							h	1,0000
O 88390 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_0							h	1,0000
O 88391 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na ope							h	1,0000

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_05/2023							UNID	
88387 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv					un	0,000064	15.107,76	0,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,23	1,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un	0,000064

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/2023						UNID		
88389 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv					un	0,0000148	15.107,76	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/2023							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un 0,0000148

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_05/2023							UNID		
88390 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5 cv						un	0,00007	15.107,76	1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,25	1,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 37544 / SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 5							un	0,00007	

CÓDIGO	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na operação. af_05/2023							UNID		
88391 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	3,1300	0,90	2,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,66	3,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	3,1300	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares						UNID				
88278 / SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	1,01154		8,96		19,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,90	30,97		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000	
O	95344 / SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							h	1,0000	
P	44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	1,0000	

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares							UNID
88281 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares							UNID		
88281 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)						h	1,00509	12,74	27,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,76	40,74		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95346 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares						UNID			
88282 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02		0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11		0,11
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80		0,80
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96		2,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39		1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63		0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	1,00509	12,26		26,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		31,97	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,53	39,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95347 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID				
88377/ SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,80		0,80
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,02		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	1,00831		9,25		19,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,63	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,03	31,66				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares							UNID		
88294 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,02	0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,80	0,80
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)						h	1,01154	12,26	26,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,56	39,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95357 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares	UNID
88294 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares	UNID
88295/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,01637	9,25	19,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
		CUSTO TOTAL	25,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
		BDI( 23,5400 %)	6,07	31,86	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							UNID				
88297 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,02		0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,80		0,80
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,01154		11,73		25,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	31,00	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,30	38,30				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95360 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024					UNID
97740 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00070544	3.626,47		2,56
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00008813	1.252,51		0,11
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00015702	23.186,44		3,64

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024				UNID
97740 / SINAPI					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1679	1,26	6,51
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7852257	100,00	78,52
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,2954	17,76	5,25
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6537481	137,75	90,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,70707094	1,39	41,29
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,70707094	0,63	18,72
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,70707094	2,96	87,93
05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	0,1843	16,35	3,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,70707094	0,11	3,27
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	6,2500	4,22	26,38
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,3189	17,34	5,53
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	1,4216	12,06	17,14
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0350	8,12	0,28
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,4564289	0,86	371,05
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	6,7614	45,58	308,18
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1679	0,25	1,29
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,76513104	1,28	16,34
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,22902	0,80	1,78
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,5450199	0,49	4,68
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,76513104	0,61	7,79
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,22902	0,02	0,04
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,5450199	1,34	12,79
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,816995	25,00	20,42
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	34,967386	7,97	278,69
39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,2475	439,92	108,88
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	9,2158164	0,22	15,23
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,74737432	7,37	151,94
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,76361483	7,53	12,16
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	7,5359454	9,67	154,13
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,87401278	7,53	13,92

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							UNID
97740 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,8712394	11,73	21,62			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,37908575	9,25	26,98			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,68416599	9,67	95,81			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,37016541	9,21	85,13			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,6573645	0,90	2,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2.099,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	494,26	2.593,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17	m2	6,7614					
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0350					
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,4216					
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	6,2500					
M 05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	0,1843					
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,2954					
M 39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,2475					
M 43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6	m2	0,3189					
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,8613					
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	4,3066					
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	7,3795					
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	7,3795					
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	1,0264					
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	2,7986					
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,2675					
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,5938					
O 92768 / SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	32,6798					
O 94972 / SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3	1,1030					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_	UNID			
97738 / SINAPI	ps	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00017221	23.186,44	3,99
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00041786	1.252,51	0,52
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00456041	3.626,47	16,54
MATERIAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,53436	0,11	10,73
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,7545	0,61	19,37
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,80732	0,02	0,12
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,8430	0,25	6,46
39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa	kg	6,0000	9,66	57,96
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	437,93196	0,86	376,62
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,53436	1,39	135,57
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,53436	0,63	61,45
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,53436	2,96	288,70
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8730	100,00	87,30
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	2,1276	17,76	37,79
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,12954	0,49	16,72
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,6074	17,34	10,53
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,80732	0,80	4,65
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,7545	1,28	40,65
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,12954	1,34	45,73
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0667	8,12	0,54
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,71664	137,75	98,72
43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2	13,0514	56,55	738,06
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,8430	1,26	32,56
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,35690508	11,73	108,10
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,8536684	9,21	425,71
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,37077427	7,53	69,61
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,85308624	7,37	543,30
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,51258599	9,25	29,59

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_							UNID	
97738 / SINAPI	ps							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	2,4276954	9,67 663,24	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	6,577336	0,90 5,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3.935,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	926,42	4.861,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0667
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)							kg	2,1276
M 39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia							kg	6,0000
M 43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20							m2	13,0514
M 43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6							m2	0,6074
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	4,3072
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							h	21,5358
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	31,7545
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	31,7545
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							chp	6,6350
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							chi	18,0917
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							chp	0,8801
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							chi	3,4271
O 94971 / SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira							m3	1,2000

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							UNID	
97734 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	,00012784	1.252,51	0,16
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p					un	,00017221	23.186,44	3,99

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024				UNID
97734 / SINAPI					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	otencia 4cv, sem carregador Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00456041	3.626,47	16,54
	MATERIAL				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256	0,61	23,06
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,6283	4,22	23,75
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	8,5630208	0,22	17,28
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494	1,34	45,19
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256	1,28	48,38
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212	0,80	2,15
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520	1,26	9,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494	0,49	16,53
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212	0,02	0,05
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520	0,25	1,79
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,69747	25,00	17,44
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	29,851716	7,97	237,92
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8730	100,00	87,30
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	0,11	8,95
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	1,39	113,10
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	0,63	51,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256	2,96	240,85
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,4365	17,76	7,75
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,71664	137,75	98,72
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0833	8,12	0,68
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	437,93196	0,86	376,62
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,9404	45,58	88,44
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,20959392	7,53	19,26
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,61028547	9,67	114,75
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	6,0479696	9,21	117,81
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,20575567	11,73	29,91
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,01451788	9,67	654,79
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,43990872	7,37	536,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							UNID
97734 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,91435192	7,53 14,56
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,51258599	9,25 29,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	6,043672	0,90 5,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		3.057,72 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		719,79 3.777,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17					m2		1,9404
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua					l		0,0833
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta					m		5,6283
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)					kg		0,4365
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares					h		1,1920
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares					h		5,9600
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h		31,3499
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h		31,3499
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015					chp		6,6350
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015					chi		18,0917
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015					chp		0,4877
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015					chi		0,7043
O 92767 / SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022					kg		27,8988
O 94971 / SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira					m3		1,2000

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	UNID			
97735/ SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00017083	23.186,44	3,96

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	UNID			
97735 / SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00007949	1.252,51	0,10
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00322117	3.626,47	11,68
MATERIAL					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,4136	0,25	1,10
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,67817128	0,63	38,23
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,67817128	1,39	84,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,67817128	0,11	6,67
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	1,4863104	0,22	17,93
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	30,962483	7,97	246,77
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,7234225	25,00	18,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,67817128	2,96	179,61
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2236	0,02	0,04
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,18761128	0,61	17,80
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	24,85336	0,49	12,18
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,4136	1,26	5,56
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2236	0,80	1,78
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,18761128	1,28	37,36
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	24,85336	1,34	33,30
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,3112	45,58	59,76
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,71124	137,75	97,97
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	469,39956	0,86	403,68
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0567	8,12	0,46
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	4,4770	4,22	18,89
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,85428	100,00	85,43
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,2619	17,76	4,65
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,50036528	9,25	29,35
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	5,8190413	9,67	119,02
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,74408882	11,73	18,46
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,74645745	7,53	11,89
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,73228728	9,21	72,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							UNID		
97735 / SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	,97434488	9,67	469,89
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,38025123	7,37	395,63
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,94837448	7,53	15,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	4,77726	0,90	4,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2.521,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	593,62	3.115,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17								m2	1,3112
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua								l	0,0567
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	4,4770
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)								kg	0,2619
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	0,7356
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares								h	3,6780
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	22,4974
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	22,4974
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015								chp	4,6865
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015								chi	12,7788
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015								chp	0,3130
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015								chi	0,4226
O 92767 / SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022								kg	28,9369
O 94972 / SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira								m3	1,2000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID					
88309 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID	
88309 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63 0,63	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,61 0,61	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,28 1,28	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11 0,11	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96 2,96	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,0212	9,67 20,89	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,56	34,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro(horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID
88310 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,82		1,82	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,63		1,63	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares						UNID		
88310 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	1,01476	9,67	20,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		29,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,89	36,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021						UNID		
102234 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07340 / SINAPI	Imunizante para madeira, incolor					l	0,3257	48,20	15,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	2,96	1,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	0,63	0,29
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	1,39	0,63
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4529	0,11	0,05
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4529	1,82	0,82
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4529	1,63	0,74
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4595848	9,67	9,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,81	35,76	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021	UNID
102234 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07340 / SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	1 0,3257
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h 0,4529

CÓDIGO	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	UNID
102218 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	1 0,0130 24,69 0,32
07288 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco	1 0,1300 39,42 5,12
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,3805 1,63 0,62
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,3805 0,63 0,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,3805 1,39 0,53
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,3805 0,11 0,04
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,3805 1,82 0,69
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,3805 2,96 1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h ,38611618 9,67 7,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 16,58 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 3,90 20,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	1 0,0130
M 07288 / SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco	1 0,1300
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h 0,3805

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	UNID
11702 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	UNID			
11702 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00011104	13,52	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00038864	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00005552	319,90	0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00038864	11,60	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00022208	18,75	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00147338	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00051248	73,93	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00012812	20,11	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00005552	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00005552	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00011104	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00001708	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00115308	18,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0028827	4,81	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0028827	205,00	0,59
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00011104	44,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	,00001708	175,45	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002776	12,90	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,06521308	14,00	0,91
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0700	470,22	32,92
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009609	193,04	0,19
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00051248	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,04434622	4,50	0,20
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00038436	13,50	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00022208	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00002562	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000854	37,80	0,00
44535 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento de cimento	m3	0,0700	50,38	3,53
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	9,67	11,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0854	7,37	1,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							UNID	
11702 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0028827	12,54	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,06521308	5,00	0,33
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00025624	300,00	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,00	MATERIAL	38,46	CUSTO TOTAL	51,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	6,69	SERV. TERCEIRO	0,45	BDI( 23,5400 %)	12,15	63,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5300
O 11480 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							m3	0,0700
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5300

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91278 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000676	11.530,18	0,78				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr							h	1,0000
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc							h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID			
91277 / SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015						UNID
91277 / SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0001343	11.530,18	1,55		
	MATERIAL						
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400	6,50	9,36		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,89
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr	h	1,0000				
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc	h	1,0000				
O 91275 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu	h	1,0000				
O 91276 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate	h	1,0000				

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015						UNID	
91273/ SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000533	11.530,18	0,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,14	0,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280						un	0,0000533

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	UNID
91274/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20						UNID
91274 / SINAPI	15						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000143	11.530,18	0,16		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						0,04	0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280			un	0,0000143		

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015						UNID		
91275 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000667	11.530,18	0,77				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD				
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280			un	0,0000667				

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op						UNID		
91276 / SINAPI	eração. af_08/2015						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,4400	6,50	9,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		9,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,20	11,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op	UNID
91276 / SINAPI	eração. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum	1 1,4400

CÓDIGO	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala	UNID
90822 / SINAPI	ção. af_10/2025	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,87558 0,11 0,32
11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un 19,8000 0,03 0,59
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,2419776 1,26 2,82
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,6336024 0,49 0,31
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,2419776 0,25 0,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,87558 0,63 1,81
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,87558 1,39 4,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 2,87558 2,96 8,51
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un 19,8000 0,08 1,58
10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un 1,0000 227,11 227,11
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un 3,0000 59,18 177,54
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,6336024 1,34 0,85
MÃO-DE-OBRA (111,51%)		
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h ,27506918 9,21 44,32
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h ,64703477 7,37 10,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 480,37 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,5100%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 113,08 593,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un 3,0000
M 10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea	un 1,0000
M 11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un 19,8000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
90822 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un 19,8000
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h 2,2419776
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6336024

CÓDIGO	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025						UNID			
90823/SINAPI							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,121199	0,63	1,97					
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000	0,08	1,58					
11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un	19,8000	0,03	0,59					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,121199	2,96	9,24					
10556 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	301,97	301,97					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,121199	1,39	4,34					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,121199	0,11	0,34					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4334772	0,25	0,61					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6877218	0,49	0,34					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4334772	1,26	3,07					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6877218	1,34	0,92					
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18	177,54					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,46939532	9,21	48,10					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7023015	7,37	10,95					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	561,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	132,18	693,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02432 / SINAPI		Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos							un	3,0000
M 10556 / SINAPI		Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea							un	1,0000
M 11055 / SINAPI		Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")							un	19,8000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UNID
90823 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11945 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s4	un 19,8000
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h 2,4334772
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6877218

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026						UNID			
101624 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00001681	17.019,08		0,29				
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000546	466.463,38		25,47				
MATERIAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,376152	0,63		1,50				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,687938	0,02		0,01				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,376152	1,39		3,30				
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,1000	159,04		174,94				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,376152	2,96		7,03				
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,128956	6,50		0,84				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	,80006031	5,73		10,31				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,376152	0,11		0,26				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,069202	0,49		0,52				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,687938	0,80		0,55				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,619012	1,28		0,79				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,069202	1,34		1,43				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,619012	0,61		0,38				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,63213505	9,67		12,93				
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,1266448	11,73		3,14				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,56923199	12,26		14,76				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,09186908	7,37		17,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	275,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	64,84	340,28	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3 1,1000
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp 0,211027
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chi 0,351711
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h 0,619012
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h 1,069202
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							chp 0,1252

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/20							UNID
101616 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000009		17.019,08		0,02	
MATERIAL								
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006753		0,80		0,01	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,191587		0,49		0,09	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,110919		1,28		0,14	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,191587		1,34		0,26	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,110919		0,61		0,07	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,006753		0,02		0,00	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309259		0,11		0,03	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309259		1,39		0,43	
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	,00695559		6,50		0,05	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309259		0,63		0,19	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,309259		2,96		0,92	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,11327048		9,67		2,32	
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,00683092		11,73		0,17	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,19564864		7,37		3,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
				7,72				PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/20							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,82	9,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h 0,110919
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h 0,191587
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							chp 0,006753

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026							UNID			
101618 / SINAPI								m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00001813	17.019,08		0,31					
MATERIAL											
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,13505	0,02		0,00					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,001569	0,11		0,55					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,78439	0,61		1,09					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,082129	0,49		1,51					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,13505	0,80		0,11					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,78439	1,28		2,28					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,001569	1,39		6,95					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,082129	1,34		4,13					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,001569	2,96		14,80					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,001569	0,63		3,15					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1000	100,00		110,00					
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,1391015	6,50		0,90					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,82221906	9,67		37,27					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14747013	7,37		49,06					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,13660847	11,73		3,39					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	235,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	55,43	290,89

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	UNID
101618 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,1000
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 1,78439
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 3,082129
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,13505

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_01/2026							UNID		
101619 / SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00001813	17.019,08		0,31				
MATERIAL										
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,668058	0,11		0,62				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,13505	0,80		0,11				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,02877	1,28		2,60				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,504238	1,34		4,70				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,668058	1,39		7,88				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,02877	0,61		1,24				
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,1391015	6,50		0,90				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,504238	0,49		1,72				
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,1000	159,04		174,94				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,13505	0,02		0,00				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,668058	2,96		16,78				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,668058	0,63		3,57				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,13660847	11,73		3,39				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,57852784	7,37		55,78				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,07177992	9,67		42,37				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	316,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	74,59	391,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_01/2026	UNID
101619 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 1,1000
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 2,02877
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 3,504238
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,13505

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação				UNID
00072 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	175,45	0,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,81	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	193,04	0,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	7,37	31,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação							UNID	
00072 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,74	MATERIAL	6,53	CUSTO TOTAL	39,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	16,44	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	9,20	48,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)						UNID
03317 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,81		0,03	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50		0,46	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,90		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00		1,18	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00		0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	319,90		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	175,45		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00		1,82	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	193,04		0,37	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)							UNID
03317 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024		6,00		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768		13,50		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944		10,87		0,03	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440		0,86		7,78	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256		20,11		0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216		100,00		2,16	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024		73,93		0,08	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000		9,67		12,27	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800		7,37		10,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576		12,54		0,07	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512		300,00		0,15	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304		5,00		0,65	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,81	MATERIAL	14,04	CUSTO TOTAL	37,78
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	12,06	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)	8,89
								46,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit						UNID
03318 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006		25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006		28,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	UNID			
03318 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,81	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00	2,16
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	175,45	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,86	7,78
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	319,90	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,87	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	73,93	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,50	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	0,46
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,90	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	8,83	3,53
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	193,04	0,37
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00	1,18
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	7,37	10,60
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67	12,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							UNID	
03318 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,130304	5,00	0,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,81	MATERIAL	17,57	CUSTO TOTAL	41,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	12,06	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)	9,72	51,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01905 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.							m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID			
01908 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,81	0,03
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00	1,18
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,50	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,90	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	0,46
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	193,04	0,37
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024	73,93	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	20,11	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm						UNID	
01908 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	319,90	0,02			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	175,45	0,02			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,86	3,13			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	1,40	5,10			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02432	101,30	2,46			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00	0,04			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,87	0,03			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	7,37	10,60			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67	12,27			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,81	MATERIAL	14,79	CUSTO TOTAL	38,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	12,06	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)	9,07	47,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de						m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID				
03314 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	319,90		0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000132	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002268	18,00		0,04
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01824	101,30		1,85
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	1,40		3,11
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,86		1,91
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000132	175,45		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002898	10,87		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001008	73,93		0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000252	20,11		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000756	13,50		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001008	6,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,101346	4,50		0,46
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00567	4,81		0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00567	205,00		1,16
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000198	18,58		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000066	37,80		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00189	193,04		0,36
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,128268	14,00		1,80
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67		12,27
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6600	7,37		10,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID		
03314 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00567	12,54	0,07
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000504	300,00	0,15
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,128268	5,00	0,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,66	MATERIAL	10,90	CUSTO TOTAL	34,32	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	11,90	SERV. TERCEIRO	0,86	BDI( 23,5400 %)	8,08	42,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0,0150	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000	

CÓDIGO	Regularização Manual					UNID
05103 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04		0,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02823	4,50		0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização Manual							UNID
05103 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		6,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000		7,37		4,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,21	MATERIAL	0,99	CUSTO TOTAL	5,88
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		2,47	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)
							1,38	PREÇO TOTAL
								7,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3000	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	UNID					
05679 / SINAPI		chi					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000708	466.463,38			33,03
	MATERIAL						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154		12,26		26,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014							UNID	
05679 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	65,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,34	80,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000
O 88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000
O 88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014						UNID		
05678 / SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001408	466.463,38	65,68				
MATERIAL									
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	8,5300	5,73	48,88				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154	12,26	26,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	146,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	34,53	181,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 05664 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000
O 53786 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
05678 / SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h 1,0000
O 88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000
O 88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014							UNID		
88857/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m						un	0,000056	466.463,38	26,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,15	32,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg							un	0,000056	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014							UNID		
88858 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m						un	0,0000148	466.463,38	6,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,62	8,52		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg							un	0,0000148	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014							UNID	
05664 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00007	466.463,38	32,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,69	40,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg							un	0,00007

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
53786 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	8,5300	5,73	48,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	48,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,50	60,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	8,5300

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015						UNID
91693 / SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000868	1.252,51		0,11	
	MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39		1,39	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96		2,96	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63		0,63	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							UNID		
91693 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,02	0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,80	0,80
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,01154	11,73	25,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	31,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,32	38,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000	
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000	
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000	

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015						UNID
91692 / SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001368		1.252,51		0,17
	MATERIAL						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154		11,73		25,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3600		0,90		1,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							UNID	
91692 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,62	40,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000
O 91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							h	1,0000
O 91691 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2							h	1,0000

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID	
91688 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,000072	1.252,51	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,000072

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							UNID	
91689 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0000148	1.252,51	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015			UNID
91689/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000148	

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							UNID	
91690 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,00005	1.252,51 0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,01	0,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,00005

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91691/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,90	1,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,29	1,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serralheiro com encargos complementares							UNID				
88315/ SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,61		0,61
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,11		0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,39		1,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,63		0,63
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,96		2,96
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,28		1,28
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)						h	1,01154		9,67		20,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,66	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,51	34,17				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95377 / SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID
88316/ SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,34		1,34	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID				
88316 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,49		0,49
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212		7,37		15,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,37	28,20				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91946 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2560		1,20		0,31
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2560		0,75		0,19
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		2,96		0,76
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores						un	1,0000		2,28		2,28
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)						un	1,0000		1,18		1,18
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		0,63		0,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		1,39		0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2560		0,11		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID				
91946 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,13277696		7,53		2,11
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,13277696		9,67		2,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		10,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,37	12,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores								un	1,0000	
M 38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente su								un	1,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,1280	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,1280	

CÓDIGO	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m					UNID
09948 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00002421	246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00002421	979,65		0,02
MATERIAL						
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,05616	44,17		2,48
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00003158	45,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0041634	4,81		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00166536	18,00		0,03
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00003158	19,95		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,09418536	14,00		1,32
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,9200	8,43		16,19
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00010329	36,90		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00000345	18,80		0,00
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,29448	6,69		1,97
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00015494	18,58		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00071594	6,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	UNID				
09948 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,07533105	4,50		0,34
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00000432	12,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013878	193,04		0,27
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00004843	26,89		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00005164	37,80		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00000172	44,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0041634	205,00		0,85
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00002421	36,00		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00004843	21,30		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00000172	15,40		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00000345	18,75		0,00
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0240	16,35		0,39
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0060	16,04		0,10
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,26136	6,12		1,60
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00010329	175,45		0,02
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0048	8,12		0,04
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,02928	15,19		0,44
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00000172	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00000086	319,90		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00000604	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00000604	11,60		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00004843	39,10		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00000086	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00000086	25,95		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00055512	13,50		0,01
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento de cimento	m3	0,0240	50,38		1,21
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0384	25,00		0,96
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0360	25,00		0,90
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,7680	0,36		0,28
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,7680	0,22		0,17
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluindo a mão de obra	m3	0,0240	490,00		11,76

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m							UNID	
09948 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	servico de bombeamento (nbr 8953)								
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	,00212796	10,87	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	,00018504	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	,00071594	73,93	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,00864	9,67	0,18
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,15792	9,67	3,23
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,51648	7,37	8,05
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,24216	9,67	4,95
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0041634	12,54	0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,09418536	5,00	0,47
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00037008	300,00	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,76	MATERIAL	41,42	CUSTO TOTAL	58,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,5100%)	8,65	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	13,77	72,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 06456 / ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado res							m3	0,0240

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86872 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		0,11		0,27
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,17		97,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		2,96		7,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		0,63		1,56
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4800		1,39		3,45
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7111		0,49		0,35
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7689		0,38		0,67
	Tanque de louca branca, com coluna, *30* l	un	1,0000		552,89		552,89

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID			
86872 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
20271 / SINAPI											
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,7111	1,34		0,95
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,7689	1,07		1,89
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor						kg	0,0702	115,01		8,07
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,80070482	9,67		36,83
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,72617532	7,37		11,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	722,58	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	170,10	892,68			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon								un	6,0000	
M 20271 / SINAPI	Tanque de louca branca, com coluna, *30* 1								un	1,0000	
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor								kg	0,0702	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	1,7689	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,7111	

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares						UNID		
88323 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,25	0,25
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,26	1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	1,01154	9,55	20,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,02	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,36	33,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95385 / SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID			
86914 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)						un	0,0210	4,25		0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	2,96		0,59
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,63		0,13
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	1,39		0,28
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,11		0,02
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	1,34		0,06
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	1,07		0,16
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	0,49		0,02
13417 / SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"						un	1,0000	95,07		95,07
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	0,38		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,15524195	9,67		3,18
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,04911972	7,37		0,77
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	100,41	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,64	124,05			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86914 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un 0,0210
M 13417 / SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"	un 1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1525
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0481

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
86906 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0303		1,34		0,04					
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		4,25		0,09					
13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un	1,0000		73,00		73,00					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		2,96		0,37					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		0,63		0,08					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		1,39		0,18					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960		1,07		0,10					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0303		0,49		0,01					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960		0,38		0,04					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1263		0,11		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03094236		7,37		0,48					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09772608		9,67		2,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	76,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	17,98	94,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)									un	0,0210	
M 13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"									un	1,0000	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0960	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86906 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0303

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. af_06/2014	UNID
05853 / SINAPI		chi

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	un	0,0000448	1.400.000,00			62,72	
	MATERIAL							
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154		11,73		25,10	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	93,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	115,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD	
O 88324 / SINAPI	Tratorista com encargos complementares			h	1,0000	
O 89009 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. a			h	1,0000	
O 89010 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2			h	1,0000	

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014	UNID
05851 / SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina c om contato de 3,18m3	un	0,0001004	1.400.000,00	140,56	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014							UNID	
05851 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96 2,96	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80 0,80	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02 0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11 0,11	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39 1,39	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63 0,63	
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	15,6700	5,73 89,79	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	1,01154	11,73 25,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		261,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		61,52	322,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 05721 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - materiais na c							h	1,0000
O 53810 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - manutenção. af							h	1,0000
O 88324 / SINAPI	Tratorista com encargos complementares							h	1,0000
O 89009 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. a							h	1,0000
O 89010 / SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2							h	1,0000

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. af_06/2014							UNID	
89009 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3					un	0,0000311	1.400.000,00	43,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		43,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		10,25	53,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1							un	0,0000311

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - depreciação. af_06/2014	UNID
89009 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - juros. af_06/2014	UNID
89010 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	un	0,0000137	1.400.000,00	19,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,52	23,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1						un	0,0000137

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - manutenção. af_06/2014	UNID
53810 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	un	0,0000556	1.400.000,00	77,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	77,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,32	96,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 07624 / SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,1						un	0,0000556

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - materiais na operação. af_06/2014	UNID
05721 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - materiais na operação. af						UNID				
05721 / SINAPI	_06/2014						h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04221 / SINAPI						1	15,6700		5,73		89,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		89,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		21,13	110,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500								1	15,6700	

CÓDIGO	Tratorista com encargos complementares							UNID				
88324 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,80		0,80					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,02		0,02					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,11		0,11					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,39		1,39					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,63		0,63					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,96		2,96					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154		11,73		25,10					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	31,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI ( 23,5400 %)	7,30	38,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000		
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tratorista com encargos complementares	UNID
88324 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95386 / SINAPI	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista	1,0000
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	1,0000

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID		
97329 / SINAPI							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728	1,20	0,08				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728	1,34	0,08				
39660 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	1,022727	43,00	43,98				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728	0,49	0,03				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,125456	2,96	0,37				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,125456	0,63	0,08				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,125456	1,39	0,17				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,125456	0,11	0,01				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,062728	0,75	0,05				
39737 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 MÃO-DE-OBRA (111,51%)	m	1,022727	14,99	15,33				
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,06446242	7,42	1,01				
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,06345188	7,51	1,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	62,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,64	76,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39660 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/2", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais							m	1,022727
M 39737 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/2" (12 mm), e= 19 mm, coefici							m	1,022727
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,062728
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	0,062728

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID
97328 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,053612		1,20		0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,107224		2,96		0,32
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,053612		1,34		0,07
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,053612		0,49		0,03
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,053612		0,75		0,04
39741 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,022727		13,64		13,95
39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	1,022727		31,70		32,42
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,107224		0,11		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,107224		1,39		0,15
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,107224		0,63		0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,05509437		7,42		0,86
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,05423068		7,51		0,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					11,49	PREÇO TOTAL	
						60,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais					m	1,022727
M 39741 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coefici					m	1,022727
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares					h	0,053612
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares					h	0,053612

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm					UNID
01528 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000224	20,11	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000896	73,93	0,07	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000672	13,50	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm						UNID			
01528 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,08932		4,50		0,40			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002576		10,87		0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000112		175,45		0,02			
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000224		32,30		0,01			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000224		92,70		0,02			
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0750		69,74		5,23			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000896		6,00		0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00168		193,04		0,32			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,114016		14,00		1,60			
20065 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100		37,04		37,41			
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500		72,41		3,62			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000056		19,57		0,00			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000056		37,85		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000056		37,80		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00504		205,00		1,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00504		4,81		0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002016		18,00		0,04			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000112		36,90		0,00			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000616		34,80		0,02			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000336		49,00		0,02			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000392		27,49		0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000168		18,58		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5600		7,37		8,73			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5600		9,67		11,45			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00504		12,54		0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,114016		5,00		0,57			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000448		300,00		0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,55	MATERIAL	49,89	CUSTO TOTAL	70,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		10,63	SERV. TERCEIRO	0,76	BDI( 23,5400 %)	16,67	87,50	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm			UNID
01528 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500	
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0750	
M 20065 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5600	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5600	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5600	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5600	

CÓDIGO	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.af_01/2020						UNID				
86877 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288	0,63		0,14					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0548	0,49		0,03					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1740	0,38		0,07					
37588 / SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2", sem ladrao, com tampao plastico	un	1,0000	75,96		75,96					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288	0,11		0,03					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288	1,39		0,32					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1740	1,07		0,19					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2288	2,96		0,68					
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0480	4,25		0,20					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0548	1,34		0,07					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,05596176	7,37		0,87					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,17712852	9,67		3,62					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	82,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	19,34	101,50		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86877 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un 0,0480
M 37588 / SINAPI	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2", sem ladrao, com tampao plastico	un 1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1740
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0548

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID			
86888 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881		115,01		10,13				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		2,96		3,60				
10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000		396,18		396,18				
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		9,39		9,39				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,11		0,13				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		0,49		0,21				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,63		0,77				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		1,39		1,69				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		0,38		0,30				
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000		21,82		43,64				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		1,34		0,59				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		1,07		0,83				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,44769408		7,37		6,98				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,79310821		9,67		16,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	490,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	115,50	606,14

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh					un	2,0000
M	06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86888 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un 1,0000
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg 0,0881
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,7791
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4384

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015						UNID	
90587 / SINAPI							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0001576	3.626,47	0,57			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,56	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	
						0,13	0,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 90582 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						h	1,0000
O 90583 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						h	1,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							UNID		
90586 / SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0002576	3.626,47	0,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,90	0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,32	1,70		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 90582 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	UNID
90586 / SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 90583 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	h 1,0000
O 90584 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015	h 1,0000
O 90585 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_0	h 1,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	UNID
90582 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un 0,000128 3.626,47 0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,46 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00		ENC.( 111,5100%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 0,11 0,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un 0,000128

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	UNID
90583 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un 0,0000296 3.626,47 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,10 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00		ENC.( 111,5100%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 0,02 0,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un 0,0000296

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015							UNID	
90584 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0001

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015							UNID		
90585 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,90	0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,11	0,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,5200	

CÓDIGO	Vidraceiro com encargos complementares						UNID
88325 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96		2,96	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11		0,11	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63		0,63	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39		1,39	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,28		1,28	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,61		0,61	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA  
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :  
11.261.188/0001-48

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO JARDIM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00010

Ref : Janeiro/2026-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidraceiro com encargos complementares						UNID		
88325 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	1,01476	7,35	15,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,35	28,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
O 95387 / SINAPI	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista						h	1,0000	
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)						h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar